KA / BG-GPO/2515/WPP-47/2006-2008



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು

ಸಂಪುಟ ೧೪೧	ಬೆಂಗಳೂರು, ಗುರುವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೨, ೨೦೦೬ (ಆಶ್ವಯುಜ ೨೦, ಶಕ ವರ್ಷ ೧೯೨೮)	ಸಂಚಿಕೆ ೪೦

ಭಾಗ - ೩

ಸರ್ಕಾರದ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಶಿರಸಿ ಉ.ಕ.

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಸಿ3/ಇಎಂಪಿ/ವೈ.ರ-64/01/2005-06, ದಿನಾಂಕ: 10ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2006

ವಿಷಯ: ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾವಧಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಅನರ್ಹರಾದ ನೌಕರರನ್ನು ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. (ಪ್ರೊಬೇಷನ್) ರೂಲ್ಸ್ 1977 ನಿಯಮ 6(2)ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ:
1. ಈ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂ.ಸಿ3/ಅಎಂಪಂ/ವೈ.ರ-64/05-06/688/16.8.05.
2. ಈ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂ.ಸಿ3/ಅಎಂಪಂ/ವೈ.ರ-64/05-06/916/27.9.05.
3. ಈ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂ.ಸಿ3/ಅಎಂಪಂ/ವೈ.ರ-64/05-06/1127/14.11.05.
4. ಈ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂ.ಸಿ3/ಅಎಂಪಂ/ವೈ.ರ-64/05-06/1392/9.1.06.
5. ಈ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂ.ಸಿ3/ಅಎಂಪಂ/ವೈ.ರ-64/01/05-06/1472/23.1.06.
6. ಈ ಕಚೇರಿ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂ.ಸಿ3/ಅಎಂಪಂ/ವೈ.ರ-64/01/05-06/1805/29.3.06.
7. ಕ.ಸ.ಸೇವಾ (ಪ್ರೊಬೆಶನರ್ಸ) ನಿಯಮ 1977ರ ನಿಯಮ 6(II).

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ) ಸಾ.ಶಿ.ಇ. ಕಾರವಾರರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂ:ಪ್ರಾಶಿ/ನೇಮಕ/1/2003-04 ದಿ: 5.11.2003 ರಂತೆ ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿ (ಹಿಂದಿ)ರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಎಂ ಪಂಡಿತರನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿರಸಿ ರವರ ಆದೇಶ ಸಂ.ಸಿ1/ಪ್ರಾಶಾಸಿ/ನೇಮಕಾತಿ/2003-04 ದಿ.30.6.2004 ರಂತೆ ಪ್ರಾಶಾಶಿ (ಹಿಂದಿ) ಸರಕಾರಿ ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆ ಗೋಣ್ಸರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಶಿರಸಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾವಧಿ ಶರ್ತು ವಿಧಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಎಂ. ಪಂಡಿತರು ದಿನಾಂಕ: 15.7.2004 ರಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದ್ರಿಯವರು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾವಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ದಿ. 9.7.2005 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಶಾಲಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಜ್ಞಾಪನಗಳನ್ವಯ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಶಾಲಾ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಂಡಿತರು ಹಾಜರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾವಧಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಂಡಿತರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ಪ್ರೊಬೇಶನ ನಿಯಮಾವಳಿ 1977ರ ಉಪನಿಯಮ 6(2)ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಸದ್ರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾ.ಶಿ.ಇ.ಕಾರವಾರರ ಜ್ಞಾಪನ ಸಂ. ಇ2/ಪ್ರಾಶಿ-ಅಪಂ-ಸಿರ್ಸಿ/ಸೇವ/06-07/8335/ದಿ.31.8.2006 ರಂತೆ ದೃಢಿಕರಣ ಪಡೆದು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆದೇಶ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಎಂ. ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿ. ಹಿಪ್ರಾಶಾ ಗೋಣ್ಸರ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 9.7.2005 ರಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಆದೇಶದ

ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುಂತೆ ಕ.ನಾ.ಸೇವಾ (ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ) ನಿಯಮಾವಳಿ 1977ರ ನಿಯಮ 6(2)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಎಂ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾ.ಶಾ.ಶಿ. (ಹಿಂದಿ) ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾ. ಗೋಣ್ಸರ ತಾ: ಶಿರಸಿರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಪಿ.ಆರ್. 1392 ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಿರಸಿ (ಉ.ಕ.)

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ

ನಂ.ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ (ಎನ್) ಸಿ.ಆರ್:136/05-06, ದಿನಾಂಕ: 16ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2006

ವಿಷಯ: ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ.33 ರಲ್ಲಿ $0.02^3/_4$ ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:
1. ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆರ್.ಡಿ.548 ಎಲ್.ಜಿ.ಬಿ.2006, ದಿನಾಂಕ: 19.7.2006.
2. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರ ಪತ್ರದ ಸಂ: ಎಲ್.ಎನ್.ಡಿ:ಸಿ.ಆರ್:273-155/05-06, ದಿನಾಂಕ: 23.3.2006.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಟಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 25.8.2005 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ. 33ರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ $0.02^3/_4$ ಗುಂಟೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರದಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕುರವರಿಂದ ವರದಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸ.ನಂ. 33 ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಂಡು ತೋಪು 0.20 ಗುಂಟೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 94 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಮ ಕೋರಿ 16 ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ 37 ಅಡಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ 30 ಅಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವರದಿಯಂತೆ ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ. 33ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಗುಂಡು ತೋಪಿನಲ್ಲಿ $0.02^3/_4$ ಗುಂಟೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿತ ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 71ರ ರ ನ್ವಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಪೂರ್ವಾನುಮೋದನೆಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ, ಹೆಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ನಂ. 33ರಲ್ಲಿ $0.02^3/_4$ ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ 1964ರ ಕಲಂ 71ರನ್ವಯ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪಿ.ಆರ್. 1393 ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029

ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-2/2006, ದಿನಾಂಕ: 11ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು:
ಹೇಮಲತ ಅಲಿಯಾಸ್ ಲತ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮೊಹನ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ನಂ.6, ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಶೋಲಿಂಗರ್ ಟೌನ್, ನಾರ್ಥ್ ಆರ್ಕಾಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಮಿಳುನಾಡು - 631 102

ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:
1. ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರಪಂಚ ಎಲ್‌ವಿಎಸ್ ರೋಡ್ ಪಿಲೋರು ಟೌನ್, ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ - 517214.
2. ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಐಸಿಐಸಿಐ ಲೋಂಬಾರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ ಲಿ., ನಂ.6/3-352/1, ರೋಡ್ ನಂ.1, ಬಂಜಾರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್-34

ಹೇಮಲತ ಹಾಗೂ ಇತರರು ದಿವಂಗತ ಮೋಹನ್ ರವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಾರಸುದಾರರೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್
ಪಿ.ಆರ್. 1394 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3,
ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029
ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-3/2006, ದಿನಾಂಕ: 11ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು:

ಸರಸ್ವತಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು, ಚಿನ್ನವೆಂಕಲಮ್ಮನಗಾರಿಪಲ್ಲಿ ಪುಲಿಕಲ್ಲು ಅಂಚೆ, ಪಿ ಟಿ ಎಂ ಮಂಡಲಂ, ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ.

ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:

1. ಶ್ರೀ ಬಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಬಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಎಕ್ಸ್. ಸರಪಂಚ, ಎಲ್‌ವಿಎಸ್ ರೋಡ್, ಪಿಲೋರು ಟೌನ್, ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ.
2. ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಲೊಂಬಾರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ., ನಂ.6/3-352/1, ರೋಡ್ ನಂ.1, ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್, ಹೈದರಾಬಾದ್-3

ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ದಿವಂಗತ ಮೋಹನ್ ರವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಾರಸುದಾರರೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು, ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪಿ.ಆರ್. 1395

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3,
ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029
ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-27/2006, ದಿನಾಂಕ: 11ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು:

1. ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಬಿ.ಜೆ. ಗಿರೀಶ್
2. ಜವರೇಗೌಡ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ
3. ಮದನ್ ಬಿನ್ ಲೇ।। ಬಿ.ಜೆ. ಗಿರೀಶ್ ಜರಗನಹಳ್ಳಿ, ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ, ಅಂಚೆ ನಂ.15 ಕೇರಾಫ್ ಬಾಬು ರಾಜಮ್ಮ ಗಾರ್ಡನ್, ಬೆಂಳೂರು-78

ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:

1. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ.ಲಿ., ಡಿ.ಓ-2, 64 ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-27
2. ಟೆಕ್ನೋಕಾನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ 9 ಎಫ್-8, ಕರುಣ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 337 ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು-3

ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮ ಹಾಗೂ ಇತರರು ದಿವಂಗತ ಬಿ.ಜೆ. ಗಿರೀಶ್ ಹೆಂಡತಿ ವಾರಸುದಾರರೆಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪಿ.ಆರ್. 1396

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3,
ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029
ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-35/2006, ದಿನಾಂಕ: 11ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು:

1. ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮುರುಗನ್
2. ಕುಮಾರಿ ಸರಸ್ವತಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುರುಗನ್ ಆವಲಹಳ್ಳಿ ವಿನೋಬ ಕಾಲೋನಿ, ಜಿ.ಇ.ಎಫ್. ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-26.

ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:

1. ಜೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬಿನ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಹಳೇ ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ದೊಡ್ಡ ಬೇಗೂರು, ಗ್ರಾಮ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-68
2. ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ., ನಂ.2, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಡಿವಾಳ, ಬೆಂಗಳೂರು-68

ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಿ ಸರಸ್ವತಿ ಇವರುಗಳು ದಿವಂಗತ ಮುರುಗನ್ ರವರ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್

ಪಿ.ಆರ್. 1397

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029

ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-41/2006, ದಿನಾಂಕ: 11ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು:

1. ಶಿವನಂದನ ರಾಂ, (2) ಸೋನಿಯಾ ದೇವಿ ಕೋಂ ಲೇ।। ರೂಪೇಶ್ ರಾಂ, (3) ರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇ ರೂಪೇಶ್ ರಾಂ, (4) ಚಾನುರಾಂ, ಸಿಬಿಂದರ್ ರಾಂ, (5) ವಿರೇಂದರ್ ರಾಂ, ಉಮೇಶ್ ರಾಂ, (6) ವಕೀಲ್ ರಾಂ, ಮುಖೇಶ್ ರಾಂ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರಿ ಗ್ರಾಮ/ಅಂಚೆ ಷಾರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯ.

ವಿರುದ್ಧ **ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:**

1. ಬಿ.ಎಲ್. ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಅರ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಟ್ ಎಫ್ 002 ಈಡನ್ ಹಾಲ್, 245 ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿ, 80 ರಸ್ತೆ, ಇಂದಿರಾನಗರ,
2. ಬೆಂಗಳೂರು-38
ರಾಯಲ್ ಸುಂದರಂ, ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ., 132, ಬ್ರಿಗ್ರೇಡ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-25

ಶಿವನಂದನ ರಾಂ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಮೃತ ರೂಪೇಶ್ ರಾಂ ವಾರಸುದಾರರೆಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್

ಪಿ.ಆರ್. 1398

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029

ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-45/2006, ದಿನಾಂಕ: 8ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು:

1. ಸಮಿಮೊಮುನ್ನೀಸ, (2) ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಸ್, (3) ಕೌಸರ್, (4) ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಅಡ್ಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ।। ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ವಿರುದ್ಧ **ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:**

1. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಅಶ್ವಿನಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಜೆಸಿ. ಎಕ್ಸ್‌ಟೆನ್ಷನ್, ವಿಜಯಪುರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
2. ಓರಿಯಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ., ಡಿ ಓ VII, ನಂ.1, ಶಂಕರ್ ಹೌಸ್ ಮೇಖ್ರಿವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-80

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಮಿಮೊಮುನ್ನೀಸ್ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಮೃತ ರಿಜ್‌ಬಾನ್ ಪಾಷನ ತಾಯಿ/ತಂದೆ ಹಾಗೂ ವಾರಸುದಾರರೆಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್

ಪಿ.ಆರ್. 1399

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಕಚೇರಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ವಿಷಯ: ಸಮಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಸಿಂ ನೌಕರರ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇದರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಈ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಆರ್/ಡಿವಿಜಿ/ಎಲ್‌ಕ್ಯೂಡಿ/47/05-06 ದಿ:8.8.2006.

2. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಸನಿ-31/ಸಮಾಪನೆ/ ಸಿಆರ್-/06-07 ದಿನಾಂಕ 31.8.2006.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಆರ್/31/ಆರ್‌ಜಿಎನ್/21056/1995-96 ದಿನಾಂಕ:25.9.1995 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಹರಿಹರ ಇವರನ್ನು ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇಮಾಡಿ ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಆರ್:ಡಿವಿಜಿ:ಎಲ್‌ಕ್ಯೂಡಿ:ಸಿಆರ್-47/05-06, ದಿನಾಂಕ: 31ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2006

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959ರ ಕಲಂ 75 ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ:69:ಸಿಎಲ್ಎ:2001, ದಿನಾಂಕ: 21.11.2001ರ ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು, ಕೆ.ಎಂ.ಆಶಾ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. ಆದ ನಾನು ಸಮಾಪನೆಗೊಂಡ ಗ್ರಾಸಿಂ ನೌಕರರ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ ಹರಿಹರ, ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇದರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಈ ರದ್ದತಿಯ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸದರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಸಂಘವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮಗಳು 1960ರ ನಿಯಮ 33(ಎನ್) ರನ್ವಯ ಈ ಸಂಘದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ನನ್ನ ಸ್ವಸಹಿ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯ ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:31.8.2006 ರಂದು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪಿ.ಆರ್. 1400

ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾ ಮತ್ತು ಸು ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಬೆಂ-79

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವಾರಸುದಾರರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇವುಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು (ಟ್ರೆಜರಿಗೆ) ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮೊ. ಸಂ ಮತ್ತು ಕಲಂ	ಪಿ.ಎಫ್. ನಂ. ದಿನಾಂಕ	ವಶಪಡಿಸಿದ ಮಾಲುಗಳ ವಿವರ
1	371/86 ಕಲಂ.369 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	190/86 06/11/86	28 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 2 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲು ಚೈನುಗಳು
2	261/88 ಕಲಂ 454, 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	31/89 18/02/89	1) 6 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 1 ಉಂಗುರ,
3	137/89 ಕಲಂ.454, 457, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	145/89 23/19/89	2) 50 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಟ್ಟಿ 3) 12 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಡದಾರ
4	319/89 ಕಲಂ.454, 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	172/89 12/12/89	1) 200 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಟ್ಟಿ. 2) 95 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗಟ್ಟಿ. 3) 12 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳಿಯ ಉಡದಾರ
5	294/91 ಕಲಂ.380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	120/91 10/10/91	1 ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜುಮಕಿ
6	294/91 ಕಲಂ 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	123/91 11/10/91	1 ಚಿನ್ನದ ಕಪಾಲಿ ಉಂಗುರ
7	219/93 ಕಲಂ 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	58/93 13/05/1993	1) ಒಂದು ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಡದಾರ 2) 1 ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲು ಚೈನ್
8	126/94 ಕಲಂ.380, 506 ರೆ/ವಿ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	49/94 26/02/04	ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮೊ. ಸಂ ಮತ್ತು ಕಲಂ	ಪಿ.ಎಫ್. ನಂ. ದಿನಾಂಕ	ವಶಪಡಿಸಿದ ಮಾಲುಗಳ ವಿವರ
9	462/97 ಕಲಂ.457, 380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ	22/98 10/01/98	1 ಚಿನ್ನದ ಕರಿಮಣಿ ಸರ, 2) 1 ಜೊತೆ ಓಲೆ ಮತ್ತು 1 ಜೊತೆ ಜುಮಕಿ
10	94/98 ಕಲಂ.392, ಐ.ಪಿ.ಸಿ	76/98 18/03/98	2 ಚಿನ್ನದ ಚೈನುಗಳು
11	54/98 ಕಲಂ.392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	77/98 18/03/98	1 ಚಿನ್ನದ ಚೈನು
12	54/98 ಕಲಂ.392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	78/98 21/03/98	1 ಚಿನ್ನದ ಚೈನು
13	54/98 ಕಲಂ.392 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	81/98 21/03/98	1 ಚಿನ್ನದ ಚೈನು
14	142/98 ಕಲಂ.41 ಕ್ಲಾಸ್ (ಡಿ) ರೆ/ವಿ 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	106/98 16/04/98	9 ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲುಚೈನುಗಳು
15	142/98 ಕಲಂ.41 ಕ್ಲಾಸ್ (ಡಿ) ರೆ/ವಿ 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	107/98 16/04/98	1 ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ, 1 ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲುಚೈನುಗಳು
16	142/98 ಕಲಂ.41 ಕ್ಲಾಸ್ (ಡಿ) ರೆ/ವಿ 380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	108/98/ 16/04/98	6 ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲುಚೈನುಗಳು
17	2/2/98 ಕಲಂ.380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	210/98 30/10/98	1 ಬೆಳ್ಳಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲು, 1 ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ
18	272/98 ಕಲಂ.380 ಐ.ಪಿ.ಸಿ	211/98 30/10/98	1 ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, 1 ಕೈಗಡಿಯಾರ
19	06/99 ಕಲಂ. 457, 380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ	71/99 26/02/99	1 ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು
20	40/97 ಕಲಂ.392, ಐ.ಪಿ.ಸಿ	115/99 23/05/99	2 ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, 1 ಚಿನ್ನದ ಚೈನು
21	517/98 ಕಲಂ.392, ಐ.ಪಿ.ಸಿ	119/99 23/05/99	1 ಚಿನ್ನದ ಚೈನು
22	455/98 ಕಲಂ 457-380 ಐಪಿಸಿ	123/99 25/05/99	8. ಮೂರು ಎಳೆಯ ಪೆಂಟೆಂಟ್ ಇರುವ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಚೈನು, ತೂಕ 15 ಗ್ರಾಂ 9. ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯ ರಿಂಗುಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಹರಳು ಇರುತ್ತದೆ. ತೂಕ 4 ಗ್ರಾಂ 10. ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರು, ತೂಕ 5 ಗ್ರಾಂ, 11. ಒಂದು ಜೊತೆ ಮಾಟಿ, ತೂಕ 2 ಗ್ರಾಂ, 12. ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಮಗುವಿನ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಗುರು ತೂಕ 2 ಗ್ರಾಂ. 13. ಒಂದು ಜೊತೆ ಕಿವಿಯ ಚಿನ್ನದ ರಿಂಗುಗಳು, ತೂಕ 10 ಗ್ರಾಂ. 14. ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಜುಮುಕಿ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ರಿಂಗುಗಳು. ತೂಕ 10 ಗ್ರಾಂ
23	411/99 ಕಲಂ 457, 380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ	204/99 22/09/99	ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕುಂಕುಮದ ಬಟ್ಟಲು, ದೀಪದ ಕಂಬಗಳು, 3 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಂಬುಗಳು, 2 ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಟ್ಟೆ, 1 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೋಟ, 1 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಟ್ಟಲು 1 ಉದ್ದರಣೆ
24	411/99 ಕಲಂ 457, 380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ	206/99 24/09/99	1 ಚಿನ್ನದ ಚೈನು, 2 ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವಿರುವ ಚೈನು, ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳೆಗಳು ಒಂದು ಜೊತೆ ಕಾಲು ಚೈನು
25	411/99 ಕಲಂ 457, 380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	208/99 27/09/99	ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉದ್ದರಣೆ ಬಟ್ಟಲು, 2 ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಟ್ಟೆ, 2 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೆಂಬುಗಳು, 2 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಗರ ಭತ್ತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, 3 ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕುಂಕುಮದ ಬಟ್ಟಲು, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಂಚ ಪಾತ್ರೆ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಟ್ಟಲು, ಒಂದು ಉದ್ದರಣೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಬೆಳಿಯ ಕಾಲು ಚೈನು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಮೊ. ಸಂ ಮತ್ತು ಕಲಂ	ಪಿ.ಎಫ್. ನಂ. ದಿನಾಂಕ	ವಶಪಡಿಸಿದ ಮಾಲುಗಳ ವಿವರ
26	498/99 ಕಲಂ 457, 380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	232/99 19/11/99	11 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಯಿನ್ಸ್‌ಗಳು
27	479/99 ಕಲಂ 457, 380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ	239/99 04/12/99	ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಕಪಾಲಿ ಉಂಗುರ ತೂಕ 1 ಗ್ರಾಂ
28	479/99 ಕಲಂ 457, 380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	240/99 04/12/99	1. ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ, 2. ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆ, ತೂಕ 30 ಗ್ರಾಂ
29	439/99 ಕಲಂ 454, 457, 380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ	253/99 31/12/99	ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಟ್ಟಲು, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚೆಂಬು ಒಂದು ಜೊತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೀಪಗಳು
30	439/99 ಕಲಂ 454, 457, 380, ಐ.ಪಿ.ಸಿ.	255/99 31/12/99	1. ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಕರಿಮಣಿ ಸರ, 2. ಒಂದು ಜೊತೆ ಓಲೆಗಳು
31	352/2000 ಕಲಂ 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ	120/2000 08/08/2000	ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಕ್ಲೇಸ್
32	20/2001 ಕಲಂ 454, 380, ಐಪಿಸಿ	36/2001 17/04/01	ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಟ್ಟೆ, 2 ಬೆಳ್ಳಿಯ ಚಂಬುಗಳು, 3 ಬೆಳ್ಳಿಯ ದೀಪಗಳು

ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾ ಮತ್ತು ಸು
ಪಿ.ಆರ್. 1401 ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-79

ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ, ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ವೃತ್ತ, ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ

ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ

ವಿಷಯ: ಶ್ರೀ ವಾಸಿಂ ಅಹಮದ್, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 6.10.2001 ರಿಂದ ಕಛೇರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಜಾ ಆದೇಶ.

ಉಲ್ಲೇಖ:
1. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.7 ಹೇಮಾಫವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:3216-18:ದಿನಾಂಕ:21.2.2002.
2. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.7 ಹೇಮಾಫವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:1538:ದಿನಾಂಕ:8.7.2002.
3. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.7 ಹೇಮಾಫವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:1550:ದಿನಾಂಕ:9.7.2002.
4. ಆಂದೋಲನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 13.3.2003.
5. ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ 17.4.2003.
6. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 17.8.2003 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ.
7. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.7, ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ವಿಭಾಗ, ನಾಗಮಂಗಲ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:298: ದಿನಾಂಕ: 29.5.2006.
8. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸ್‌ನ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:1075:ದಿನಾಂಕ: 10.8.2006.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.30 ಹೇಮಾವತಿ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ಚೀಣ್ಯ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀ ವಾಸಿಂ ಅಹಮದ್ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 6.10.2001 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರು ಹಾಜರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖಿತ (1) ರಲ್ಲಿನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಕೋರಿ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಹ ನೌಕರರು ಕಛೇರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಉಲ್ಲೇಖ (4) ಮತ್ತು (5) ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಂದೋಲನ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ (8) ರಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರವು ಸದರಿ ನೌಕರರು ಕಛೇರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸೂಇಂ ಹೇನಾವೃ: ಚರಾಪ: ಸಿಬ್ಬಂದಿ 8:ದ್ವಿದಸ: ಅ.ಗೈ.ಹಾಜರಾತಿ: ವಜಾ ಆದೇಶ 1380/2006-07, ದಿನಾಂಕ: 13ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

1957ರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. (ಕಾಂಡಕ್ಟ್) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು 66ರ ನಿಯಮ 3(ii) ರ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ವಾಸಿಂ ಅಹಮದ್, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 6.10.2001 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಛೇರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡನೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವಾ ನಿಯಮ 108 ರನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗವೀಗೌಡ
ಪಿ.ಆರ್. 1402 ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹೇಮಾವತಿ ನಾಲಾ ವೃತ್ತ,
ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3,
ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029
ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-11/2006, ದಿನಾಂಕ: 13ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು:
1. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ರವಿ
2. ರಘು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರವಿ
3. ರಮ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರವಿ
ಕೇರಾಫ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಹತ್ತಿರ,
ವಿ.ವಿ. ಬಡಾವಣೆ, ಗಟ್ಟಿಗನಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ.

ವಿರುದ್ಧ

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:
1. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಅಕಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ, ಲಕ್ಕೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕುಡಿಯನೂರು ಅಂಚೆ, ಮಾಲೂರು ತಾ॥
2. ಓರಿಯಂಟಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ., ಡಿವಿಷನಲ್ ಆಫೀಸ್-6, 364/1, 10 ಬಿ ಮೈನ್, 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-11.

ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು, ಮೃತ ರವಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪಿ.ಆರ್. 1403

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3,
ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029
ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-12/2006, ದಿನಾಂಕ: 12ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು:
1. ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ಯಾವನಂಜಪ್ಪ
2. ಅಕ್ಕಣ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ
3. ವನಿತ ಗೌಡ ಕೋ ಲೇ ಕೆ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಗೌಡ
ಟಾಟಾನಗರ, ಭದ್ರಪ್ಪಲೇಔಟ್, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು.

ವಿರುದ್ಧ

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:
1. ಶ್ರೀ ವಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಸ್ಟೀಲ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, 462, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು, ಪೀಣ್ಯ, 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್, ಬೆಂಗಳೂರು-58
2. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ.ಲಿ., ಕೆನರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಮಾರತ್‌ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-37

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಕ್ಕಣ್ಣಮ್ಮ, ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತ ಗೌಡ ರವರು ಮೃತ ಕೆ.ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಗೌಡನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪಿ.ಆರ್. 1404

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3,
ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029
ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-19/2006, ದಿನಾಂಕ: 12ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು:
ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲ್ತಾನ ಬೇಗಂ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಅಬೀಲ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು 21/7, ನೇತಾಜಿ ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್, ಬೆಂಗೂರು-5

ವಿರುದ್ಧ

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:
1. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನ್ನ ಬೇಗಂ ಕೋಂ ಹಕೀಮ್ ಖಾನ್, 242, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ಪುರಂ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-51
2. ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ., 47, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಜಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-22

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಲ್ತಾನ ಬೇಗಂ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಮೃತ ಅಖೀಲ್ ಖಾನ್‌ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ವಾರಸುದಾರರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್

ಪಿ.ಆರ್. 1405 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029

ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-23/2006, ದಿನಾಂಕ: 12ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು: ವಿರುದ್ಧ **ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:**

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ನಂ. 85, ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪುರ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೋಡ್, ದೂರವಾಣಿನಗರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-16

1. ಟಿ.ಟಿ.ಕೆ. ಪ್ರಿಸ್ಟೇಜ್ ಲಿ., 78, ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸು ರಸ್ತೆ, ದೂರವಾಣಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-16
2. ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ.ಲಿ., ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಲ್ ಬಿ ರೋಡ್ ಅದ್ಯಾರ್ ಚೆನ್ನೈ - 20

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಮೃತ ಸೊಣ್ಣಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ವಾರಸುದಾರರೆಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್

ಪಿ.ಆರ್. 1406 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029

ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-26/2006, ದಿನಾಂಕ: 12ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು: ವಿರುದ್ಧ **ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:**

ಶ್ರೀಮತಿ ರಬೀನಾ ಕೋಂ ದಿವಂಗತ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ನಂ. 752, 66ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-78

1. ಎಸ್.ಕೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 172, ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದಿರು, ದೂರವಾಣಿನಗರ ಪೋಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು-16
2. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ., ಡಿ.ಓ. ನಂ.3, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸೇಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು-1

ಶ್ರೀಮತಿ ರಬೀನಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತ ಭಾಸ್ಕರನ್ ರವರ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್

ಪಿ.ಆರ್. 1407 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029

ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-61/2006, ದಿನಾಂಕ: 13ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು: ವಿರುದ್ಧ **ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:**

1. ಕುಮಾರಿ ಸುಮಿತ್ರ D/o ಲೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
2. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ S/o ಲೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ C/o ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ S/o ಪಿಳ್ಳನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬೂದಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ।।

ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:

1. ಎಂ. ರಾಮಯ್ಯ ಲೇ।। ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಬೂದಿಗೆರೆ, ದೇನಹಳ್ಳಿ ತಾ।।
2. ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. 25, ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್, ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-1

ಕುಮಾರಿ ಸುಮಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಮೃತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್

ಪಿ.ಆರ್. 1408

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3,
ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 029
ಸಂಖ್ಯೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿಎ/ಎಫ್‌ಸಿ/ಸಿಆರ್-47/2006, ದಿನಾಂಕ: 14ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಅರ್ಜಿದಾರರು: **ವಿರುದ್ಧ** **ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು:**

ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ
ನಂ.66, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಅಮೃತನಗರ, 'ಬಿ' ಸೆಕ್ಟರ್
ಸಹಕಾರನಗರ ಅಂಚೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ
ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬೆಂಗಳೂರು-92

1. ಶ್ರೀ ಬಸಪ್ಪ ಪಿ. ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಪಂಡಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ
ಹೊಸಕೋಟೆ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ.
2. ರೀಜನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್,
ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಂ. ಲಿ.,
ಯೂನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-27

ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರವರುಗಳು ಮೃತ ಮೌನೇಶನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಂದು, ಹೇಳಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ವಯ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲದೆ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೃತರ ನಿಜವಾದ ಅವಲಂಬಿತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಹವರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿವಸಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳಾಲೀ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಕ್ಲೈಮ್ ಅರ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಎಸ್.ಎಸ್. ಷರೀಫ್

ಪಿ.ಆರ್. 1409

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಯುಕ್ತರು,
ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER KOLAR DISTRICT, KOLAR
FINAL NOTIFICATION
No. ADM/CR/199/2005-06, Dated: 11th September 2006

Whereas in Notification No.ADM/CR/199/2005-06 dated 23.3.2006 published in Karnataka Gazette Part-III on dated 23.2.2006 the area specified in the schedule below situated within the limits of T.M.C. Shidlaghatta town, Kolar District were proposed to be eclared as Slum Area.

And whereas representation from persons interested in the said area against the proposed action were called, Sri B. Narayanaswamy, Smt. Doddapillama, Smt Chikkapillamma filed on objections and requested to drop the proceedings.

After enquiry it is revealed that it is suitable to declare the said area to be a slum area. In this connection orders has been passed vide No.ADM/CR/199/2005-06 dated 20.5.2006.

This fulfill conditions specified in section 3(ii)(a) of the Karnataka Slum rea (Improvement and Clearance) of 1973 declared as slum area.

Now therefore in exercise of the power delegated in Govt. Notification No. HUD/49/MSC/85 dated 17.4.186 to exercise powers under section 3(f) of the of the Karnataka Act of 1974declare the said area to be slum area.

Schedule

Sl. No.	Name & Location of the Slum	Name of the Owner	Sy. No.	Ext. A-G	Boundaries
1	Labour Colony-3 Shidlaghatta	Govt. of Karnataka	Haddugidadahalla Kharabu between Sy.No.82, 83, 77 & 78	0-14	E- Sy.No.77,78 Hiduvali Lands W- Sy.No.82,83 Hiduvali Lands N- Sarkari Kharabu Halla S- Sarkari Kharabu Halla

Sl. No.	Name & Location of the Slum	Name of the Owner	Sy. No.	Ext. A-G	Boundaries
		Govt. of Karnataka	Reserved hallada kharab out of Sy.No.79/1, 79/2, 80/1, 80/2, 81/1 & 81/2	0-33	E- Remaining land out of Sy.No.79, 80,81 W- Remaining land out of Sy.No.79, 80,81 N- Sarkari Kharabu Halla S- Sarkari Kharabu Halla
		Govt. of Karnataka	Haddugidadahalla Kharabu between Sy.No.64/3, 64/5, 65,66,67,68,72	0-39	E- Remaining land out of Sy.No.66,67,68, 72 W- Remaining land out of Sy.No.64,65 N- Sarkari harabu Halla S- Sarkari Kharabu Halla
		Govt. of Karnataka	East side of the land in Sy.No.64/4 & 64/5	0-20	E- Sy.No.68,69 W- Remaining Land N- Sarkri Kharabu Halla S- Numberless SArkari Kharabu

Deputy Commissioner,
Kolar District.

P.R. 1410

OFFICE OF THE KARNATAKA APPELLATE TRIBUNAL,
P.B.No.5313, M.S. Building, II Floor, II Stage, Bangalore

NOTIFICATION

No.C1/CR-45/2005-06, Dated: 12th September 2006

In exercise of the powers conferred U/s.5(1) and (2) of Right to Information Act 2005 (Central Act 22 of 2005) the Assistant Registrar (Establishment) of office of the Registrar, Karnataka Appellate Tribunal is appointed as Public Information Officer.

The Registrar is designated as the Appellate Authority U/s.19(1) of Right to Information Act 2005. (Approved by the Hon'ble Chairman)

Registrar,
Karnataka Appellate Tribunal, Bangalore.

P.R. 1411

ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,
ನಂ.16, 11ನೇ ರಾಜಭವನ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಬಿ.ನಂ.5309, ಬೆಂಗಳೂರು-01

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕೃಮಾಇ/115/ನಿಯವಿ/2006, ದಿನಾಂಕ: 16ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ವಿಜಾಪುರ ಸಮಿತಿಯ ಬೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಪ್ರಾಂಗಣ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧದ ಈ ಕಛೇರಿಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕೃಮಾಇ:115:ನಿಯವಿ:2006, ದಿನಾಂಕ:28.7.2006ರಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿನ ಕೊನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ "ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣ" ಎಂಬುದರ ಬದಲು "ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪ ಪ್ರಾಂಗಣ" ವೆಂದು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುವ "ಉಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣವನ್ನು" ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ "ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪ ಪ್ರಾಂಗಣವನ್ನು" ಎಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪಿ.ಆರ್. 1413

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT
PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES (KARNATAKA), BANGALORE-CLARIFICATION UNDER SECTION 59(4) OF THE KARNATAKA VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Sub: KVAT Act 2003 - Clarification under Section 59(4) regarding rate of tax applicable on "Works Contract of Photoplotting".

Ref: Application dated 4.4.2006 of M/s Alpha Imager Private Limited, 2711, 2nd Main, HAL III Stage, Bangalore-560 075.

In its application dated 4.4.2006 cited under reference (1) above, M/s Alpha Imager Private Limited, 2711, 2nd Main, HAL III Stage, Bangalore-75, has sought clarification regarding the rate of tax applicable on "Works Contract of Photoplotting".

2. Section 59(4) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003 empowers the Commissioner of Commercial Taxes to clarify the rate of tax payable under the Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purposes of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue. It is examined and found that the clarification requested by the petitioner is within the scope of the aforesaid provision and it is necessary that the clarification be issued for the purpose of maintaing uniformity in the work of assessments and collection of revenue.

3. Hence the following clarification is issued.

CLARIFICATION NO. CLR.CR.225/06-07, Dated: 13th September 2006

It is hereby clarified that the taxable turnover in respect of transfer of property in goods involved in the execution of "Works Contract of Photoplotting" is taxable:

(a) at 12.5% under Section 4(1)(b) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003 during the period from 1.4.2005 to 31..2006; and

(b) at 12.5% under Section 4(1)(c) read with Sl.No.23 of Sixth Schedule to the Karnataka VAlue Added Tax Act, 2003 from 1.4.2006 onwards.

B.A. HARISH GOWDA
Commissioner of Commercial Taxes,
(Karnataka), Bangalore.

P.R. 1414

ಪ್ರಾಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ಇವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಅಂತಿಮ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಆದೇಶ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಎ8:71(a):Crime No.160/99, ದಿನಾಂಕ: 21ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2006

ವಿಷಯ: KA.13.M.3003 ಮಾರುತಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 203 ಕೆ.ಜಿ. ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963ರ ಕಲಂ 71(ಎ) ಇಂದ 71(ಜಿ) ಮೇರೆಗೆ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 7.7.2005 ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದಿ 4.8.2005 ಭಾಗ-3 ಪುಟ 994-995

ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಸಂಖ್ಯೆ KA.13.M.3003ನ್ನು ಆರಕ್ಷಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಕೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇವರು ಹಿಡಿದು, ಮೊಕದ್ದಮೆ ನಂ.160/99 ದಾಖಲಿಸಿ ಕಲಂ 379 IPC R/W 86, 87 ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಮೇರೆಗೆ ವಾಹನದ (ಛಾಸೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ CL.500 DI-4-ET-DT.45004) ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಇಂಜಿನ್ ನಂ.ಡಿ.ಬಿ.45004ರ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 203 ಕೆ.ಜಿ. ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ 1963ರ ಕಲಂ 71(ಎ) ಇಂದ 71(ಜಿ) ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರುರವರಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದೂ, ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಾರಸುದಾರರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 (ಮೂವತ್ತು) ದಿನಗ ಒಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಹಿತ ಹಾಜರಾಗಲು ಸೂಚಿಸಿ,. ಸದರಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ ದಿ:4.8.05ರ ಭಾಗ-3 ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 994-95 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ 30 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಹವಾಲು ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾಹನ ಮಾರುತಿ ಕಾರು KA.13.M.3003ನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 203 ಕೆ.ಜಿ. ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 4.8.2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷವೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಸಹಾ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ರುಜುವಾತುಪಡಿಸಲು ಈವರೆವಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಅಹವಾಲುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಹನದ ವಾರಸುದಾರರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ KA.13M.3003 ಮಾರುತಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ 203 ಕೆ.ಜಿ. ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಖಚಿತ ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶ

ಪ್ರಾಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು ರವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963ರ ಕಲಂ 71(ಎ) ಿಂದ 71(ಜಿ) ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:9.3.2004 ರಂದು ಕೋರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆರಕ್ಷಕ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಸಂಖ್ಯೆ KA.13.M.3003 ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 203 ಕೆ.ಜಿ. ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಾಹನ KA.13.M.3003 ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಕಾರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ 203 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ದಿನದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21.8.2006 ರಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊಹರು ಹಾಗೂ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಪಿ.ಆರ್. 1415 ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ, ತುಮಕೂರು.

ವ್ಯವಹಾರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು (ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಮುದ್ದೆಮಾಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಾರಸುದಾರರಾಗಲೀ ಹಕ್ಕುದಾರರಾಗಲೀ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮದೆಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಸದರೀ ಮುದ್ದೆಮಾಲು ತಮಗೆ ಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ (30) ಕೆಳಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಮುದ್ದೇಮಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಾರಿಕೆಯಾಗಲೀ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಸದರೀ ಮುದ್ದೇಮಾಲಿಗೆ ವಾರಸುದಾರರಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುದಾರರಾಗಲೀ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಿ ಆರ್ ನಂಬರ್	ಪ್ರಕರಣ ತೀರ್ಮಾನ ಆದ ದಿನಾಂಕ	ಸ್ವತ್ತಿನ ವಿವರ
1	ಸಿ ಸಿ 92:99	109:02	9-1-2003	ಕೆಎ-05:ಆರ್:7168ರ ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿಯ ಸನ್ನಿ ಮೊಪೆಡ್ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು

ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 15ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಾಹೆ 2006 ರಂದು ನನ್ನ ಸಹಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಜಗದೀಶ್ವರ .ಎಂ
ಪಿ.ಆರ್. 1416 ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, (ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ)
ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್.ಸಿ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಕಚೇರಿ

ವಿಷಯ: ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ನ್ಯಾಮಾತಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇದನ್ನು 1959ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 72 ಮತ್ತು 73 ರನ್ವಯ ಸಮಾಪನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ. ಇವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ದಿನಾಂಕ:5.7.2006 ಮತ್ತು ದಿ:21.8.2006.
2. ಈ ಕಛೇರಿಯ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸ್ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 20.7.2006.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರು ಸಂಘದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಘವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ(2)ರ ನೋಟೀಸು ನೀಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಘದಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಘವನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಂಘವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಭವವಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಾಪನೆಗೊಳಿಸುವುದೇ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಿಂದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಆರ್:ಡಿವಿಜಿ:ಎಲ್‌ಕ್ಯೂಡಿ:ಸಿಆರ್-25/2006-07, ದಿನಾಂಕ: 13ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು 1959ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 72(2) ರನ್ವಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ:69:ಸಿಎಲ್ಎ:2001, ದಿನಾಂಕ: 21.11.2001ರ ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು, ಕೆ.ಎಂ.ಆಶಾ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. ಆದ ನಾನು ನನಗೆ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ನ್ಯಾಮಾತಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇದನ್ನು ಸಮಾಪನೆಗೊಳಿಸಿ, 1959ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 73(1)ರನ್ವಯ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಇವರನ್ನು ಸಂಘದ ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಯು ಸಂಘದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಥವಾ ಸಂಘದ ಪ್ರಭಾರ ಹೊಂದಿದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 1959ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 73(1) ಮತ್ತು 74ರ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ನನ್ನ ಸ್ವಸಹಿ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯ ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:13.9.2006 ರಂದು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು,
ಪಿ.ಆರ್. 1417 ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಕಚೇರಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ವಿಷಯ: ಸಮಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ದುರ್ವಿಗೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇದರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಈ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಆರ್/ಡಿವಿಜಿ/ಎಲ್‌ಕ್ಯೂಡಿ/17/06-07 ದಿ:8.8.2006.

2. ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 4.9.2006.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಆರ್/31/ಆರ್‌ಜಿಎನ್/2122/2000-01 ದಿನಾಂಕ:27.4.2001 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ, ಇವರನ್ನು ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇಮಾಡಿ ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಆರ್:ಡಿವಿಜಿ:ಎಲ್‌ಕ್ಯೂಡಿ:ಸಿಆರ್-17/06-07, ದಿನಾಂಕ: 13ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959ರ ಕಲಂ 75 ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ:69:ಸಿಎಲ್‌ಎ:2001, ದಿನಾಂಕ: 21.11.2001ರ ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು, ಕೆ.ಎಂ.ಆಶಾ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. ಆದ ನಾನು ಸಮಾಪನೆಗೊಂಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ದುರ್ವಿಗೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇದರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಈ ರದ್ದತಿಯ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸದರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಸಂಘವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮಗಳು 1960ರ ನಿಯಮ 33(ಎನ್) ರನ್ವಯ ಈ ಸಂಘದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ನನ್ನ ಸ್ವಸಹಿ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯ ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:31.8.2006 ರಂದು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪಿ.ಆರ್. 1418

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಕಚೇರಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ವಿಷಯ: ಸಮಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ನೆಲ್ಲಿಹಂಕಲು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇದರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಈ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಆರ್/ಡಿವಿಜಿ/ಎಲ್‌ಕ್ಯೂಡಿ/18/06-07 ದಿ:8.8.2006.

2. ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 4.9.2006.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಆರ್/31/ಆರ್‌ಜಿಎನ್/29105/2000-01 ದಿನಾಂಕ:31.1.2001 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ, ಇವರನ್ನು ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇಮಾಡಿ ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಆರ್:ಡಿವಿಜಿ:ಎಲ್‌ಕ್ಯೂಡಿ:ಸಿಆರ್-18/06-07, ದಿನಾಂಕ: 13ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959ರ ಕಲಂ 75 ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ:69:ಸಿಎಲ್‌ಎ:2001, ದಿನಾಂಕ: 21.11.2001ರ ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು, ಕೆ.ಎಂ.ಆಶಾ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. ಆದ ನಾನು ಸಮಾಪನೆಗೊಂಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ನೆಲ್ಲಿ ಹಂಕಲು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇದರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಈ ರದ್ದತಿಯ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸದರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಸಂಘವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮಗಳು 1960ರ ನಿಯಮ 33(ಎನ್) ರನ್ವಯ ಈ ಸಂಘದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ನನ್ನ ಸ್ವಸಹಿ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯ ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:31.9.2006 ರಂದು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪಿ.ಆರ್. 1419

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಕಚೇರಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ವಿಷಯ: ಸಮಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ತಾವರೆಕೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇದರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಈ ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಆರ್/ಡಿವಿಜಿ/ಎಲ್‌ಕ್ಯೂಡಿ/19/06-07 ದಿ:8.8.2006.

2. ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 4.9.2006.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:ಎಆರ್/31/ಆರ್‌ಜಿಎನ್/29106/2000-01 ದಿನಾಂಕ:31.1.2001 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನೆಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ, ಇವರನ್ನು ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಘದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇಮಾಡಿ ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸಿ ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ರೀತ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದೇಶ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಆರ್:ಡಿವಿಜಿ:ಎಲ್‌ಕ್ಯೂಡಿ:ಸಿಆರ್-17/06-07, ದಿನಾಂಕ: 13ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959ರ ಕಲಂ 75 ರನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ:69:ಸಿಎಲ್‌ಎ:2001, ದಿನಾಂಕ: 21.11.2001ರ ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು, ಕೆ.ಎಂ.ಆಶಾ ಕೆ.ಸಿ.ಎಸ್. ಆದ ನಾನು ಸಮಾಪನೆಗೊಂಡ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ತಾವರೆಕೆರೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇದರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಈ ರದ್ದತಿಯ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸದರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಂತು ಹೋಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಸಂಘವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮಗಳು 1960ರ ನಿಯಮ 33(ಎನ್) ರನ್ವಯ ಈ ಸಂಘದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಇವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ನನ್ನ ಸ್ವಸಹಿ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯ ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ:31.9.2006 ರಂದು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪಿ.ಆರ್. 1420

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಕಚೇರಿಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು

ವಿಷಯ: ಸಮಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಎಲೇಬೇತೂರು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಎಲೇಬೇತೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ: ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959ರ ಕಲಂ 72(3) ರನ್ವಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಆದೇಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರ ಆದೇಶ ಸಂ. ಡಿಆರ್/ಎಡಿಎಂ/ಎಲ್‌ಕ್ಯೂಡಿ/ಸಿಆರ್-29/1996-97 ದಿ:22.2.1997.

2. ಈ ಕಛೇರಿ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಆದೇಶ ದಿ:10.10.2005.

3. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂ:ಸನಿ-31/ಸಮಾಪನೆ/ಎಲೇಬೇತೂರು/ಸಿಆರ್-15/04-05 ದಿ:28.8.206.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಎಲೇಬೇತೂರು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಎಲೇಬೇತೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾ: ಸಂಘವು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಆದೇಶದ ರೀತ್ಯಾ ಸಮಾಪನೆಗೊಳಿಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಡಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನ್ನು ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಆದೇಶದ ರೀತ್ಯಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿರೀಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನ್ನು ಸಮಾಪನಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದಿ:21.7.2006 ರಂದು ಎಲೇಬೇತೂರು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ಎಲೇಬೇತೂರು, ಹಾಗೂ ಇದರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ರಿಂದ 500 ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿರುವ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಹತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶದ ರೀತ್ಯಾ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.4 ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುರಿಂದ ಸಂಘದ ಸಮಾಪನಾ ದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೋರಲು ಸರ್ವಾನುಮುತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆದೇಶದ ರೀತ್ಯಾ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.4 ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಘದ ಸಮಾಪನಾದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಪುನಃಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಲು ಉಲ್ಲೇಖ (3) ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಾಯಕ ನಿಬಂಧಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಂಘವನ್ನು ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಆದೇಶ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಡಿಆರ್:ಡಿವಿಜಿ:ಸಮಾಪನೆ:ಸಿಆರ್-29/1995-96, ದಿನಾಂಕ: 31ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2006

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1959ರ ಕಲಂ 72(3) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ:69: ಸಿಎಲ್ಎ:2001, ದಿನಾಂಕ: 21.11.2001ರ ಪ್ರಕಾರ ದತ್ತವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪ ನಿಬಂಧಕರು, ಕೆ.ಎಂ.ಆಶಾ ಆದ ನಾನು ಸಮಾಪನೆಗೊಂಡಿರುವ ಎಲೇಬೇತೂರು ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಎಲೇಬೇತೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇದರ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ಸಮಾಪನಾದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಈ ಸಂಘವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಸಂಘವನ್ನು ಪುನಃಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

1) ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 900 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ. 3.00 ಲಕ್ಷ ಷೇರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.

2) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2006 ರಮಾಹೆಯಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸುವುದು.

ಪುನಃಶ್ಚೇತನಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಂಘದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜರುಗಿಸಲು ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನಿರೀಕ್ಷಕರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರನ್ನು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಘದ ನೂತನ ಆಡಳಿತ ಮಂಳಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ನನ್ನ ಸ್ವಸಹಿ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿಯ ಮೊಹರಿನೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:31.8.2006 ರಂದು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು,
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪಿ.ಆರ್. 1421

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು (ಕಿ ವಿ) ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ ರವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಸದರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ 211:05 ರಲ್ಲಿ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾಹನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ವಾರಸುದಾರರು ಇದ್ದರೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 30 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಸಿಸಿ ನಂ:	ಪಿ ಆರ್ ನಂ: ಪಿ.ಆರ್. ನಂ.	ವಿಲೇವಾರಿ ದಿನಾಂಕ:	ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಾಹನ
1	211:05	248:05	22:10:05	ಕೆಎ-06-ಹೆಚ್ 5856	ಟಿವಿಎಸ್ ಮೋಪೆಡ್

ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ (ಕಿವಿ) ಮತ್ತು
ಜೆಎಂಎಫ್‌ಸಿ., ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ.

ಪಿ.ಆರ್. 1422

IN THE COURT OF THE ADDITIONAL REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES (Indl. & Misc.,) IN KARNATAKA, OFFICE OF THE REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES, BANGALORE

No. A(I&M) / D4 / Sur / 10 / 2004-05

Petitioner: Secretary, Al-fatha Credit Co-operative Society Ltd., Davanagere.

V/s

Respondent: Sri Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, # 550/27, K.R. Road, Davanagere.

Notice under Section 103(1) of Karnataka Co-operative Societies Act of 1959

Whereas the above petitioner has filed an Surcharge application under Section 69 of Karnataka Co-operative Societies Act of 1959 against the Respondent as per the findings of the enquiry report made under Section 64 of the Act, and claimed Rs.44,94,455/- is due, from the Respondent for their alleged involment in illegal transactions by over drawing amount from his S.B.A/c No.786. Besides, petitioner has also filed I.A. application under Section 103 of Karnataka Co-operative Societies Act of 1959 on 21.1.2006 to attach the immovable properties, belonging to the Respondent Sri Abdul Reghaman S/o Ameer Sab, Davanagere. Earlier, notice of attachment of properties under the said section was issued on 14.2.2006. Later as per the objection of the Respondent advocate and argument of the petitioner's advocate is heard on 2.9.2006, the notice issued on 14.2.2006 is withdrawn, as it was not issued under Section 103(1) K.C.S. Act and it is ordered to issue revised notice to Respondent in this respect.

It is ordered, and attached the immovable properties belonging to Respondent as Annexered to this notice. Further, notice is ordered to issue to Respondent Sri Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Davanagere, calling upon him, to furnish adequate security to the extent of the amount shown in surcharge application filed by the petitioner to the satisfaction of this court, within 07 (seven) days from the date of receipt of this notice. Failing which, the attached immovable properties belonging to Respondent Sri Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Davanagere, will be made absolute, after the expiry, of the said period, on the basis of the available evidence, filled by the Petitioner.

This notice issued under my signatue and seal of this Court on 2.9.2006.

Additional Registrar of Co-op.Societies,
(Indl. & Misc.,) H.O. Bangalore.

Annexure - to No. A(I&M)/D4/Sur/10/2004-05

Sl. No.	Respondent and his relations	Survey No./ Site No.	Extents/ Khatha No.	Boundaries				Occupents by.
				North	South	East	West	
1	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	122/2A Site No. 629/64 Anekonda Grama, Davanagere	7141/98-99 1.1.1999 49+50x18 / 2 Sq.feet	30 ft. road	Deven-drappa's property	Site No.66 S.J.Sham-shudeen Razvi & property	Site No.64 Mohamed Asif' property	By tenent
2	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	122/2A Site No. 629/65 Anekonda Grama, Davanagere	7141/98-99 1.1.1999 48+49x16 / 2 Sq.feet	30 ft. road	Deven-drappa's property	Site No.66 S.J.Sham-shudeen Razvi's property	Site No.64 Mohamed Asif' property	By tenent
3	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	122/2A Site No. 629/66 Anekonda Grama, Davanagere	7141/98-99 1.1.1999 47+48x16 / 2 Sq.feet	30 ft. road	Deven-drappa's property	Site No.66 S.J.Sham-shudeen Razvi's property	Site No.64 Mohamed Asif' property	By tenent
4	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	Survey No.132/4 Anekonda Grama Davangere	3.03 Acres land.	Obenah ally Syed Ghouse Sab's property	Ring Road	R.Survey No.133 Naga-mma's land	R.Survey N.131 Shekharap pa's property	Self
5	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	Survey No.8/3 C Kasaba Mahajena-hally, Harihara Taluk	141 0.22 Acres land.	Railway Border	Alfatha House Building Coop Society, Davana-gere property	H.K. Shiva-nna's property	Dr.Hegga-de's property	Self
6	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	Survey No.8/3 C Kasaba Mahajena-hally, Harihara Taluk	141 0.03 Acres land.	Railway Border	Alfatha House Building Coop Society, Davana-gere property	H.K. Shiva-nna's property	Dr.Hegga-de's property	Self
7	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	Survey No.8/3 B Kasaba Mahajena-hally, Harihara Taluk	141 0.18 Acres land.	Railway Border	Alfatha House Building Coop Society, Davana-gere property	H.K. Shiva-nna's property	Dr.Hegga-de's property	Self
8	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	Survey No.72 P1 Kasaba Amaravathi Grama Harihara Taluk	8 2.20 Acres land.	Lal Beig's property	Imam Sab's land	Khaseem Sab's property	Railway's Boarder	Self

Sl. No.	Respondent and his relations	Survey No./ ite No.	Extents/ Khatha No.	Boundaries				Occupents by.
				North	South	East	West	
9	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	Survey No.72 P3 Kasaba Amaravathi Grama Harihara Taluk	180 1.10 Acres land.	Lal Beig's property	Imam Sab's land	Khaseem Sab's property	Railway's Boarder	Self
10	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	Survey No.48 P3 Kasaba Amaravathi Grama Harihara Taluk	180 0.30.08 Acres land.	Imam Sab's property	T.O. Humsagar's land	Muddappa Channa-basappa's land	Khaseem Sab's land	Self
11	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	Survey No.90/1 Kasaba Amaravathi Grama Harihara Taluk	180 1.33 Acre land.					
12	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	Survey No.48 P1 Kasaba Amaravathi Grama Harihara Taluk	8 1.20 Acres land.	Hiribi-dari Channa basappa's property	Khasim Sab's land	Kannalara Hanumant happa's land	Road	

Additional Registrar of Co-op.Societies,
P.R. 1423 (Indl. & Misc.,) H.O. Bangalore.

IN THE COURT OF THE ADDITIONAL REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES (Indl. & Misc.,) IN KARNATAKA, OFFICE OF THE REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES, BANGALORE

No. A(I&M) / D4 / Sur / 6 / 2004-05

Petitioner: Secretary, Alfatha Credit Co-operative Society Ltd., Davangere.

V/s

Respondent:
1. Sri K.J. Jayappa S/o Junjappa, Ankonda Tank Bed, Behind Anand High School, Bombu Bazaar Road, Davanagere.
2. Sri Mahaboob Basha s/o Mohammad Ibrahim Sab, # 1443/3 2nd Main 9th Cross, K.T.J. Nagar, Davanagere.
3. Sri Munawar Ahamad S/o Abdul Razak Sab, Davaraja Uras Quarters, Mardan nagar Main, Bethur Road, Davanagere.
4. Sri B.H. Shivakumar S/o Hanumanthappa Shastri kanna, Old Bethur Road, Davanagere.
5. Mohamed Rafi S/o Nazeer Sab, Door N. 314, 4th Cross, N.R.Pet, Davanagere.
6. And 29 Implede.

Notice under Section 103(1) of Karnataka Co-operative Societies Act of 1959

Whereas the above petitioner has filed an Surcharge application under Section 69 of Karnataka Co-operative Societies Act of 1959 against the Respondent as per the findings of the enquiry report made under Section 64 of the Act, and claimed Rs.11,38,941/-, Rs.4,21,948/-, Rs.5,11,674/- and Rs.1,16,900/- is due, from the Respondent for their alleged involment in illegal transactions by over drawing amount from his S.B.A/c No.786. Without having a withdrawal slips or vouchers. Besides, petitioner has also filed I.A. application under Section 103 of Karnataka Co-operative Societies Act of 1959 on 21.1.2006 to attach the immovable properties, belonging to the Respondent No.5 Sri Mohamed Rafi S/o Nazeer Sab, Davanagere. Earlier, notice of attachment of properties under the said section was issued on 14.2.2006. Later as per the objection of the Respondent advocate and argument of the petitioner's advocate is heard

on 2.9.2006, the notice issued on 14.2.2006 is withdrawn, as it was not issued under Section 103(1) K.C.S. Act and it is ordered to issue revised notice to Respondent No. 5 Mohamed Rafi S/o Nazeer Sab Davanagere in this respect.

It is ordered, and attached the immovable properties belonging to Respondent No.5 as Annexered to this notice. Further, notice is ordered to issue to Respondent No.5 Sri Mohamed Rafi s/o Nazeer Sab, Davanagere, calling upon him, to furnish adequate security to the extent of the amount shown in surcharge application filed by the petitioner to the satisfaction of this court, within 07 (seven) das from the date of receipt of this notice. Failing which, the attached immovable properties belonging to Respondent No.5 Sri Mohamed Rafi S/o Nazeer Sab, Davanagere, will be made absolute, after the expiry, of the said period, on the basis of the available evidences, filled by the Petitioner.

This notice issued under my signatue and seal of this Court on 2.9.2006.

Additional Registrar of Co-op.Societies,
(Indl. & Misc.,) H.O. Bangalore.

Annexure - to No. A(I&M)/D4/Sur/6/2004-05

Sl. No.	Respondent and his relations	Survey No./ ite No.	Extents/ Khatha No.	Boundaries				Occupents by.
				North	South	East	West	
1	Maqhamed Rafi S/o Nazeer Sab, Door No.314, 4th Cross, N.R.Pet, Davangere.	# 276, current Door No.314, 3rd Ward.	1636 1998-99 50x17.5 Feet	House of Syed Hussain Sab	House of Syed Hussain Sab	Road	Property belonging to Sri P.C. Mohamad Khasim SAb.	Self

Additional Registrar of Co-op.Societies,
(Indl. & Misc.,) H.O. Bangalore.

P.R. 1424

IN THE COURT OF THE ADDITIONAL REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES (Indl. & Misc.,) IN KARNATAKA, OFFICE OF THE REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES, BANGALORE

No. A(I&M) / D4 / Sur / 10 / 2004-05

Petitioner: Secretary, Al-fatha Credit Co-operative Society Ltd., Davangere.

V/s

Respondent: Sri Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, # 550/27, K.R. Road, Davanagere.

Notice under Section 103(1) of Karnataka Co-operative Societies Act of 1959

Whereas the above petitioner has filed an Surcharge application under Section 69 of Karnataka Co-operative Societies Act of 1959 against the Respondent as per the findings of the enquiry report made under Section 64 of the Act, and claimed Rs.44,94,455/- is due, from the Respondent for their alleged involment in illegal transactions by over drawing amount from his S.B.A/c No.786. Besides, petitioner has als filed I.A. application under Section 103 of Karnataka Co-operative Societies Act of 1959 on 17.7.2006 to attach the immovable properties, belonging to the Respondent and his wife Smt Muneera Banu W/o Abdul Rehaman, Davanagere, as the Respondent has acquired immovable properties in his wife name from the above misappropriated amount.

It is ordered, and attached the immovable properties belonging to Respondent and his wife Smt Muneera Banu W/o Abdul Rehaman, Davanagere, as Annexered-I & II to this notice. Further, notice is ordered to issued to Respondent and his wife Smt. Muneera Banu W/o Abdul Rehaman, Davanagere, calling upon them, to furnish adequate security to the extent of the amount shown in surcharge application said surcharge application to the satisfaction of this court, within 07 (seven) days from the date of receipt of this notice.

Failing which, the attached immovable properties belonging to Respondent and his wife Smt Muneera Banu W/o Abdul Rehaman, Davanagere. will be made absolute, after the expiry, of the said period, on the basis of the available evidence, filled by the Petitioner.

This notice issued under my signatue and seal of this Court on 2.9.2006.

Additional Registrar of Co-op.Societies,
(Indl. & Misc.,) H.O. Bangalore.

Annexure - to No. A(I&M)/D4/Sur/610/2004-05

Sl. No.	Respondent and his relations	Survey No./ ite No.	Extents/ Khatha No.	Boundaries North	South	East	West	Occupents by.
1	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	133/1B Anekonda Grama, Davanagere	IHC/2/1999-2000, Reg.No.918 2/2000-2001, 0.06 Acre land	30 feet road	133/1B nekonda Grama, Davanag ere	Road	Property belonging to Sri Hameed Sab.	Self
2	Abdul Rehaman S/o Ameer Sab, Door No.550/27 K.R.Road, Davanagere.	132/2 Anekonda Grama, Davanagere	IHC/2/1999-2000, Reg.No.918 2/2000-2001, 0.12 1/4 Acre land	30 feet road	133/1B nekonda Grama, Davanag ere	Road	Property belonging to Sri Hameed Sab.	Self

Additional Registrar of Co-op.Societies,
P.R. 1425 (Indl. & Misc.,) H.O. Bangalore.

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES (KARNATAKA), BANGALORE - CLARIFICATION UNDER SECTION 59(4) OF THE KARNATAKA VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Sub: KVAT Act 2003 - Clarification under Section 59(4) regarding rate of tax applicable on "Aluminium panel sheets" or "Aluminium composite panel".

Ref: Application dated nil which was received on 1.7.2006 of M/s Shri Lakshmi Aluboard Limited, No.11/2. KIADB Industrial Area, Balagaranahalli, Anekal Taluk, Attibele, Bangalore.

In its application cited at reference above, the applicant has sought clarification regarding rate of tax applicable on "Aluminium panel sheets" or "Aluminium composite panel sheets".

2. Section 59(4) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003 empowers the Commissioner of Commercial Taxes to clarify the rate of tax payable under the Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purposes of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue. It is examined and found that the clarification requested by the petitioner is within the scope of the aforesaid provision and it is necessary that the clarification be issued for the purpose of maintaing uniformity in the work of assessments and collection of revenue.

3. Hence the following clarification is issued.

CLARIFICATION NO. CLR.CR.43/06-07, Dated: 8th September 2006

It is hereby clarified that "Aluminium panel sheets" or "Aluminium composite panel sheets" falling under Central Excise Trariff Code 7606.11.90 are taxable at 12.5% under Section 4(1)(b) of Karnataka Value Added Tax Act, 2003.

B.A. HARISH GOWDA
P.R. 1426 Commissioner of Commercial Taxes,
(Karnataka), Bangalore.

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES (KARNATAKA), BANGALORE UNDER SECTION 59(4) OF THE KARNATAKA VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Sub: KVAT Act 2003 - Clarification under Section 59(4) regarding the tax applicable on works contract of supply, erection, installation and commissioning of mini hydro electric project.

Ref: Application dated 22.5.2006 of M/s Cauvery Hydro Energy Limited, Bangalore-560 080.

In its application cited at reference above, the applicant has sought clarification regarding the rate of tax applicable on works contract of supply, erection, installation and commissioning of mini-hydro electric project.

2. Section 59(4) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003 empowers the Commissioner of Commercial Taxes to clarify the rate of tax payable under the Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purposes of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue. It is examined and found that the clarification requested by the petitioner is within the scope of the aforesaid provision and it is necessary that the clarification be issued for the purpose of maintaing uniformity in the work of assessments and collection of revenue.

3. Hence the following clarification is issued.

CLARIFICATION NO. CLR.CR.69/06-07, Dated: 14th September 2006

It is hereby clarified that the taxable turnover in respect of transfer of property in goods involved in the execution of works contract of design, manufacture, supply erection and commissioning of mini hydro electric project not involving any civil works is taxable at 4% under serial number 20 of Sixth Schedule to the KVAT Act, 2003.

B.A. HARISH GOWDA
P.R. 1427 Commissioner of Commercial Taxes,
(Karnataka), Bangalore.

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES (KARNATAKA), BANGALORE - CLARIFICATION UNDER SECTION 59(4) OF THE KARNATAKA VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Sub: KVAT Act 2003 - Clarification under Section 59(4) regarding the tax applicable on works contract of powder coating.

Ref: Application dated 9.6.2006 of M/s Lakshmi Powder Coaters, No.568, 9th Cross, Sadashivanagar, Bangalore

In its application 9.6.2006 cited above, M/s Lakshmi Powder Coters, No.568, 9th Cross, Sadashivanagar, Bangalore, has sought clarification regarding rate of tax applicable on works contract of powder coating.

2. Section 59(4) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003 empowers the Commissioner of Commercial Taxes to clarify the rate of tax payable under the Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purposes of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue. It is examined and found that the clarification requested by the petitioner is within the scope of the aforesaid provision and it is necessary that the clarification be issued for the purpose of maintaing uniformity in the work of assessments and collection of revenue.

3. Hence the following clarification is issued.

CLARIFICATION NO. CLR.CR.79/06-07, Dated: 8th September 2006

It is hereby clarified that transfer of property in goods involved in the execution of works contract of powder coating is taxable at 12.5% under entry No.23 of Sixth Schedule to the Karnataka Value Added Tax Act, 2003.

B.A. HARISH GOWDA
P.R. 1428 Commissioner of Commercial Taxes,
(Karnataka), Bangalore.

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES (KARNATAKA), BANGALORE - CLARIFICATION UNDER SECTION 59(4) OF THE KARNATAKA VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Sub: KVAT Act 2003 - Clarification under Section 59(4) regarding the tax applicable on certain goods.

The Executive Engineer, Krishna Bhagya Jala Nigam Limited, IBC Division, No.1, Kembhavi, Shorapur Taluk, Gulbarga District, in his application dated. 28.6.2006 had sought clarification on regarding the rate of tax applicable on mild steel flanges, rubber expansion joints, mild steel pipes, thermal expansion joints fabricated from S.S. below and S.S.Pipe Pices, fabricated surge control device and pump motor accessories.

2. Section 59(4) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003 empowers the Commissioner of Commercial Taxes to clarify the rate of tax payable under the Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purposes of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue. It is examined and found that the clarification requested by the petitioner is within the scope of the aforesaid provision and it is necessary that the clarification be issued for the purpose of maintaing uniformity in the work of assessments and collection of revenue.

3. Hence the following clarification is issued.

CLARIFICATION NO. CLR.CR.89/06-07, Dated: 8th September 2006

It is hereby clarified that the tax rates on certain specified commodities are follows:

Sl. No.	Commodity	Rate of tax
1	M.S. Flange and M.S.Pipes	4% under Entry 30 of Third Schedule to the Karnataka Value Added Tax Act, 2003.
2	Rubber Expansion Joints	12.5% under Section 4(1)(b) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003.
3	Thermal Expansion Joints	12.5% under Section 4(1)(b) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003.
4	Pump Motor Accessories	12.5% under Section 4(1)(b) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003.

B.A. HARISH GOWDA
Commissioner of Commercial Taxes,
(Karnataka), Bangalore.

P.R. 1429

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES (KARNATAKA), BANGALORE - CLARIFICATION UNDER SECTION 12(7) OF THE KARNATAKA TAX ON ENTRY OF GOODS ACT, 1979

Sub: KTEG Act 2003 - Clarification under Section 12(7) regarding rate of tax applicable on machinery and its parts.

The Executive Engineer, Krishna Bhagya Jala Nigam Limited, IBC Division, No.1, Kembhavi, Shorapur Taluk, Gulbarga District, in his application dated. 28.6.2006 had sought clarification on regarding the rate of tax applicable on machinery and its parts.

2. Section 12(7) of the Karnataka Tax on entry of goods Act, 1979 empowers the Commissioner of Commercial Taxes to clarify the rate of tax payable under the Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purposes of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue. It is examined and found that the clarification requested by the petitioner is within the scope of the aforesaid provision and it is necessary that the clarification be issued for the purpose of maintaining uniformity in the work of assessments and collection.

3. Hence the following clarification is issued.

CLARIFICATION NO. CLR.CR.89/06-07, Dated: 8th September 2006

It is hereby clarified that Machinery and its parts are liable to entry tax at 2% on causing entry into the local area under the Karnataka Tax on Entry of Goods Act, 1979.

B.A. HARISH GOWDA
Commissioner of Commercial Taxes,
(Karnataka), Bangalore.

P.R. 1430

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES (KARNATAKA), BANGALORE - CLARIFICATION UNDER SECTION 59(4) OF THE KARNATAKA VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Sub: KVAT Act 2003 - Clarification under Section 59(4) regarding rate of tax applicable on works contracts.

Ref: Letter dated 14.6.06 from M/s Ananth Engineering Works, 452(BMP No.68), 6th Cross, Muneshwaranagar, Subramanyapura Main Road, Bangalore-61

In his application dated 14.6.06 cited above, M/s Ananth Engineering Works, Bangalore-61 has sought clarification on,

1) the rate of tax payable by way of composition on works contracts,
2) the rate of tax payable on works contracts using goods purchased from outside the State.

2. Section 59(4) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003 empowers the Commissioner of Commercial Taxes to clarify the rate of tax payable under the Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purposes of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue. It is examined and found that the clarification requested by the petitioner is within the scope of the aforesaid provision and it is necessary that the clarification be issued for the purpose of maintaing uniformity in the work of assessments and collection of revenue.

3. Hence the following clarification is issued.

CLARIFICATION NO. CLR.CR.90/06-07, Dated: 8th September 2006

It is hereby clarified as follows:

(1) The amount payable by way of composition in lieu of tax payable under Section 4 on any works contract is 4% of the total consideration received or receivable for the works contract executed, in terms of the Notification No.FD 116 CSL 2006(13), dated 31.3.2006 read with Section 15(1)(b) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003, (and there is no deduction towards labour charges in such total consideration).

(2) On the value of goods purchased from outside the State, the property in which is transferred in the execution of any works contract by a dealer who has opted for payment of tax by way of composition tax is payable at the rates specified in Section 4 of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003.

B.A. HARISH GOWDA
P.R. 1431 Commissioner of Commercial Taxes,
(Karnataka), Bangalore.

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES (KARNATAKA), BANGALORE - CLARIFICATION UNDER SECTION 59(4) OF THE KARNATAKA VALUE ADDED TAX ACT, 2003

Sub: KVAT Act 2003 - Clarification under Section 59(4) regarding rate of tax applicable on Cement Hollow Bricks.

Ref: Application dated 28.3.2006 of Shilpa Concrete Products, Marathahalli, Near Canara Bank, Bangalore-37.

In his application dated 28.3.2006 cited above, Shilpa Concrete Products, Marathahalli, Near Canara Bank, Bangalore-37, has sought clarification regarding the rate of tax applicable on Cement Hollow Bricks.

2. Section 59(4) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003 empowers the Commissioner of Commercial Taxes to clarify the rate of tax payable under the Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purposes of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue. It is examined and found that the clarification requested by the petitioner is within the scope of the aforesaid provision and it is necessary that the clarification be issued for the purpose of maintaing uniformity in the work of assessments and collection of revenue.

3. Hence the following clarification is issued.

CLARIFICATION NO. CLR.CR.91/06-07, Dated: 8th September 2006

It is hereby clarified That:

(1) Cement hollow or solid blocks also called as cement hollow or solid bricks of size 8"x8"x16, 6"x8"x16" and 4"x8"x16" are covered by entry Sl.No.2 of Third Schedule to the Karnataka Value Added Tax Act, 2003 and taxable at 4%.

(2) Cement hollow or solid blocks of any other size are taxable at 12.5% VAT under Section 4(1)(b) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003.

B.A. HARISH GOWDA
P.R. 1432 Commissioner of Commercial Taxes,
(Karnataka), Bangalore.

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES (KARNATAKA), BANGALORE UNDER SECTION 12(7) OF THE KARNATAKA TAX ON ENTRY OF GOODS ACT, 1979

Sub: KTEG Act 1979 - Clarification under Section 12(7) regarding rate of tax applicable on "wind turbine generator".

Ref: Application dated 1.7.2006 of M/s Research Dev. & Mfg. Corporation, M.S. Ramaiah Industrial Estate, Gokul Extn. Bangalore.

In its application dated 1.7.2006 cited above, M/s Research Dev. & Mfg. Corporation, M.S. Ramaiah Industrial Estate, Gokul Extension, Bangalore has sought clarification regarding rate of tax applicable on "wind turbine generator" under Karnataka Tax on Entry of Goods Act, 1979.

2. Section 12(7) of the Karnataka Tax on Entry of Goods Act, 1979 empowers the Commissioner of Commercial Taxes to clarify the rate of tax payable under the Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purposes of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue. It is examined and found that the clarification requested by the petitioner is within the scope of the aforesaid provision and it is necessary that the clarification be issued for the purpose of maintaing uniformity in the work of assessments and collection of revenue.

3. Hence the following clarification is issued.

CLARIFICATION NO. CLR.CR.94/06-07, Dated: 8th September 2006

It is hereby clarified that "wind turbine generator" is exempted from tax under the Karnataka Tax on Entry of Goods Act, 1979 in terms of notification No. FD 37 CET 2000(1), dated 31.3.2000.

B.A. HARISH GOWDA

P.R. 1433 Commissioner of Commercial Taxes,
(Karnataka), Bangalore.

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

PROCEEDINGS OF THE COMMISSIONER OF COMMERCIAL TAXES (KARNATAKA), BANGALORE UNDER SECTION 59(4) OF THE KVAT ACT, 2003

Sub: KVAT Act 2003 - Clarification under Section 59(4) regarding the rate of tax applicable on machinery for coffee curing industry.

Ref: Application dated 11.7.2006 of M/s S.M. Engineering Works, Siddarameswara Building, Society Road, Hassan.

In his application dated 11.7.2006 cited above, M/s S.M. Engineering works, Siddarameshwara Building, Society Road, Hassan has sought clarification on the rate of tax applicable on certain machinery for coffee curing industry.

2. Section 59(4) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003 empowers the Commissioner of Commercial Taxes to clarify the rate of tax payable under the Act, if he considers it necessary or expedient so to do, for the purposes of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue. It is examined and found that the clarification requested by the petitioner is within the scope of the aforesaid provisions and it is necessary that the clarification be issued for the purpose of maintaining uniformity in the work of assessments and collection of revenue.

3. Hence the following clarification is issued.

CLARIFICATION NO. CLR.CR.99/06-07, Dated: 8th September 2006

It is hereby clarified that the machineries for coffee industry, namely, pre-cleaner, de-stoner, huller with oscillating screen, metal peeler cum polisher, grader, pneumatic separator, pea-berry separator, dust control aspirators, grating, silos, electronic color sorters, coffee roaster and coffee grinding machine fall under Sl.No. 41 of the Notification No.FD 316 CSL 2005(1), dated 5.8.2005 and taxable at 4% under entry Sl.No.2 of Third Schedule read with Section 4(1)(a)(ii) of the Karnataka Value Added Tax Act, 2003.

B.A. HARISH GOWDA

P.R. 1434 Commissioner of Commercial Taxes,
(Karnataka), Bangalore.

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್‌ರವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಮೂನೆ-27
ನಂ. ಎಲ್:ಎನ್‌ಡಿ:ಸಿಆರ್:94(ಸಿ)2:05-06, ದಿನಾಂಕ:22ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2006

94ನೇ ನಿಯಮದ 68(1)ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗಿನ ಘೋಷಣೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಿನ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ,

1. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿನಿಯಮದ 1964ರ 68ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (1)ನೇ ಉಪ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಸದರಿ ಭಾಗವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಸದರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. (ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೂ-ಕಂದಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 94(ಸಿ) ರಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ).

2. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಹಕ್ಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸದರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಳ್ಳ ಅಥವಾ ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುವ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವನೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಥವಾ ಯಾವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಸದರಿ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಅಂಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲೇಮು ಮಾಡಲಾದ ಮೊಬಲಗು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರಿಗೆ ಬರಹದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಮುಗಳನ್ನು ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಅನುಸೂಚಿ

						ಚಕ್ಕುಬಂದಿ:			
ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುವ ಗ್ರಾಮ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಜಿಲ್ಲಾ	ರಸ್ತೆಯ ಮೊದಲಾದುದರ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳ ವರ್ಣನೆ	ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳ ಸರಿ ಸುಮಾರು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ತರಹೆ	ಪೂರ್ವ	ಪಶ್ಚಿಮ	ಉತ್ತರ	ದಕ್ಷಿಣ
ಮಾಳಗಾಳು	ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ	ಬೆಂಗಳೂರು	ಸ.ನಂ.57	1-33	ಗುಂಡು ತೋಪು	ಸ.ನಂ.56	ಸ.ನಂ.4	ಸ.ನಂ.58	ನಾಗರಬಾವಿ ಗಡಿ

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್,
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪಿ.ಆರ್.1443

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಆಕಾಶವಾಣಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿ.ಕೆ. ಪುರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ನಮೂನೆ-II
ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ-1)ರ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಸೂಚನೆ, ದಿನಾಂಕ:18ನೇ ಆಗಸ್ಟ್, 2006

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಕಾಯಿದೆ 1961 (ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯಿದೆ 11-1963)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ-1)ನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಯೋಜನೆ (ಪರಿಷ್ಕೃತ-1)ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ/ ಸಲಹೆ/ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಲಹೆ/ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಛೇರಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ನೋಂದಣಿ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.

CHITRADURGA URBAN DEVELOPMENT AUTHORITY
Akashvani Road, C.K. Pura, Chitradurga-577501
FORM-II
Notice of Publication of Master Plan (Revision-I), Dated:18th August, 2006

Notice is hereby given that a Master Plan (Revision-I) of Chitradurga Local Planning Area has been prepared under the Karnataka Town and Country Planning Act 1961 (Karnataka Act 11 of 1963) and a copy thereof is available for inspection at the office of the Urban Development Authority during office hours.

If there be any public comments, objection or suggestion in respect of the Master Plan (Revision-I), it should be lodged within sixty days of this publication.

Every such public comment, objection or suggestion should either be presented in the office of the Urban Development Authority or sent by registered post to the Urban Development Authority.

Commissioner
Urban Development Authority, Chitradurga.

PD-99

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಛೇರಿ, ಎನ್.ಆರ್. ಚೌಕ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 002

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನ.ಅ.ಇ./374/ ಎಂ.ಎನ್.ಯು./ 2005, ದಿನಾಂಕ:25ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2006

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸ.ಆ.(ಜಾ)/ಪಿ.ಆರ್./24/2005-06, ದಿನಾಂಕ: 29ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2006

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನ.ಅ.ಇ. 374 ಎಂ.ಎನ್.ಯು 05 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 12.01.2006 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ, ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೂತನ ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ನ.ಅ.ಇ.374 ಎಂ.ಎನ್.ಯು. 05 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 25.09.2006ರಂದು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಡಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ "ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾಗಳು-2006" ಅನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆ. ಜೈರಾಜ್
ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸೆಕ್ಷನ್	ವಿಷಯ ಸೂಚಿ
1	I	ಉದ್ದೇಶ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗಳು
2		ನಿರೂಪಣೆಗಳು
	II	ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
3		ಎ) ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
4		ಬಿ) ಸ್ವ - ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಗಳು
5		ಸಿ) ಕಿಟಕಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
6		ಡಿ) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
7		ಇ) ಹೊರಾಂಗಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಲೈಡುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.
8		ಎಫ್) ಕೇಬಲ್ ದೂರದರ್ಶನದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.
9		ಜಿ) ಕುದುರೆ ರೇಸಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
10		ಹೆಚ್) ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
11		ಐ) ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
12		ಜೆ) ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ (ಬಲೂನುಗಳ ಮೇಲೆ) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
13		ಕೆ) ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
14		ಎಲ್) ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.
15		ಎಂ) ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಬಾರಿ ಸ್ವ-ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
16		ಎನ್) ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
	III	ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ
17		ಎ) ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ.
18		ಬಿ) ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
19		ಸಿ) ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಮಾನುಗಳು , ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ರ್‍ಯಾಪ್ಸ್‌ಗಳು (wraps)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸೆಕ್ಷನ್	ವಿಷಯ ಸೂಚಿ
		ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
20		ಡಿ) ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಲೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
21		ಇ) ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯ ವಿಧಾನ
22		ಎಫ್) ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು, ಉಪಹಾರ ಗೃಹಗಳು , ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಇತರೇ ಉತ್ಪಾದಕರುಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನ
23		ಜಿ) ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಬಂಧದ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನ
24	IV	ಅಂಗಡಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
25	V	ಅಂಗಡಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನ
26	VI	ಇತರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು
27		ವಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ
28		ಅನುಬಂಧಗಳು
29	ಅನುಬಂಧ -1	ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕಪಟ್ಟಿ
30	ಅನುಬಂಧ -2	ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ. ವಲಯಗಳ ಫಲಕಗಳ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅಳತೆಯ ವಿವರ
31	ಅನುಬಂಧ -3	ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸ್ವ - ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಇನ್‌ಪ್ಲಾಟಬಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
32	ಅನುಬಂಧ -4	ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ನವೀಕರಣದ ನಿಗಧಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
33	ಅನುಬಂಧ -5	ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳ ನಿಗಧಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
34	ಅನುಬಂಧ -6	ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆಯ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
35	ಅನುಬಂಧ-7	ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪಡೆಯ ಬೇಕಾದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆ
36	ಅನುಬಂಧ-8	ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಸ್ಥೆ ನೊಂದಾವಣಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
37	ಅನುಬಂಧ-9	ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳು
38	ಅನುಬಂಧ-10	ಬೈ - ಪೋಲ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ರಚನೆಯ ವಿವರಗಳು (ಪ್ಲೇಟ್ ನಂ. 1 ಮತ್ತು 7)
39	ಅನುಬಂಧ-11	ಯುನಿ-ಪೋಲ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕುರಿತಂತೆ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ರಚನೆಯ ವಿವರಗಳು (ಪ್ಲೇಟ್ ನಂ.2 ಮತ್ತು 6)
40	ಅನುಬಂಧ-12	ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ವಿನ್ಯಾಸದ ರಚನೆ (ಪ್ಲೇಟ್ ನಂ. 3)
41	ಅನುಬಂಧ-13	ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಅಳವಡಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆ (ಪ್ಲೇಟ್ ನಂ.4 ಮತ್ತು 5)
42	ಅನುಬಂಧ-14	ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಕೆಳಗೆ ಕೋಡ್ ನಂ. ಹಾಕುವ ಬೋರ್ಡಿನ ರಚನೆಯ ವಿವರಗಳು (ಪ್ಲೇಟ್ ನಂ.8)

ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾಗಳು

ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ನಿಷೇಧ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ಗಳ ಕಾಯಿದೆ-1976 (1977ರ ಕಾಯಿದೆ 14)ರ ಅನುಚ್ಛೇದ 423ರ ಉಪ ಅನುಚ್ಛೇದ 24ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಚಿಸಿರುವ ಬೈಲಾಗಳು.

ಅನುಚ್ಛೇದ 1- ಉದ್ದೇಶ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗಳು

ಈ ಬೈಲಾಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆಃ

ಯಾವುದೇ ಬೀದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ, ಫಲಕ, ಕಟ್ಟಡ, ಮರ, ದೀಪಸ್ಥಂಬಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಬಗಳಿಗೆ, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಸ್ಥಳದ ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ದಾಖಲಿಸುವುದು, ನಾಟುವುದು, ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಫಲಕದ ಗಾತ್ರ, ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು.

ಅನಿರ್ಭಂದಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸ್ಥಾಪಿಸುವಿಕೆ, ದಾಖಲಿಸುವಿಕೆ, ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಅಳತೆ, ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷೆ ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಂಛನಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು.

ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದು.

ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ನವೀನ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವುದು.

ಸಮರ್ಪಕವಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು.

ನಿರೂಪಣೆಗಳು :

ಜಾಹೀರಾತು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಶಬ್ದ, ಅಕ್ಷರ, ಮಾದರಿ, ಆಕಾರ ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ಲಾಂಛನ, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಫಲಕಗಳು, ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಮಾನುಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಾಮಫಲಕಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಫಲಕಗಳು, ಬಲೂನುಗಳು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಅಥವಾ ಕೇಳುವಂತಹ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಿರೂಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಃ ಅಂದರೆ ಕೆಎಂಸಿ ಕಾಯಿದೆ 1976ರ ಅನುಚ್ಛೇದ 135ರ ಅನ್ವಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಗರಪಾಲಿಕೆಯು ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆ.

ಏಜೆನ್ಸಿ : ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಏಜೆನ್ಸಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನೋಂದಣಿಯಾದ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆ, ಕಂಪನಿ ಕಾಯಿದೆ 1956ರಲ್ಲೊಳಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಗೀದಾರರು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ.

ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ(ಜಾಹೀರಾತು)ಃ ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ.

ಬ್ಯಾನರ್ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಘೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತ ವಿಷಯವಿರುವ ವಸ್ತ್ರದ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಬಗ್ಗು ವ ಗುಣವುಳ್ಳ ವಸ್ತು.

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಅಂದರೆ (ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರ್‍ಯಾಪ್ ಜಾಹೀರಾತು) : ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಾಚಿರುವ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿರುವ ಮುದ್ರಿತ ವಿನಿಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಗಟು ಜಾಹೀರಾತುಃ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಕಗಳು, ಕಮಾನುಗಳು, ಬ್ಯಾನರ್ಸ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಂಬಗಳ ಮೇಲಿನ ಪತಾಕೆಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಫಲಕಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಈ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವಿನಿಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು.

ಕೇಬಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೂರದರ್ಶನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಫಲಕಗಳುಃ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಫಲಕಗಳು.

ಆಯುಕ್ತರುಃ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಃ ಅಂದರೆ ಆಯುಕ್ತರು ಅಥವಾ ಕೆಎಂಸಿ ಕಾಯಿದೆ 1976ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ.

ಪಾಲಿಕೆಃ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (ದಿಕ್ಸೂಚಿ)ಫಲಕಗಳುಃ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಸುವ ಫಲಕಗಳು.

ವಿಳಂಬಿತ ನವೀಕರಣ ಶುಲ್ಕಃ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿ ಮೀರಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಃ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಹಾಯದಿಂದ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಲಕ) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಯಾನ್ ಲೈಟ್‌ಗಳು (neon lights) ಎಲ್‌ಇಡಿ (LED) ಅಥವಾ ಎಲ್‌ಸಿಡಿ (LCD) ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು.

ಸದಸ್ಯತ್ವ (ನೋಂದಣಿ) ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ (ನೋಂದಣಿ) ಹೊಂದಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಃ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿ. ಇವರುಗಳು ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ದಾರರಾಗಿರಬಹುದು.

ಸದಸ್ಯತ್ವ (ನೊಂದಣಿ) ಶುಲ್ಕಃ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಲು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ.

ಫೂಟ್ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಜಾಹೀರಾತು (Foot over Bridge Advertisement): ಅಥವಾ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿನ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಲುದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಇಕ್ಕೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

ಹೊಳೆಯುವ ಲಾಂಛನವುಳ್ಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯುಳ್ಳ ಲೋಹದ ಹಾಳೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು. ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

(i) ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಲಾಂಛನದ ಜಾಹೀರಾತು ಃ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ ಲೋಹದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

(ii) ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಲಾಂಛನವುಳ್ಳ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಸಮತಲದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದ ಹೊಳೆಯುವ ಲಾಂಛನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಜಾಹೀರಾತು ಃ ಅಂದರೆ ಲೋಹದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತೊಲೆಯಿಂದ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು.

ಫಲಕಗಳ ಜಾಹೀರಾತು (Hoardings Advertisement) ಃ ಪ್ರಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುವಲ್ಲಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಪೆರಾಪಿಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ, ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಫಲಕದ ಜಾಹೀರಾತುಃ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ನವೀಕರಣ ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವ ಅಥವಾ ಪರವಾನಿಗೆ ರದ್ದಾದ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತಿನ, ವಿನಿಲ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೈಟ್ ಮುಂತಾದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೇ ಇರುವ (ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಳಂಬ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ) ಜಾಹೀರಾತು. ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಪರವಾನಿಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳೂ ಈ ನಿರೂಪಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಫಲಕಗಳುಃ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಫಲಕಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ, ಪ್ರಕಾಶಿತ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ನಿಯಾನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿರುವ ಫಲಕ. ಇಂತಹ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಾ ಫಲಕದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಃ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಆದರ ಎದುರಿಗೆ ವಿದ್ಯೂತ್ ದೀಪವಿಲ್ಲದ ಫಲಕ

ಪ್ರಕಾಶಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಃ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ದಿದು, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ಳುವ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರವೂ ಗೋಚರಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ.

ಟ್ರೈವಿಜನ್ ಜಾಹೀರಾತು (Trivision Advertisement) (Tri-Ad): ಒಂದು ಮೇಲ್ಮೈನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಮೈ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಸಮಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು. ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರದ ಮೂರು ಮೇಲ್ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಪ್ರಕಾಶಿತವಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಲಿಟ್ (ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೊಂದುವ) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಃ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಮುದ್ರಿತ ವಿನೈಲ್ ಹಾಳೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಯೂನಿಪೋಲ್/ಮಾನೋಪೋಲ್/ಏಕ ಕಂಬ ಫಲಕಗಳುಃ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು. ಇಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಆಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೊಳವೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಾನ್ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳುಃ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿಯಾನ್ ದೀಪ/ ಬಲ್ಬು/ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಇವುಗಳು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತವೆ.

ಗಾಳಿಯ ಮೂಲಕ (ಬಲೂನುಗಳಲ್ಲಿ)ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಿದ ಬಲೂನುಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾದ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ವಾಯುಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಜಾಹೀರಾತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಿಹ್ನೆ, ಮುದ್ರೆಯುಳ್ಳ ಮುದ್ರಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಹೊಂದಿರುವ ಬಲೂನುಗಳನ್ನು ತಂತಿ ಅಥವಾ ಹಗ್ಗ ದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ತೇಲಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಇದನ್ನು ಮನೆ ಹೊರಗಿನ ಜಾಹೀರಾತು ಎದು ಉಲ್ಲೇಖಿ ಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಧ್ಯಮಃ ಫಲಕಗಳು, ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಗಳು, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು (Building wraps), ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು.

ಸಂಚಾರಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಃ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಾಹನದ ಹಿಂದಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಥವಾ ಸುತ್ತುವ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲಗೆಯ ಒಂದು ಬದಿ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

ಫಲಕಃ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುವ ಅಂದರೆ ಗೋಡೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಪೆರಾಪಿಟ್, ಫಲಕ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸುವ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ಇತರೇ ವಸ್ತು.

ಪೊಲೀಸ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಹಲವು ಮೇಲ್ಮೈವುಳ್ಳ (ಷಡ್ಭುಜಾಕೃತಿ ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿ ಇತ್ಯಾದಿ) ಪ್ರಕಾಶಿತ ಹೊಳೆಯುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳಿರುವ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

ದೂರವಾಣಿ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರವಾಣಿ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

ಸ್ಥಂಬ / ಕಂಬ ಜಾಹೀರಾತು (Pole Advertisement): ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆಂದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಂಬದ / ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಹಲಗೆಗಳ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು.

ನಿಗಧಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಃ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪರವಾನಿಗೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೊರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿರುವ ಪರವಾನಿಗೆಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಃ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು.

ಕುದುರೆ ಜೂಜು ತೆರಿಗೆಃ ಬೆಂಗಳೂರು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟರ್ಫ ಕ್ಲಬ್ ನಡೆಸುವ ಕುದುರೆ ರೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುದುರೆಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಶುಲ್ಕ.

ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ/ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು.

ಮನರಂಜನಾ ಮೈದಾನಗಳುಃ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟಗಳು, ಕಲೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆಂದೇ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು.

ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಃ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋರಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿ.

ಎಸ್.ಎ.ಎಸ್ (ಜಾಹೀರಾತು) SAS Advt (ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣಾ ಯೋಜನೆ) ಃ ತಮ್ಮದೇ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕ್ರೋಲರ್ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಃ ಸುರಳಿಯಂತೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಮುದ್ರಿತ ಹಾಳೆಯನ್ನು ರೋಲರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಂತಿರುವ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು. ಇದು ಪ್ರಕಾಶಿತವಿರದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಿತವಿರಬಹುದು.

ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಃ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ ನಾಮಫಲಕ, ಕೇವಲ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಳಾಸವನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.

ಸ್ಲೈಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳುಃ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಸ್ಲೈಡುಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು.

ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟಿನ ಜಾಹೀರಾತುಃ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರು, ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆಯ ವಿವರ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ, ರಸ್ತೆ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಳಗೊಂಡ ಜಾಹೀರಾತು.

ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟಿನ ಸಗಟು (ಬಲ್ಕ) ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಃ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಇತರೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಕುರಿತು, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

ಬೀದಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಾಹೀರಾತುಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಂದರೆ ಬೆಂಚುಗಳು, ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳು, ಹಳಿಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಮಾನು ಜಾಹೀರಾತುಃ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು. ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು: ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಷಯ ಬಯಸಲು, ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆ, ಉತ್ಸವಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಭೆಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಅಥವಾ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆಯೇ ಮಾಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು. ಇವುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಬಾರದು.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಂಬ ಜಾಹೀರಾತು ಪತಾಕೆಗಳು: ಕಾಲುದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಲುದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ, ಗರಿಷ್ಠ 1ಮೀ. X 1.5 ಮೀ ಅಳತೆಯ ಪತಾಕೆಯ ರೂಪದ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ.

ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಾಹೀರಾತು: ನಗರದ ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂಕೇತ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗೋಪುರ ಜಾಹೀರಾತು: ನಗರದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ, ವಿವಿಧ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಳವಡಿಸುವ ವಾಹಕ (Transmission) ಗೋಪುರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು.

ವಿನೈಲ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಹೀರಾತು: ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿದ ವಿನೈಲ್ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೈ ಮುದ್ರಿತ ಅಥವಾ ಗಣಕ ಮುದ್ರಿತ ಜಾಹೀರಾತು.

ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟು/ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು: ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟು /ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು.

ಕಿಟಕಿ ಜಾಹೀರಾತು (Window Advt): ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ತಾವು ನೀಡುವ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ಅವರದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಿಟಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಗೋಚರವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು, ಇವುಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿತವಿರಬಹುದು (ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಒಳಗೊಂಡು), ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ- II

ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು:

A. ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು:

1. ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸುರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ:-
   a. ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಬೀದಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ, ಫಲಕ, ವಿನ್ಯಾಸ, ದೀಪಸ್ಥಂಬಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವ ಅಥವಾ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಕಂಬ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ದಾಖಲಿಸುವುದು, ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಉಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
   b. ಪ್ರತಿಬಂಧಿತವಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ದಾಖಲಿಸುವುದು, ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಉಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
2. ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವೆಂದರೆ : ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೆರಾಪಿಟ್ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ಮೇಲ್ಮೈ. ಇವುಗಳು ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಬಗಳು, ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಬದ ಆಧಾರಹೊಂದಿದ್ದು, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೈಲ್ಮೈಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಆಡ್, ಟ್ರೈವಿಜನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೋಲರ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
3. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ಗೋಡೆಗಳು, ಪ್ಯಾರಾಪೆಟಗಳು, ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಖಾಸಗಿ ಫಲಕಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಂಬಗಳು ಅಥವಾ ದೀಪಸ್ಥಂಬಗಳು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು, ದಾಖಲಿಸಲು, ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೋರಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾನರ್‌ಗೆ (Banner) ಮುದ್ರೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮನರಂಜನಾ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ (ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ) ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ದಾಖಲಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ನಿರ್ಮಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಇಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸಲು, ದಾಖಲಿಸಲು, ಸ್ಥಿರವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
5. ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು, ಈ ಮೊದಲು ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಇತರೇ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಡೆಯಾಗದಂತೆ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಫಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು (ಆಧಾರಗಳು, ಕಂಬಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ಇತರೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಥವಾ ಭಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಫಲಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

6. ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪರವಾನಿಗೆ ತಲುಪಿದ 45 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳು ಸಮಂಜಸವೆಂದು ಮನದಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರು, ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಫಲಕದ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಆಯುಕ್ತರು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸದರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಅವರುಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

7. ಯಾವುದೇ ಅನಧಿಕೃತ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ನಿಗಧಿತ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8. ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳು :

ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳು ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಹೈರೈಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳ ಬಳಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ, ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

9. ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಲಕದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕೆಳಭಾಗ) ಆರು ಇಂಚಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಫಲಕದಷ್ಟೇ ಅಗಲವಾಗಿರುವ ಬಿಳಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಲೋಹದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಗಣಕೀಕೃತ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರನ್ನು, ರಸ್ತೆಯ ಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಗೋಚರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿರಬೇಕು.

10. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದೇಶಗಳ/ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ವಯ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

11. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಸದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಈ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರುವ ಅನುಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ, ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ವಲಯಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರದೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅದರ ಸಮೀಪವಿರುವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
'ಎ' ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫಲಕದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. 'ಬಿ', 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ' ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಚ್ಛೇದದ, 10ನೆಯ ಉಪ ಅನುಚ್ಛೇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

12. ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವು :
   i) ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಂಚುಗಳನ್ನು (ಗಡಿಯನ್ನು) ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಆ ಅಂಚಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀದಿಗೆ **ಚಾಚತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.**
   ii) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಥವಾ ವಿಹಾರಧಾಮಗಳಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು (10) ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರಬಾರದು.
   iii) ವಾಸದ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಿಟಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
   iv) ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ತಂತಿಗಳಿಂದ (live)3.5 ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

13. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಆಯುಕ್ತರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ/ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳ/ ಸಂಕೇತಗಳ ಫಲಕದ ಹೊರತಾಗಿ, ಇತರೇ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಪವನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

14. 'ಬಿ', 'ಸಿ' ಮತ್ತು 'ಡಿ' ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
   i) 'ಬಿ' ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳು ಅಳತೆ 24 X 12ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಅಳತೆ 30 X 15ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಎತ್ತರ ನೆಲದಿಂದ 40 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಎರಡು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಮೀಟರಿನಷ್ಟು ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ, ಫಲಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಾದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವುದರ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
   ii) 'ಸಿ' ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಅಳತೆ 40 x 20 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ನೆಲದಿಂದ 50 ಅಡಿಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಎರಡು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕನಿಷ್ಟ 1 ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟಿರಬೇಕು.
   iii) 'ಡಿ' ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಅಳತೆ 40 X 20ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಮೀರಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಫಲಕಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

iv) ನಿಯಾನ್ ಚಿಹ್ನೆಯುಳ್ಳ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅವುಗಳು ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಪಬಂಧ (v)ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಎತ್ತರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

v) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಎತ್ತರः ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಎತ್ತರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಮೇಲಿನ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

(a)	ನೆಲ	ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ (1ನೇ ಮಹಡಿ)
A ವಲಯ		ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್ ಒಳಗಂಡಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ
B ವಲಯ	40 ಅಡಿ	40 ಅಡಿ (ನೆಲದಿಂದ)
C ವಲಯ	50 ಅಡಿ	50 ಅಡಿ (ನೆಲದಿಂದ)
D ವಲಯ	ಎತ್ತರದ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ	ಎತ್ತರದ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ

(b) ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತಾವು ಅಳವಡಿಸುವ ನಿಯಾನ್ ಸೈನ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಧೃಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ 'ಎ' ವಲಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

(c) ಕಟ್ಟಡ ರ್‍ಯಾಪ್ಸ್ (Building Wraps) ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು.

i) ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಫಲಕ ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಚಾಲನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಅದರ ಕೆಳಗಿರುವ ನೆಲದ ಮೇಲ್ಮೈ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಟ 2.5 ಮೀ. ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸದರಿ ಫಲಕ ಅದೇ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲೇ ಅನುಮತಿಸಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಫಲಕಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.

ii) ಫಲಕಗಳ ಆಧಾರವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದಪ್ಪವಿರುವ ಸ್ಟೀಲ್, ಇತರೇ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನಿಂದ ಭದ್ರವಾಗಿ ಹೂಳಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯು ಫಲಕಗಳ ಸಂಬಂಧ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ವಯ ಪೇಂಟು ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಲಕ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಯು, ವಿನ್ಯಾಸದ ಧೃಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತಗಳ ಋಣಭಾರದ ಸಂಬಂಧ ಅಗತ್ಯ ವಿಮೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

iii) ಸೌರಶಕ್ತಿಯಂತಹ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೋಲಾರ್ ಇಂಧನದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತಹ ಫಲಕಗಳ ಅನುಮತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.

iv) ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ರೇಲಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಫಲಕಗಳು, ಆವರಣ ಅಥವಾ ರೇಲಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು.

v) ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.

vi) ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದಟ್ಟ ಹಸಿರು ಎನಾಮೆಲ್ ಬಣ್ಣ / ಪೇಂಟಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪದರವಾದರೂ ಪೇಂಟ್ / ಬಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ಸದರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪೇಂಟು/ಬಣ್ಣ ಮಾಡಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನೋಟೀಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲರಾದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ಪೂರ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೇಂಟ್/ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ರೂ.2500/-ರಷ್ಟು ದಂಡವನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು.

vii) ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಫಲಕಗಳ ವಿನೈಲ್/ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್ / ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿದ ಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಲೋಹದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಸದರಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಬಹುದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

viii) ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅಶ್ಲೀಲ, ಅಥವಾ ಅಸಭ್ಯಕರವಾದ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೈತಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತು ಮೇಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನೋಟೀಸು ನೀಡಿ, ಸದರಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬೇಕು.

ix) ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಯುಕ್ತರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಚಿಹ್ನೆ, ಅಥವಾ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದು ನಿಗದಿತ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ, ದಾಖಲಿಸಿರುವ, ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

x) ಆಯುಕ್ತರು ಅವರು ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಸದರಿ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

xi) ಪರವಾನಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೋರಿ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಲವತ್ತೈದು (45) ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

xii) ಆಯುಕ್ತರು ಲಿಖಿತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ, ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ವರ್ತಕ ಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸದರಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಫಲಕ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ, ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ನಾಟಿರುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

xiii) ಬೈಲಾ (vii)ರ ಅವಕಾಶದಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಿಂದ ನೊಂದಿರುವ, ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಆದೇಶ ತಲುಪಿದ ಹದಿನೈದು (15) ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ ಹತ್ತು (10) ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

xiv) ಒಂದು ವೇಳೆ 10 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಪೀಲು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

xv) ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಯು, ಆಯುಕ್ತರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ, ಸದರಿ ಆದೇಶ ತಲುಪಿದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅಪೀಲು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅಫೀಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗದಂತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನೀಡಿರುವ ಅವಧಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದುವರೆಯದಂತೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.

15. ಅಪೀಲು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಡೂ ಕಡೆಯ ಅಹವಾಲು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ತದನಂತರ ಕಾನೂನಿನ್ವಯ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಪೀಲು ಪುರಸ್ಕೃತವಾದಲ್ಲಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪೀಲು ತಿರಸ್ಕೃತವಾದಲ್ಲಿ, ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಮುಂದಿನ ಅಪೀಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅಥವಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು 10 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ರೀತಿಯ ಲಿಖಿತ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ಸದರಿ ಫಲಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಹೊಂದಿದವರಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತರೇ ದಂಡನಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

16. ಈ ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟೀಸು ಜಾರಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಏಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡದೆ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದೃಢಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೆಳಕಂಡ ದಂಡನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ.

i) ರೂ.5,000/-ದವರೆಗೆ ದಂಡ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ನೋಟೀಸು ನೀಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ, ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರೂ.500/-ರವರೆಗೆ ದಂಡ

ii) ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದುವರೆಯದಂತೆ ಆಯುಕ್ತರು ನೀಡಿರುವ ನೋಟೀಸು ತಲುಪಿದ ದಿನದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದುವರೆದ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರೂ.750/-ರವರೆಗೆ ದಂಡ.

iii) ಮೂರು ದಿನಗಳ ನೋಟೀಸು ನೀಡಿ ಆಯುಕ್ತರು ಅನಧಿಕೃತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

iv) ಇಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಸದರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ, ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ನೊಂದಣಿಯನ್ನು ನವೀಕರಣ ಮಾಡದಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

17. ಟ್ರೈವಿಶನ್/ಟ್ರೈಆಡ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಫಲಕಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ, ರಸ್ತೆಯ ಕೆಳಸೇತುವೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆ ಓವರ್‌ಗಳ ಗೋಡೆ ಅಥವಾ ಪೆರಾಪಿಟ್‌ಗಳಿಂದ 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಈ ದೂರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ಬಿಂದು ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಶ್ವ/ಬದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

18. ಪಾಲಿಕೆಯು ಹೊಸ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಫಲಕದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ, ಅದರ ಅಳತೆ, ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಯ ವಿವರ ನೀಡಿ, ತೆರಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಟೀಸು (demand notice) ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

19. ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯ ಹಿಂಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಕಿಯನ್ನು ತೀರಿಸುವವರೆಗೆ ಹೊಸ ಫಲಕ ಅಥವಾ ಫಲಕದ ನವೀಕರಣದ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು.

20. ಟ್ರೈಆಡ್, ಸ್ಕ್ರೋಲರುಗಳು ಮುಂತಾದ ಬಹುವಿಧದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದಾದ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ದರದ 100% ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

21. ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಫಲಕವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ (ಉದಾಃ ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಪ್ರಕಾಶಿತವಿರುವುದನ್ನು ಟ್ರೈವಿಜನ್/ಸ್ಕ್ರೋಲರ್/ನಿಯಾನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಗೊಳಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ) ಮಾರ್ಪಾಡುಗೊಳಿಸಲು ಆಯುಕ್ತರ ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ನಿಗಧಿಗೊಳಿಸುವ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಈ ಬೈಲಾವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರೂ.1,000/- ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಸಲದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ರೂ.2,500/-ರಷ್ಟು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ನೊಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಬೈಲಾ-12ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

22. ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 30ರೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವರ್ಷದ ಎರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕಂತು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆವಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯ ಕಂತು ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 30ರೊಳಗಾಗಿ ಪಾವತಿಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

23. ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನವೀಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ವರ್ಷದ ಮೇ 30ರೊಳಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ನವೀಕರಣ ಸಮ್ಮತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
   i) ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರವಾನಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಲಕದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಬಾರದು.
   ii) ಎಲ್ಲಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಆ ದಿನಾಂಕದವರೆಗಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.
   iii) ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಾಗೂ ಫಲಕವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ದೃಢತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
   iv) ಭೂಮಾಲೀಕರು ನೀಡಿರುವ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು.
   v) ನವೀಕರಣದ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಬೈಲಾಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಾರದು.

24. ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ, ಫಲಕಗಳನ್ನು ಇತರೇ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಒಳಗೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡತಕ್ಕದಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿನೈಲ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

25. ಪಾಲಿಕೆಯು ನೂತನ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಲಕವು ಗೋಚರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಚುಗಳು, ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಫಲಕದಿಂದಾಗಿ ಮರೆಯಾಗದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಫಲಕ, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಫಲಕವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯು, ಇದಕ್ಕೆ 3 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ತೃಪ್ತಿಕರವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫಲಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

26. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈಲ್ವೆ , ರಕ್ಷಣಾ ಮಂತ್ರಾಲಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಸ್ವತ್ತು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಅಳವಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಫಲಕದ ಸ್ಥಳ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸುವ ದಿನಾಂಕದ ಕುರಿತು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮೀರದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಇಂತಹ ಫಲಕಗಳ ಸ್ಥಳ, ಗಾತ್ರ, ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಈ ಬೈಲಾಗಳ ಇತರೇ ಷರತ್ತುಗಳು ಸದರಿ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡತಕ್ಕದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

27. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರುಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಫಲಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು, ಫಲಕಗಳ ಸ್ಥಳ, ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಲ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಅದರಂತೆಯೇ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಈ ಬೈಲಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಲಿಖಿತ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪರವಾನಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
ಈ ಉಪ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಮತ್ತು ಫಲಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇವರುಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

28. ಪಾಲಿಕೆಯು, ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ, ಹೆಚ್.ಎ.ಎಲ್, ರೈಲ್ವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಇವುಗಳ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಹಕ್ಕು/ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

29. ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಮಕ್ಷೇತ್ರವಿರುವ ಆದರೆ ಲಂಬಾಕಾರ ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು ಅವುಗಳು ಈ ಬೈಲಾಗಳಲ್ಲಿಯ ಪರವಾನಿಗೆಗಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

30. ಯಾವುದೇ ಗಾತ್ರದ ನಮೂನೆಯ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಲಂಬಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು (ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್) ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ (ತ್ರಿಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್) ಫಲಕಗಳನ್ನು ಆಯುಕ್ತರ

ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡದ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಅಂಚುಗಳ ಹೊರಗೆ ಆಕಾಶದತ್ತ ಚಾಚದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಲಾಗಳ ಪರಿಚ್ಛೇದ 14 a (v) ರಲ್ಲಿರುವ ಎತ್ತರದ ಸಂಬಂಧದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಆದಾಗ್ಯೂ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇರುವಂತೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ಎರಡು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಫಲಕಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕನಿಷ್ಟ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಎನ್ನುವ ನಿಬಂಧನೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

(i) ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ 24 ಘಂಟೆಗಳೊಳಗಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಶಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು.

(ii) ತದನಂತರ, ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಯು ಮೂರು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಫಲಕದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ಅರ್ಜಿಯು ಬೈಲಾಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ , ಪರವಾನಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿರುವ ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ, ನಂತರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

(iii) ಜಾಹೀರಾತು ಶಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(iv) ಈ ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಉಲ್ಲಂಘನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ರೂ.5,000/-ರಂತೆ ದಂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

B. ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮಾಣಗಳುಃ

(i) ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು,ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಸಂಕೇತ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರುಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರುಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವವರು (Developers) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರೆಂದು (ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು) ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಹೊಂದುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರವಾನಿಗೆ ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಛೇರಿ/ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(ii) ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತರೇ ತಯಾರಿಕೆದಾರರುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರೆಂದು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಇತರೇ ತಯಾರಿಕೆದಾರರುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವಜಾಹೀರಾತನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಫಲಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಆಯುಕ್ತರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಯುಕ್ತರು ಇಂತಹ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರ ಅರ್ಹತೆಗನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(iii) ಈ ಬೈಲಾದಲ್ಲಿಯ ಸದರಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ದಂಡವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ - ರೂ. 3,000/- ದಂಡ

ಎರಡನೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ - ರೂ. 5,000/- ದಂಡ

ಮೂರನೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ - ರೂ. 10,000/- ದಂಡ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಅನುಮತಿಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಇತರೇ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

C. ಕಿಟಕಿ (Window) ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಃ

(i) ಕಿಟಿಕಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಯಾವುದೇ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು, ಫಿಲ್ಮಗಳು ಇವುಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಮಾಮೂಲು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಂದರೆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿ ಗನ್ನಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸುವ ಸ್ಟಿಕ್ಕರುಗಳು (stickers) ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂಗಡಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಲಾದ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳು (cutouts) ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್‌ಔಟ್‌ಗಳನ್ನು (cutout) ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಗಾಗಲೀ ಅಥವಾ ನಡೆದಾಡಲು ಇರುವ ಪಾರ್ಶ್ವದಾರಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಅನುಮತಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(ii) ಕಿಟಕಿ ಫಲಕಗಳಿಗೂ ಸ್ವ-ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ದರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

D. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಃ

(i) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ii) ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೇ ಇರುವ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಮುಖ್ಯ ಮಾಲೀಕರು (ಉದಾಃ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ) ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವ ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು

ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮಾಲೀಕರು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಯೆಂದು ನೊಂದಣಿ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದು.

(iii) ಈ ಬೈಲಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಳಿಗೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದಂಡಗಳನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೆ ಸಲದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ	-	ರೂ. 5,000/- ದಂಡ
ಎರಡನೆ ಸಲದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ	-	ರೂ. 7,500/- ದಂಡ
ಮೂರನೆ ಸಲದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ	-	ರೂ. 10,000/- ದಂಡ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

E. ಹೊರಾಂಗಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಲೈಡುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಃ

(i) ಹೊರಾಂಗಣ ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಸ್ಲೈಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

(ii) ಸಿನಿಮಾ ಗೃಹಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸಹ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರೆಂದು ನೊಂದಣಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(iii) ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ/ಮಳಿಗೆದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ಗೃಹದ ಮಾಲೀಕರು ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

(iv) ಈ ಬೈಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಳಿಗೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದಂಡವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೆ ಸಲದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ	-	ರೂ. 5,000/- ದಂಡ
ಎರಡನೆ ಸಲದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ	-	ರೂ. 7,500/- ದಂಡ
ಮೂರನೆ ಸಲದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ	-	ರೂ. 10,000/- ದಂಡ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರವಾನಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಪಾಲಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಇತರೇ ಪರವಾನಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.

(v) ಜಾಹೀರಾತು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಮುಂದಿನ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅನರ್ಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

F. ಕೇಬಲ್ ದೂರದರ್ಶನದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಃ

(i) ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಬಲ್ ದೂರದರ್ಶನ ನಿರ್ವಾಹಕರುಗಳು (Cable TV Operators) ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರೆಂದು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

(ii) ವಾಣಿಜ್ಯದಾರರುಗಳ, ಅಂಗಡಿದಾರರುಗಳ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೇಬಲ್ ದೂರದರ್ಶನ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಲಿಖಿತ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

(iii) ಈ ಬೈಲಾಗಳ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ದಂಡವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲನೆ ಸಲದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ	-	ರೂ. 5,000/- ದಂಡ
ಎರಡನೆ ಸಲದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ	-	ರೂ. 7,500/- ದಂಡ
ಮೂರನೆ ಸಲದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ	-	ರೂ. 10,000/- ದಂಡ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರವಾನಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಇತರೇ ಪರವಾನಿಗೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ.

(iv) ಎರಡುಸಲ ಜಾಹೀರಾತು ಪರವಾನಿಗೆ ರದ್ದಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಮುಂದಿನ ನೊಂದಣಿಗೆ ಅನರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ.

G. ಕುದುರೆ ರೇಸಿನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಃ

(i) ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ಫ ಕ್ಲಬ್ (BTC) ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಂದ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

(ii) ಆದಾಗ್ಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ಫ ಕ್ಲಬ್(BTC)ಯು ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರದ ವಿವರಗಳನ್ನು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತನಿಖಾ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 31ರೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಲ್ಲದೆ ಶೇಕಡ 75ರಷ್ಟು, ಕುದುರೆ ರೇಸಿನ ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜುಲೈ 31ರೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೈಲಾಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

H. ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು:

(i) ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದ ಹೊರತು ಯಾವುದೆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(ii) ಜಾಹೀರಾತು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಾಹನವು, ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ನಮೂನೆ, ವಿಧಾನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(iii) ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳು ವಾಹನದ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಅಗಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚುವುದಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ವಾಹನದ ನೋಂದಣಿ ಗುರುತುಗಳು ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕ ದೀಪಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದಂತಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರೇ ವಾಹನದ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಾಗಲೀ ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(iv) ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆ, ಕೆಳ ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲೆ ಓವರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಚಾರ ಸಂಧಿಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ 10 ಮೀ ಅಂತರದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(v) ಇತರೇ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಹನಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ವಾಹನಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅಂತಹ ವಾಹನಗಳ ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ವಾಹನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಅವಧಿ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತದನಂತರ, ಪಾಲಿಕೆಯು ಅನ್ವಯಿಸುವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(vi) ಬೇಡಿಕೆ, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಕೆಯು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ರೂ.500/- ನಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು.

(vii) ಈ ಬೈಲಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ಪರವಾನಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರು, ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬೈಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಬಂಧ 13 ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಫಲಕದ/ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೈಟಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(viii) ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ತಯಾರಿಕೆದಾರರು ಅವರುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಫಲಕಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಇಂತಹ ಫಲಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

(ix) ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು, ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

I. ಬ್ಯಾನರ್ಸ್, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಮಾನುಗಳು ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳು, (Buidling Wraps) ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳು:

(i) ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಮಾನುಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಫಲಕಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು, ದಾಖಲಿಸಲು, ನಾಟಲು, ಇಡಲು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಪಟ್ಟಲ್ಲಿ, ಜಾಹೀರಾತು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪೇಂಟು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕನಿಷ್ಟ ಹದಿನೈದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ದಿನಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು (ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ) ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯೆಂದು ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇಂತಹ ಪರವಾನಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತವಲ್ಲದ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂಗಡಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

(ii) ಆಯುಕ್ತರು, ಸಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

(iii) ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ, ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಫಲಕವನ್ನು ಮರೆಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(iv) ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು ಅರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮನವಿ ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಅನುಮೋದಿತವಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿರುವ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುವ ತೆರಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(v) ಆಯುಕ್ತರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ದಿನಾಂಕ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಲಿಖಿತ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಪೇಂಟುಗಳ ಮೇಲೆ, ಪರವಾನಿಗೆಯ ನೊಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರತಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಲಗತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

(vi) ಮೊದಲು ನೋಟೀಸು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು, ದಾಖಲಿಸಲು, ಸ್ಥಿರಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಉಪ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ತಿಳಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಯುಕ್ತರು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಸಂಬಂಧ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.

(vii) 'ಎ' ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ, ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ, ಕಾಮರಾಜ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಎದುರು, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸುತ್ತಲು, 500 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹಡ್ಸನ್ ವೃತ್ತ, ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ, ಕೆ.ಜಿ.ವೃತ್ತ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಗಳ ಆವರಣ, ಪಾಲಿಕೆ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

J. ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ (ಬಲೂನುಗಳ ಮೇಲೆ) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಃ

(i) ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು (ಬಲೂನುಗಳನ್ನು) ಇತರೇ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗದಂತೆ ಅಡೆತಡೆಯಾಗದಂತೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

(ii) ಏಜೆನ್ಸಿಯು, ಬಲೂನುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಲೂನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ತಂತಿಗೆ ಅಥವಾ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ತಾಗದಂತಿರಲು ಅವಶ್ಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು.

(iii) ಏಜೆನ್ಸಿಯು, ಸರ್ಕಾರದ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ (ನಾಗರೀಕ ವಿಮಾನಯಾನ) ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

(iv) ಬಲೂನಿನಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಬಲೂನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಪದಾರ್ಥ, ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿರುಗಾಳಿ ದೋಷಪೂರಿತ ರಚನೆ, ನಿಷ್ಕಾಳಜಿ, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಇತರೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಲೂನು ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗ ಬೀಳುವದರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಆದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಸದರಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

K. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಃ

(i) ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಕ್ತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ದಾರಿ ಸೂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

(ii) ಆಯುಕ್ತರ ಲಿಖಿತ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(iii) ಇಂತಹ ಫಲಕಗಳಿಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

(iv) ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ 30ನೆಯ ತಾರೀಖಿನೊಳಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

(v) ಪ್ರತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಅವಧಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

(vi) ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳು ಯಾವ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆವರಣದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಇವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು.

(vii) ಯಾವುದೇ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ರೂ.500/- ದಂಡ ಭರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವರ್ಷದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಏಳು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ದಂಡನೆಗಳು (ನಿಯಮ 16(i)(ii)) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

(viii) 1ಮೀ X 1 ಮೀ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಳತೆಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(ix) ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಲುದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮತಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

L. ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಃ

(i) ಪರವಾನಿಗೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ವಾಹನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೇ ತಂತ್ರದಿಂದಾಗಲಿ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಬೀದಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(ii) ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು, ಗ್ಯಾಂಟ್ರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಕಿಯೋಸ್ಕ್‌ಗಳು, ದೂರವಾಣಿ ಕಿಯೋಸ್ಕ್‌ಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಬೀದಿ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ (ಉದಾಃ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ) ಆಯುಕ್ತರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮತಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆಯುಕ್ತರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

M. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಭಾರಿ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು.

(i) ಭಾರಿ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಟ್ಟಡದ ಅಂಚಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಚಾಚತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರಿ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಗಾತ್ರ 10 X 10 ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ.

(ii) ಭಾರಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು, ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ.10,000/- ದಂಡ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

(iii) ಯಾವುದೇ ಭಾರಿ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ವರ್ಷದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆಯುಕ್ತರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು.

(iv) ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

N. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಃ

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಆಯುಕ್ತರ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಭಾಗ III : A. ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ.

(i) ಫಲಕಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳ ಕೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 40 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಗಳ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಕೂಡಿಕೆಗಳ ಸುತ್ತಲು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

(ii) ಇತರರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯಾತ್ಮಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹೊರಾಂಗಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಂಪೆನಿಯು ಆಯುಕ್ತರು ಈ ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ರೂ.5,000/-ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ರೂ.2,000/-ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲದಷ್ಟು ನೊಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯೆಂದು ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಅವರುಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೊಂದಣಿ ಅವಧಿಯು ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಬೈಲಾಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.1,000/-ರಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ನೊಂದಾಯಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳು ಲಿಖಿತ ಮುಖೇನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ತದನಂತರ ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಅವರ ನಿರ್ಣಯದ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

(iii) ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ತಿಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ , ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಬೈಲಾಗಳಲ್ಲಿಯ ಅವಕಾಶದಂತೆ ಫಲಕದ ತಪಾಸಣೆ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

(iv) ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಫಲಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು.

(v) ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ/ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ/ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪರವಾನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

(vi) ಏಜೆನ್ಸಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನೊಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಈ ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆಗಳು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೊಂದಣಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಏಜೆನ್ಸಿಯು ನೋಂದಣಿಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

(vii) ಯಾವುದೇ ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಯಾವುದೇ ದಾವೆ ಹೂಡಿದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು.

(viii) ಏಜೆನ್ಸಿಯು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರಕೂಡದು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ನೊಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರವಾನಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುವುದು.

(ix) ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮುನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಮರ್ಥಿಸುವ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

a. ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಅನುಬಂಧ 8 ರಲ್ಲಿರುವ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ)

b. ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದ ನಕ್ಷೆ (site plan) ಅಂದರೆ ರಸ್ತೆ/ ಕೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಇರುವ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದು.

c. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಫಲಕದ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ವಿನ್ಯಾಸದ ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನೊಗೊಂಡ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಧೃಢೀಕರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

d. ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ತಂತಿಗಳು (ಪ್ರಕಾಶಿತವಿದ್ದಲ್ಲಿ) ಅರ್ಥಿಂಗ್ (earthing) ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ, ಧೃಢೀಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ವಿದ್ಯೂತ್ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕು.

e. ಕೆಲಸಮಾಡುವುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯವಾದಲ್ಲಿ, ಹಾನಿ ಭರಿಸಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ third party Insurance, ಇದನ್ನು ಫಲಕಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ನೀಡಿದ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ 45 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

f. ವಾಸಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಕಂದಾಯದ ರಸೀತಿಯು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡಿರುವ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಫಲಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಚ್ಚಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

(x) ಅನುಮೋದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಧೃಢೀಕೃತ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ, ವಿನ್ಯಾಸದ ಧೃಡತೆಯ ಕುರಿತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಂದ ಸದರಿ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು, ಫಲಕದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಆಳತೆ ಇತ್ಯಾದಿ, ಅದರ ಆಧಾರಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಫಲಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಆಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

(xi) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಕಾಶಿತವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಧೃಢೀಕೃತ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್) ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಕಾಂ (BESCOM) ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ (ಸ್ಥಾಪನೆ) ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವಾಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

(xii) ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಫಲಕಗಳ ಆಧಾರಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಗೋಡೆ (ಹಳಿ)ಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.

(xiii) ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಕಟ್ಟಡದ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ಧೃಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಧೃಢೀಕೃತ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದಲೇ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಕೆಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ, ಫಲಕವನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸಬೇಕು.

(xiv) ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಸಾಲಿನ 1ನೇಯ ಜುಲೈ ನಿಂದ 30 ಜೂನ್‌ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸದರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜುಲೈ 1ರ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸಿ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಸದರಿ ಸಾಲಿನ ಜೂನ್ 30ರವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

(xv) ಎಲ್ಲಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಪರವಾನಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಲಿನ ಮೇ 31 ರಂದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ (ಅನುಬಂಧ-II) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ತದನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇ 31 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರವಾನಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ.5,000/-ದಂತೆ "ವಿಳಂಬಿತ ನವೀಕರಣ ಶುಲ್ಕ" ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯುಕ್ತರು ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಪಡೆದು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯು ಯಾವುದೇ ಫಲಕ ಅಥವಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ನವೀಕರಣ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ವರ್ಷದ ಮೇ 31ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

B. ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ

ನಿಗಧಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.

(i) ಸಂಚಾರಿ ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ "ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ"

(ii) ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಚ್ಚಿಸುವ ವಾಹನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರದ ನಕ್ಷೆ.

(iii) ಮಾರ್ಗ ನಿರೂಪಣಾ ಪಟ (ನಕ್ಷೆ) ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯ ಕುರಿತಾದ ಪಟ್ಟಿ.

(iv) ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು

I. ವಾಹನ ನೊಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

II. ವಾಹನ ವಿಮಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

III. ಚಾಲಕರ ಲೈಸೆನ್ಸ್

C. ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಮಾನುಗಳು, ಫಲಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟದ ರ್‍ಯಾಪ್‌ಗಳು (wraps) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ.

1. ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು.

   (i) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪ್ರತಿಗಳು

   (ii) ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದ ನಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರಗಳು.

   (iii) ಪ್ರದರ್ಶನದ ಅವಧಿ

   (iv) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಅಳತೆ ಅಥವಾ ಗಾತ್ರ

   (v) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಮಾನು ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳಾದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪ ನಕ್ಷೆ.

2. ಜಾಹೀರಾತಿನ ಸ್ವರೂಪ ಅನುಮತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅಥವಾ ನೊಂದಣಿ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
   ಆದರೆ ಆಯುಕ್ತರು ನೋಟೀಸು ನೀಡಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶ ಪಾಲಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಚ್ಛೇದ 136ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

3. ಪರವಾನಿಗೆ ಅವಧಿ ಅಂತ್ಯವಾದೊಡನೆ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲವೆ ಭಗ್ನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇತರೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ರೂ.1,000/-ದವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

4. ಪರವಾನಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ತೆಗೆಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಕೆಯು ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ವಸೂಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರವಾನಿಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುವ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಸಹಕಾರವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯುಕ್ತರು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಇಡುವಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

5. ಬ್ಯಾನರುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮರಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳಿಗೆ, ದೀಪಸ್ಥಂಬಗಳಿಗೆ, ದೂರವಾಣಿ ಕಂಬಗಳಿಗೆ, ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತಗಳಿರುವ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸತಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

D. ಗಾಳಿ ತುಂಬಿದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬಲೂನುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನಃ

ಪ್ರಕಾಶಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು, ತೇಲುವ ಬಲೂನುಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೇ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು, ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳ ಪಾಲನೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಗಧಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

E. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ವಿಧಾನಃ

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿಗಧಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ (ಅನುಬಂಧ-6) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿರಬೇಕು.

I. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗದ ಸ್ಥಳ ನಕ್ಷೆ (site plan)

II. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕದ ಗಾತ್ರ, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತಾದ ನಕ್ಷೆ.

III. ಫಲಕದ ನಮೂನೆ (ಪ್ರಕಾಶಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ) ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ರೀತಿ.

F. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು, ಉಪಹಾರಗೃಹಗಳು, ಹೋಟೆಲುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಇತರೇ ಉತ್ಪಾದಕರುಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನಃ

(i) ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಕಂಪೆನಿ/ತಯಾರಿಕೆದಾರರು ಇತ್ಯಾದಿ ಇವರುಗಳು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ನೆಯ ದಿನಾಂಕದೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪೆನಿ, ಉತ್ಪಾದಕರು, ತಯಾರಿಕೆದಾರು ಭಾರಿ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫಲಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಂತು, ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿಕ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

(ii) ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ (ನಂತರದ) ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

(iii) ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ 30ರೊಳಗಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(iv) ಭಾರಿ ಸ್ವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕಿರುತ್ತದೆ.

a. ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸ್ಥಳ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪ
b. ಫಲಕದ ಗಾತ್ರ
c. ಫಲಕದ ಮಾದರಿ

G. ಹೊರಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಬಂಧದ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನಃ

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲಗತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

i. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ii. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿ
iii. ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

ಭಾಗ IV

ಅಂಗಡಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳುಃ

1. ಒಂದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು, ಅವುಗಳ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದೇ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಫಲಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ/ಮಳಿಗೆಗಳ 'ಲೋಗೋ' (Logo) ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ/ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಫಲಕವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಇತರೇ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪಾಲಿಕೆಯು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
2. ಅಂಗಡಿಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಹೊರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಲಂಬಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಕೇತ ಫಲಕಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಕೇತ ಫಲಕಗಳಿಗೆ, ಸ್ವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಕೇತ ಫಲಕ 3 X 3 ಮೀ. ಅಳತೆಯನ್ನು ಮೀರಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಪೆರಾಪೆಟ್‌ಗಿಂತ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಆಧಾರಸ್ಥಂಬಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಕಾಶಿತ, ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೈಟ್ / ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುವ (backlit) ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡ್ಡೆ ಚಾಚತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
4. ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಪೆರಾಪೆಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
5. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತು, ಸದರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತು, ವಾಣಿಜ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು (brandname) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
6. ಸ್ವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳು ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಚತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವುಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ನಾಮ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಇತರೇ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳು, ಪ್ರಕಾಶಿತವಿರಲಿ, ಪ್ರಕಾಶಿತವಿಲ್ಲದಿರಲಿ, ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳಿಂದ, ಅವುಗಳ ಅಗಲ ಕಟ್ಟಡದ ಅಗಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಪೆರಾಪೆಟ್‌ಗಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
7. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಂಗಡಿಕಾರರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಗೃಹ ಅಥವಾ ಕಛೇರಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಗಧಿತ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣಾ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ನಮೂನೆಯ ಮೂಲಕ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
8. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಂಪೌಂಡಿನೊಳಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ವಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳು ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಭಾರಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

9. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತು ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
   i. ಸದರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಆಕಾರ/ಚಿತ್ರ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಇವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಫಲಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಉದ್ದ/ಅಗಲಗಳಿಗಿಂತ 2/3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನುಳಿದ 1/3ರಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಾಗವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬಹುದು.
   ii. ಸದರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲೀಕರು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಿತ, ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಲೈಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
   iii. ಸ್ವಜಾಹೀರಾತಿನ ಗಾತ್ರ, ಜಾಹೀರಾತು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪೆರಾಪೆಟ್ ಇದರ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪೆರಾಪೆಟ್‌ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಜಾಗದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

ಭಾಗ V- ಅಂಗಡಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನಃ

1. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ 31ನೇಯ ಮಾರ್ಚಿ ತಿಂಗಳವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುವುದು.
2. ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಜೂನ್ 30ರೊಳಗಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
3. ಸ್ವಫಲಕಗಳಿಗಾಗಿ, " ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ತೆರಿಗೆ " ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೂ.1,000/- ರಂತೆ ದಂಡ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಯಾವುದೇ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತಿನ ಸಂಬಂಧ, ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಷದ ಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ. ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಇಂತಹ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು, ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಗಧಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
   i) ಸ್ಥಳ, ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಸ್ವರೂಪ
   ii) ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಗಾತ್ರ
   iii) ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಮೂನೆ

ಭಾಗ VI ಇತರೆ ಕ್ರಮ ವಿಧಾನಗಳುಃ

1. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರುಗಳನ್ನು/ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
2. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಅಂಟಿಸುವುದು, ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಕಟ್ಟುವುದು, ಹಚ್ಚುವುದು, ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
3. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ 'ಡಿ' ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಗೋಡೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಪರವಾನಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗೋಡೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
4. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಲಗತ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
5. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಡುವ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ/ಬಾಡಿಗೆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
6. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಂಬಾಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.
7. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು.

ವಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ವಲಯ : ಎ

1 ಕುಮಾರ ಕೃಪ ರಸ್ತೆ - ವಿಂಡ್ಸರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಶಿವಾನಂದ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ
2 ರಾಜಭವನ ರಸ್ತೆ - ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ನಿಂದ ಮಿನ್ಸ್ಕ್ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ
3 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ - ಕೆ.ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಇನ್‌ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
4 ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆ - ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಎಸ್.ಬಿ.ಎ. ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ (ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ)
5 ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಲೂ (ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಲುಕ್ಯ)

6 ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ
7 ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್
8 ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ ಮತ್ತು ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲೂ
9 ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ - ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಪೋಲೀಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
10 ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್.ಬಿ.ಎಂ. ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ (ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಲುಕ್ಯ)

ವಲಯ : ಬಿ

1 ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ - ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
2 ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆ - ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಡಿಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
3 ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
4 ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ - ಮಿನ್ಸ್ಕ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಡಿಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
5 ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ
6 ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ - ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
7 ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ
8 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್
9 ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ - ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ವೆಲ್ಲಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ

ವಲಯ : ಸಿ

1 ಯಶವಂತಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್
2 ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
3 ಸುಲ್ತಾನ್ ಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
4 ದಿನ್ನೂರ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
5 ಗಂಗಾನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
6 ಡಾ ॥ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆ
7 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಇಂದಿರಾನಗರ - ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
8 ಹಳೇ ತುಮಕೂರ್ ರಸ್ತೆ - ಯಶವಂತಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ನವರಂಗ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ
9 ನವರಂಗ್ ರಸ್ತೆ - ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಟಾಕೀಸ್ ವರೆಗೆ
10 ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ
11 ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ
12 ಮಾರ್ಗೋಸ ರಸ್ತೆ
13 ಸ್ಯಾಂಕೀ ರಸ್ತೆ - ಬಾಷ್ಯಂ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್‌ವರೆಗೆ
14 ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ - ಅಪ್‌ಟು ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್
15 ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆ
16 ವೀಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಬಾಣಸವಾಡಿ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್‌ವರೆಗೆ
17 ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
18 ರೈಲ್ವೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರ ಕೃಪ ರಸ್ತೆ
19 ಡಾ ॥ ಎಂ.ವಿ.ಜಯರಾಮ್ ರಸ್ತೆ - ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ವೀಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ
20 ಜಯಮಹಲ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ.
21 ವೀಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಡಾ ॥ ಎಂ.ವಿ.ಜಯರಾಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೈಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ವರೆಗೆ
22 ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ
23 ಪ್ರೋಮೆನೆಡ್ ರಸ್ತೆ
24 ಮಾಧವಚಾರ್ಯ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ (ಪಾಮ್ ರಸ್ತೆ) - ವೀಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ನೇತಾಜಿ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ
25 ಅಲಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಟ್ರೀನಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ
26 ನಾಗಪ್ಪ ರಸ್ತೆ - ದೇಸಾಯಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಯಿಂದ ರಾಜಾ ಮಿಲ್ಸ್ , ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
27 ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ (ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಲುಕ್ಯ)ದಿಂದ ಶೇಷಾದ್ರಿರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
28 ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆ - ಸ್ಯಾಂಕೀ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
29 ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಿಂದ ನೇತಾಜಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
30 ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ - ವೀಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ವಾರ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ
31 ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಪ್ರೋಮೆನೆಡ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಡಿಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ

32 ಸೆಪಿಂಗ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಮಸ್ಜೀದ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
33 ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆ - ಡಿಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಸೆ ಂಟ್ ಜಾನ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ
34 ಅಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ - ವಾರ್ ಮೇಮೊರಿಯಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಜಂತ್ ಥೇಟರ್ ಅಪ್‌ಟು ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ರಸ್ತೆ.
35 ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ - ಓಕಲಿಪುರಂ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
36 ರಾಜಾಜಿನಗರ 60ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ - ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಬಾಷ್ಯಂ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
37 ರಾಜಾಜಿನಗರ 59ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ - ಬಾಷ್ಯಂ ಸರ್ಕಲ್ ಮೂಲಕ ಓಕಲಿಪುರಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
38 ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ - ರೈಲ್ವೇ ಆಫೀಸ್ ಅಪ್‌ಟು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ
39 ಸುಬೇದಾರ್ ಚತ್ರಮ್ ರಸ್ತೆ - ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ
40 ಲೂಪ್ ರಸ್ತೆ - ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಪ್ ಟು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
41 ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ - ಕೆ.ಜಿ.ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು
42 ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆ - ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಟಿಫನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
43 ವಿಠಲ್ ಮಲ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಟಿಫನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
44 ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ಕ್ಯಾಷ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ನಿಂದ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
45 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ
46 ಗಂಗಾಧರ ಚೆಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ - ಆರ್.ಬಿ.ಎ.ಎನ್.ಎಮ್.ಎಸ್. ಕಾಲೇಜುನಿಂದ ಗುರುದ್ವಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
47 ಮರ್ಫಿ ರಸ್ತೆ - ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಗುರುದ್ವಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
48 ಆಲಸೂರು ರಸ್ತೆ - ಡಿಕನ್ಸನ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕೆನಿಕ್ಸಟನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
49 ಕೆನಿಕ್ಸಟನ್ ರಸ್ತೆ - ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಗುರುದ್ವಾರ ವರೆಗೆ
50 ಚಿನ್ಮಯಾ ಮೀಷನ್ ರಸ್ತೆ - ಆಲಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಸಿ.ಎಮ್.ಹೆಚ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವರೆಗೆ
51 ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರಸ್ತೆ - ರ್ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಮೇಯೋಹಾಲ್ ವರೆಗೆ
52 ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ - ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಡಿ-ಸೋಜಾ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
53 ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ - ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ
54 ರಾಜರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ರಸ್ತೆ - ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ರಿಚ್ ಮಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
55 ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ - ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೋಲೆ ಪೋಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
56 ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ - ಇರ್ವಿನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
57 ಲಾಂಗ್ ಪೋರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ - ಮೀಷನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಹೊಸೂರ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
58 ಸಜ್ಜನ್ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ - ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಸಜ್ಜನ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
59 ವಾಣಿ ವಿಲಾ ರಸ್ತೆ - ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಠ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ
60 ಕವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ರಸ್ತೆ - ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಸಜ್ಜನ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
61 ವಾಸವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ - ಸಜ್ಜನ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಸೌತ್ ಎಂಟ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ
62 ಡೈಯಾಗನಲ್ ರಸ್ತೆ - ಮಿನರ್ವ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಸಜ್ಜನ್ ರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
63 ಕೃಂಬಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ - ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
64 ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ -ಟ್ರಿನಿಟಿ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ಯಿಂದ 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಇಂದಿರಾನಗರ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
65 ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ - ಸುಬ್ಬರಾಮ ಚೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ನಿಂದ 14ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ ವರೆಗೆ
66 ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿಂದ ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ ನಿಂದ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ (ಕನಕನಪಾಳ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ವರೆಗೆ
67 ಕನಕನಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ (ಬಿ.ಪಿ.ವಾಡಿಯಾ ರಸ್ತೆ) ವರೆಗೆ
68 ಬುಗಲ್ ರಾಕ್ ರಸ್ತೆ - ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
69 ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿಂದ ಮಧುವನ್ ಪಾರ್ಕ್ (10ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ವರೆಗೆ
70 ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ - 27ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ , 11ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 30ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ
71 ಜಯನಗರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲೂ

ವಲಯ : ಡಿ

1 ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ - ಗೋವರ್ದನ್ ಥೇಟರ್ ಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ
2 ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ
3 ಪೀಣ್ಯಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾ
4 ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
5 ಗೋಕುಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
6 ಹೊಸ ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ರಸ್ತೆ

7 ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ - ಕಾವೇರಿ ಥೇಟರ್ ಯಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
8 ಗೋವರ್ದನ್ ಥೇಟರ್ ಯಿಂದ ಯಶವಂತಪುರ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
9 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ - ನಾಗವಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಪ್‌ಟು ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ
10 ಹೆನ್ನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
11 ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
12 ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ
13 ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ - ವಿಜಯನಗರ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಸೋಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಯವರೆಗೆ
14 ಮೋದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಸ್ತೆ
15 ಸ್ಯಾಂಕೀ ರಸ್ತೆ - ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ. ಯಿಂದ ಬಾಷ್ಯಂ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
16 ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ - ಸಿಂಧು ಹೋಟೆಲ್ ಯಿಂದ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವರೆಗೆ
17 ಜಯಮಹಲ್ ರಸ್ತೆ - ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯಿಂದ ದಂಡು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ವರೆಗೆ
18 ಮಿಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ - ನೇತಾಜಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಡಾ : ಎ.ವಿ.ಜಯರಾಮ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
19 ಪೋಟ್ರಿ ರಸ್ತೆ
20 ಬಾಣಸವಾಡಿ ರಸ್ತೆ - ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
21 ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
22 11ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ - 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಯಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಪುರಂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್
23 ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ - ನೇತಾಜಿ ರಸ್ತೆ. ದಂಡು ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣ ಯಿಂದ ಟಾನ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
24 ಅಸ್ಸಾಯಿ ರಸ್ತೆ - ವೀಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ವಾರ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
25 ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ - ಅಲಸೂರು ಲೇಕ್ ಯಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ವರೆಗೆ
26 ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರಂ ರಸ್ತೆ - ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ
27 ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಮಿಲರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕಾಮರಾಜ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
28 ವೆಂಕಟ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಡು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಯಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
29 ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ - ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಕಾಮಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ವರೆಗೆ
30 ರಾವ್ ಬಹುದೂರ್ ಡಿ.ಜಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ (ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂಬಾಗ)
31 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ
32 ಧನವಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆ ಅಪ್‌ಟು ಬಿ.ಟಿ.ಎಸ್. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
33 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ - ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ವರೆಗೆ
34 ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ - ವಿಜಯನಗರ ಸರ್ಕಲ್ (ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್) ಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
35 ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ರಹಾರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ - ಸಿರ್ಸಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯಿಂದ ಬಿನ್ನಿ ಮಿಲ್ಸ್ ವರೆಗೆ
36 ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ - ಸಿಲ್ವರ್ ಜ್ಯೂಬಿಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಯಿಂದ ಬಿ.ಇ.ಎ.ಎಲ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವರೆಗೆ
37 ಗೂಡ್ಸ್ ಶೇಡ್ ರಸ್ತೆ - ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಶಾಂತಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
38 ಬಾಷ್ಯಂ ರಸ್ತೆ - ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಶಾಂತಲಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
39 ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ರಸ್ತೆ - ವೆಲ್ಲೂರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
40 ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಸ್ತೆ - ಡಿ-ಸೋಜಾ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ
41 ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ - ವೆಲ್ಲಾರ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಸಿಲ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
42 ಕೆಮ್‌ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರಸ್ತೆ - ಅಲಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
43 ಸುರನ್ಜನ್‌ದಾಸ್ ರಸ್ತೆ - ಹಳೇ ಮದ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
44 ಸುಲ್ತಾನ್ ರಸ್ತೆ - ಬ್ರೈಂಡ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಯನ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
45 ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ - ಅಪ್ಸರಾ ಥೇಟರ್ ನಿಂದ ಇರ್ವಿನ್ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ
46 ಕೆ.ಆರ್.ರಸ್ತೆ - ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ 27ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಬನಶಂಕರಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
47 ಅಲ್‌ಬಾರ್ಟ್ ವಿಕ್ಟೋರ್ ರಸ್ತೆ - ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
48 ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ - ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಮಿನರ್ವ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಇರ್ವಿನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ , ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವರೆಗೆ
49 ಬುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರಸ್ತೆ
50 ಎಸ್.ಆರ್.ರಸ್ತೆ - ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ನಿಂದ ಅವಿನ್ಯೂ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
51 ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಬಸಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಎಸ್.ಆರ್.ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ

52 ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ - ಮಿನರ್ವ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
53 6ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ - ಕಲಾಸಿಪಾಳ್ಯಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಂದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
54 ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ - ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ (ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸರ್ಕಲ್)
55 ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ.
56 ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ರಸ್ತೆ - ರಿಚ್‌ಮಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
57 ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ - ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಗೇಟ್ (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಿಮೋಟೊರಿಯಂ) ನಿಂದ ಮಿಷನ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
58 ಲೋಯರ್ ಅಗ್ರಂ ರಸ್ತೆ - ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಇನ್‌ಫೆಂಟ್ ಜೆಸಸ್ ಚರ್ಚ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ (ಈಜಿಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ)
59 ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ - ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ನಿಮಾನ್ಸ್ ನಿಂದ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಮಡಿವಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
60 ಬನ್ನೇರ್‌ಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ - ಲಸ್ಕರ್ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ (ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ) ಯಿಂದ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯಿಂದ ಐ.ಐ.ಎಂ. ವರೆಗೆ
61 80 ಅಡಿ ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಕೋರಮಂಗಲ - ಈಜಿಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಸರ್ಜಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ
62 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ - ಕೋರಮಂಗಲ 80 ಅಡಿ ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಲಸ್ಕರ್ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ (ರಹೆಜಾ ಆರ್ಕೆಡ್)
63 ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ - 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
64 ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ - ಮದವಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಿಂದ ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ
65 ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ - ದೇವನ್ ಮಧವ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
66 ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆ - ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿಂದ ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
67 ಇಂಟರ್‌ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ - ಕೋರಮಂಗಲದಿಂದ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
68 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ - ಇನ್ನರ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ (17ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೋರಮಂಗಲ) ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಕೇಂದ್ರಿಯಾ ಸಧನ್ ನಿಂದ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಂದ 80 ಅಡಿ ಪೆರಿಫೆರಿಯಲ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
69 150 ಅಡಿ ಆರ್ಟಿಲರಿ ರಸ್ತೆ - ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ. ಕ್ವಾಟರ್ಸ್ ನಿಂದ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
70 ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ - ಸ್ಟಾಂಪ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ & ಸೋಮಪ್ಪ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ
71 28ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಯನಗರ - ತಿಲಕನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ
72 45ನೇ ಮತ್ತು 46ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ - ಜಯನಗರ (ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬನ್ನೇರಘಟ್ಟ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ

ಅನುಬಂಧಗಳು

ಅನುಬಂಧ- 1 ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ
ಅನುಬಂಧ- 2 ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿಯ ಫಲಕಗಳ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದ ವಿವರಗಳು
ಅನುಬಂಧ- 3 ಸ್ವಜಾಹೀರಾತು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಫಲಕ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಬಲೂನುಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.
ಅನುಬಂಧ- 4 ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರವಾನಿಗೆಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.
ಅನುಬಂಧ- 5 ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
ಅನುಬಂಧ- 6 ಅಂಗಡಿ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣಾ ತೆರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
ಅನುಬಂಧ- 7 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆ.
ಅನುಬಂಧ- 8 ಏಜೆನ್ಸಿಯು ವಾಣಿಜ್ಯ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡಬೇಕಾದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನಮೂನೆ
ಅನುಬಂಧ - 9 ಕೆಎಂಸಿ ಕಾಯಿದೆ 1976ರ ಅನುಚ್ಛೇದ 367ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಬೈಲಾಗಳಲ್ಲಿ, ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳು

ಅನುಬಂಧ - 1

ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ

ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮಾದರಿ	ಕನಿಷ್ಠ ದರ (ಪ್ರತಿ 1 ಚ.ಮೀ)	ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ದರ (ಪ್ರತಿ 1 ಚದರ ಮೀ.)	ಗರಿಷ್ಟ ದರ (ಪ್ರತಿ 1 ಚ.ಮೀ.)
1	2	3	4	5
1	ಫಲಕಗಳು :			
	1. ಪ್ರಕಾಶಿತವಿಲ್ಲದಿರುವ	ರೂ. 50	ರೂ. 50	ರೂ.500
	2. ಪ್ರಕಾಶಿತವಿರುವ	50	75	500

ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮಾದರಿ	ಕನಿಷ್ಟ ದರ (ಪ್ರತಿ 1 ಚ.ಮೀ)	ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ದರ (ಪ್ರತಿ 1 ಚದರ ಮೀ.)	ಗರಿಷ್ಟ ದರ (ಪ್ರತಿ 1 ಚ.ಮೀ.)
	3. ನಿಯಾನ್	50	100	500
	4. ಟ್ರೈವಿಜನ್	50	150	500
	5. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್	50	150	500
	6. ಒಂದು ಕಂಬದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ	50	75	500
	7. ಒಂದು ಕಂಬದ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಹೀರಾತು	50	100	500
	8. ಸ್ವ-ಫಲಕ (ಪ್ರಕಾಶಿತ)	50	75	500
	9. ಸ್ವ-ಫಲಕ (ಪ್ರಕಾಶಿತವಿಲ್ಲದಿರುವುದು)	50	50	500
	10. ಮೇಲಿನ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಫಲಕ	50	75	500
2	ಫಲಕವಿಲ್ಲದ ಜಾಹೀರಾತುಃ			
	1. ಅಂಗಡಿ ಜಾಹೀರಾತು (ಪ್ರಕಾಶಿತ)	50	75	500
	2. ಅಂಗಡಿ ಜಾಹೀರಾತು (ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದಿರುವುದು)	50	50	500
	3. ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ	50	75	500
	4. ಸ್ಲೈಡು ಮತ್ತು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು (ಪ್ರತಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಿರುಚಿತ್ರ)	50	100	500
	5. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು	50	50	500
	6. ಹೊಳೆಯುವ ಸಂಕೇತವುಳ್ಳ ಫಲಕಗಳು (ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಬೆಳಗುವ ಪ್ರಕಾಶಿತ)	50	75	500
	7. ವಿನಿಲ್ ಸಂಕೇತ ಫಲಕಗಳು (ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ)	50	50	500
	8. ಕಮಾನುಗಳು	50	50	500
	9. ನಿಯಾನ್ ಸಂಕೇತಗಳು	50	100	500
	10. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು	50	150	500
3	ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಃ			
	1. ಆಟೋ ಪ್ಯಾನಲ್ (ಪ್ರಕಾಶಿತ)	50	75	500
	2. ಆಟೋ ಪ್ಯಾನಲ್ (ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ)	50	50	500
	3. ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ (ಪ್ರಕಾಶಿತ)	50	50	500
	4. ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ (ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ)	50	75	500
	5. ಇತರೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ (ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ)	50	50	500
4	ಪೊಲೀಸ್ ಕಿಯೊಸ್ಕ್ (ಪ್ರಕಾಶಿತ)	50	75	500
	ಪೊಲೀಸ್ ಕಿಯೊಸ್ಕ್ (ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ)	50	50	500
5	ಪೋಲೀಸ್ ಛತ್ರಿಗಳು (ಪ್ರಕಾಶಿತ)	50	75	500
	ಪೋಲೀಸ್ ಛತ್ರಿಗಳು (ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ)	50	50	500
6	ಇತರೇ ವಿಧದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು (ಪ್ರಕಾಶಿತ)	50	75	500
	ಇತರೇ ವಿಧದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು (ಪ್ರಕಾಶಿತವಲ್ಲದ)	50	50	500
7	ಜೂಜು ಕುದುರೆಗಳು (ರೇಸ್)	50	ಪ್ರತಿ ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಆಟಕ್ಕೆ ರೂ. 100 ಮಾತ್ರ	500
8	ಬ್ಯಾನರ್‌ಗಳು ಬಂಟಿಂಗ್‌ಗಳು	50 50	ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮೀಟರ್‌ಗೆ ರೂ. 20 ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 10 ಮಾತ್ರ	500 500

ಸಹಿ/-

ಆಯುಕ್ತರು

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಅನುಬಂಧ - 2

ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಲಯ	ದೊಡ್ಡಗಾತ್ರ			ಚಿಕ್ಕಗಾತ್ರ			ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ರೀತಿ ಸಮತಲ ಅಥವಾ ಲಂಬಾಕಾರದಲ್ಲಿ	ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ನೆಲದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಎತ್ತರ
		(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)		
1	ಎ	ಫಲಕಗಳು ಅಳವಡಿಸುವಂತಿಲ್ಲ							
2	ಬಿ.	30'x15'	12'x24'	15'x10'	12'x6'	8'x5'	7'x5'		ನೆಲ/ಮೈದಾನದ ಮೇಲೆ ಆದಲ್ಲಿ ನೆಲ/ಮೈದಾನದಿಂದ 40 ಅಡಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲಾದಲ್ಲಿ, ಮೈದಾನ/ನೆಲದಿಂದ 40 ಅಡಿ
3	ಸಿ	40'x20'	30'x15'	24'x12'	15'x10'	10'x5'	8'x5'		ನೆಲ/ ಮೈದಾನದ ಮೇಲೆ, ನೆಲ/ಮೈದಾನದಿಂದ 50 ಅಡಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ, ನೆಲ/ ಮೈದಾನದಿಂದ 50 ಅಡಿ
4	ಡಿ	40'x20'	30'x15'	24'x12'	15'x10'	10'x5'	8'x5'		ಎತ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಅನುಬಂಧ - 3

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Bangalore Mahanagara Palike

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 500.00 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:...........................

(ಹಿಂದುರಿಸಲಾಗದ ಮೊತ್ತ)

Application Fee Rs. 500/- Sl. No. ……………………..

(Non -Refundable)

ಅರ್ಜಿ (ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)

Application (Non-transferable)

ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯಿದೆ 1976 ಅಧಿನಿಯಮ 135 ಮತ್ತು 2006 ಬೈಲಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ

Application for grant of fresh Permission for display of advertisement Under Section 135 of the Karnataka Municipal Corporation Act, 1976 and the Advertisement Bye-Laws 2006.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ. Name of the Applicant and address	
2. 2. ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸೀ ನೊಂದಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ (ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು) Advertisement agency Enrolment No. & Date (Xerox copy to be enclosed)	
3. i) ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವತ್ತು/ಖಾಸಗೀ ನಿವೇಶನ/ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆಯೇ ? ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. Whether Permission is sought on Mahanagara Palike Land/Private Land/Building? Please mention details of the Location	
ii) ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. Whether consent of the owner is taken? If so, documents to be enclosed.	

4. i) ಹಿಂದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಖಾಸಗೀ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.
Whether any Permission has been obtained by the applicant from B.M.P. for any other hoarding in the past? if so mention number of such advertisement hoardings.

ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	Yes	No

ii) ಪ್ರತಿ ಫಲಕದ ಲೈಸನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕಃ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
Whether the details of each hoarding license number & date are enclosed?

ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	Yes	No

iii) ಅನುಮತಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು
Whether up to date tax has been paid for the permitted hoardings? If so mention particulars of the same.

ಹೌದು	ಇಲ್ಲ	Yes	No

ಸೂಚನೆ : Note
ಮೇಲಿನ (i) ಮತ್ತು (ii) (iii) ನೇ ಅಂಕಣಗಳಿಗೆ '' ಹೌದು'' ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
If yes for column (i), (ii) and (iii) above, separate statement shall be enclosed.

5. ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಾಹೀರಾತು ವಿವರಗಳು

Details of the hoarding advertisement being applied for:

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
i) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು. Non-Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
ii) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು. Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
iii) ಭೂಮಿ,ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಾನ್ ಚಿಹ್ನೆ. Neon sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
iv) ಭೂಮಿ,ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ಲೋ ಚಿಹ್ನೆ Glow sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
v) ಇತರೆ Others			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............

6. ಇತರೆ ತರಹದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿವರ (ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

Details of other form of advertisement (other than Hoardings)

i) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು. Non-Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
ii) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು. Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
iii) ಭೂಮಿ,ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಾನ್ ಚಿಹ್ನೆ. Neon sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
iv) ಭೂಮಿ,ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ಲೋ ಚಿಹ್ನೆ Glow sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
V) ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿವರ Non-Illuminated advertisements Carried on the Vehicles			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
vi) ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿವರ Illuminated advertisements carried on the vehicle			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
vii) ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಷಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ವಿವರ Advertisements exhibited on Screens in cinema houses and other Public Places by means of Slides or shorts similar devices			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
viii) ಇತರೆ Others			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............

7. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಫಲಕವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ?
Whether the proposed hoarding advertisement and other from of advertisements are in accordance with the Advertisements Bye-laws of B.M.P?

ಹೌದು	ಇಲ್ಲ

ಹೌದು	ಇಲ್ಲ

8. ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕ್ಷೆ/ ಕೀಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶದ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The applicant shall enclose Sketch /Key map of the hoarding location and the contents of the advertisement to be displayed.

ಸೂಚನೆ/Note

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಅನುಮೊದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಫಲಕವನ್ನು ಅನಧಿಕೃವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಫಲಕವನ್ನು ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ನೀಡದೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
If the displayed advertisements is shifted from the specified/approved place mentioned in the Key map/ location , the same become un-authorized and shall be removed with -out notice.

9. ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೂತನ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The applicant shall compulsorily produce following documents while seeking permission for hoarding advertisements.

i) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವ ನಿವೇಶನ/ ಸ್ವತ್ತಿನ (ಕಟ್ಟಡದ)//ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಸೀದಿಯ ಪ್ರತಿ.
The latest property tax paid receipt from the owner of the building /Site.

ii) ಸ್ವತ್ತೀನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಪಡೆದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ರೂ. 20.00 ಛಾಪಾ ಕಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಟರಿರವರಿಂದ ಧೃಡೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ .
The building /Site owner's no objection certificate in the from of an affidavit duly executed on a Non judicial Stamp Paper of Rs. 20.00 and notarized.

iii) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರವರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ (ಕಟ್ಟಡದ) ಸಧೃಢದ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ
The structural stability certificate issued by the concerned ward Assistant Engineer of BMP.

iv) ಜಾಹೀರಾತು ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರವಾದ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶದ ವಿವರ.
The Sketch/Key map of the location along with contents of the advertisement to be displayed.

10) ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
The applicant hereby undertakes to deposit the advertisement tax by way of demand draft immediately on receipt of the intimation from BMP, The permission shall be issued only after deposit of the advertisement tax to Bangalore Mahanagara Palike.

ಸೂಚನೆ/Note

11) ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಾರುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ಅಧಿಕೃತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
The applicant shall not be considered as valid application if the following conditions are not full filed.

i) ಅಂಕಣ 9 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು/ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
All documents mentioned in column 9 above should be furnished/submitted.

ii) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಈ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ವಿಳಾಸದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಯ(ಜಾಹೀರಾತು)ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ, ನರಸಿಂಹ ರಾಜ ವೃತ್ತ , ಬೆಂಗಳೂರು -560 002 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ 4.30 ರವರೆಗೆ ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
Duly filled Applications with necessary enclosures should be submitted by hand delivery to the following prescribed address only.
The Deputy Commissioner (Advertisement) Bangalore Mahanagara Palike offices, (Annexe Building)N.R. Squre, Bangalore-560 002. Between 10.30. A.M to 4.30 P.M during working hours and necessary acknowledgement shall be obtained.

iii) ಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
Individual applications for each hoarding to be submitted separately

iv) ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
The applications submitted to any other office will not be considered

12. ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ 30 ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಪರವಾನಗಿ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ 30 ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು.
The permission shall be valid from 1^{st} july to 30^{th} june, not withstanding anything to the contrary, the permission issued any time during the year shall expire by 30^{th} june.

13. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
The applicant shall include Kannada Language in displaying the advertisements,

14. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ತಿಳುವಳಿತಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಜ.ಶಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎುದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದು.
The applicant shall specify the address for receipt of all correspondence sent by BMP In case of refusal to receive any communication issued by BMP, the same will affixed on the premises of the address furnished by the applicant in this application and the same shall be considered as sufficient service.

ಬೆಂಗಳೂರು
Bangalore.
ದಿನಾಂಕಃ
Date:

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ
Signature of the Applicant.

ಸ್ವೀಕೃತಿ (ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರತಿ)

ACKNOWLEDGEMENT (Office Copy)

ನೂತನ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತು ಮೆಃ .... ದಿನಾಂಕಃ .... ಸಮಯಕ್ಕೆ .... ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

Received the application No .... for grant of fresh permission for display of advertisement from sri/smt/M/s... .... on ....Time ....along with the following enclosures.

i) ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸೀಯ ನೊಂದಾವಣೆ ಪತ್ರ/ನವೀಕರಣ ಪತ್ರ
Copy of the agency enrollment letter/renewal letter. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 20.00 ಛಾಪ ಕಾಗದ (Non judicial stamp paper) ಮೇಲೆ ಅಫೀಡವಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
The building /Site owner's No objection Certificate in the from of an affidavit duly executed on a Non judicial stamp paper of Rs. 20.00 and notarized. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

iii) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ
Copy of the pervious permission, if any Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

iv) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ
Copy of the pervious tax paid receipt for the previous permission obtained if any Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

v) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರವಾದ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ
Key map and sketch of the location. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

vi) ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶ ವಿವರ
Details of contents of advertisement. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

vii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The latest property tax paid Receipt from the owner of the building /Site. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

viii) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
The Structural Stability Certificate issued by the concerned ward Assistant Engineer of BMP Yes/No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು	ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು)ರವರ ಪರವಾಗಿ
Bangalore.	ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
ದಿನಾಂಕಃ	For Deputy Commissioner (Advt)
Date:	Bangalore Mahanagara Palike

ಸ್ವೀಕೃತಿ (ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರತಿ)

ACKNOWLEDGEMENT (Applicant Copy)

ನೂತನ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತು ಮೆ: .... ದಿನಾಂಕ: .... ಸಮಯಕ್ಕೆ .... ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

Received the application No .... for grant of fresh permission for display of advertisement from sri/smt/M/s... .... on ....Time ....along with the following enclosures.

i) ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸೀಯ ನೊಂದಾವಣೆ ಪತ್ರ/ನವೀಕರಣ ಪತ್ರ
Copy of the agency enrollment letter/renewal letter. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 20.00 ಛಾಪ ಕಾಗದ (Non judicial stamp paper) ಮೇಲೆ ಅಫೀಡವಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. The building /Site owner's No objection Certificate in the from of an affidavit duly executed on a Non judicial stamp paper of Rs. 20.00 and notarized.	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
iii) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ Copy of the pervious permission, if any	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
iv) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ Copy of the pervious tax paid receipt for the previous permission obtained if any	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
v) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರವಾದ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ Key map and sketch of the location.	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
vi) ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶ ವಿವರ Details of contents of advertisement.	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
vii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. The latest property tax paid Receipt from the owner of the building /Site.	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
viii) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ The Structural Stability Certificate issued by the concerned ward Assistant Engineer of BMP	Yes/No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು Bangalore. ದಿನಾಂಕ: Date:	ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು)ರವರ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. For Deputy Commissioner (Advt) Bangalore Mahanagara Palike

ಅನುಬಂಧ - 4

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 500.00 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:............................
(ಹಿಂದುರಿಸಲಾಗದ ಮೊತ್ತ)

Application Fee Rs. 500/- Sl. No. ……………………..
(Non -Refundable)

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Bangalore Mahanagara Palike

ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯಿದೆ 1976, ಅಧಿನಿಯಮ 135 ಮತ್ತು 2006 ಬೈಲಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ನವೀಕರಣದ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ

Application for grant of Renewal Permission for display of advertisement under Section 135 of the Karnataka Municipal Corporation Act, 1976 and the Bye-Laws 2006.

1.	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ. Name of the Applicant and address	
2.	ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿ ನೊಂದಾವಣೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ (ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು) Advertisement Agency Enrolment No. & Date (Xerox copy to be enclosed)	
3.	i) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವತ್ತು / ಖಾಸಗಿ ನಿವೇಶನ /ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆಯೇ ? ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ Whether renewal Permission for hoarding is sought on Mahanagara Palike Land / Private Land / Building ? Please mention details of the Location.	

	ii) ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. Whether consent of the owner is taken? If so, documents to be enclosed.	
4.	i) ಹಿಂದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. Whether any Permission has been obtained by the applicant from B.M.P. for any other hoarding in the past? if so mention number of such advertisement hoardings.	ಹೌದು ಇಲ್ಲ Yes No.
	ii) ಪ್ರತಿ ಫಲಕದ ಲೈಸನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ? Whether the details of each hoarding license number & date are enclosed?	ಹೌದು ಇಲ್ಲ Yes No.
	iii) ಅನುಮತಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು Whether upto date tax has been paid for the permitted hoardings? If so mention particulars of the same.	ಹೌದು ಇಲ್ಲ Yes No..
	ಸೂಚನೆ : Note	
	ಮೇಲಿನ (i), (ii) ಮತ್ತು (iii) ನೇ ಅಂಕಣಗಳಿಗೆ " ಹೌದು" ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. If yes for column (i), (ii) and (iii) above, separate statement shall be enclosed.	

5. ನವೀಕರಣ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳು

Details of the hoarding advertisement being applied for renewal :

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
i) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು. Non-Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
ii) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಜಾಹೀರಾತು. Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
iii) ಭೂಮಿ,ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಾನ್ ಚಿಹ್ನೆ. Neon sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
iv) ಭೂಮಿ,ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ಲೋ ಚಿಹ್ನೆ Glow sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
v) ಇತರೆ Others			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............

6. ಇತರೆ ತರಹದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿವರ (ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

Details of other form of advertisement (other than Hoardings)

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
i) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು. Non-Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
ii) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಜಾಹೀರಾತು. Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
iii) ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಾನ್ ಚಿಹ್ನೆ. Neon sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
iv) ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ಲೋ ಚಿಹ್ನೆ Glow sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
V) ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿವರ Non-Illuminated advertisements Carried on the Vehicles			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
vi) ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿವರ Illuminated advertisements carried on Back of the vehicle			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
vii) ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಷಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ವಿವರ Advertisements exhibited on Screens in cinema hoses and other Public Places by means of Slides or shorts similar devices			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
viii) ಇತರೆ Others			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............

7.	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಫಲಕವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ? Whether the proposed hoarding advertisement and other from of advertisements are in accordance with the Advertisements Bye-laws of B.M.P?	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
8.	ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕ್ಷೆ/ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶದ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. The applicant shall enclose Sketch /Key map of the hoarding location and the contents of the advertisement to be displayed.	

ಸೂಚನೆ/Note

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಫಲಕವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಫಲಕವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

If the displayed advertisements is shifted from the specified/approved place mentioned in the Key map/ location , the same become un-authorized and shall be removed with -out notice.

9. ಅರ್ಜಿದಾರರು ನವೀಕರಣ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The applicant shall compulsorily produce following documents while seeking renewal permission for hoarding advertisements.

i) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವ ನಿವೇಶನ/ ಸ್ವತ್ತಿನ (ಕಟ್ಟಡದ)//ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಸೀದಿಯ ಪ್ರತಿ.
The latest property tax paid receipt from the owner of the building /Site.

ii) ಸ್ವತ್ತೀನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಪಡೆದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ರೂ. 20.00 ಛಾಪಾ ಕಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಟರಿರವರಿಂದ ಧೃಡೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ .
The building /Site owner's no objection certificate in the from of an affidavit duly executed on a Non judicial Stamp Paper of Rs. 20.00 and notarized.

iii)	ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರವರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ (ಕಟ್ಟಡದ) ಸದೃಢದ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ The structural stability certificate issued by the concerned ward Assistant Engineer of BMP
iv)	ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರವಾದ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ The Sketch/Key map of the location along with contents of the advertisement to be displayed.
10)	ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನವೀಕರಣ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ / ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. The applicant hereby undertakes to deposit the advertisement tax by way of demand draft immediately on receipt of the intimation from BMP, The licence permission order shall be issued only after deposit of the advertisement tax to Bangalore Mahanagara Palike.

ಸೂಚನೆ/Note

11)	ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯು ಅಧಿಕೃತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. The applicant shall not be considered as valid application if the following conditions are not full filed.
i)	ಅಂಕಣ 9 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು/ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. All documents mentioned in column 9 above should be furnished/submitted.
ii)	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಈ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ವಿಳಾಸದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು(ಜಾಹೀರಾತು)ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ, ನರಸಿಂಹ ರಾಜ ವೃತ್ತ , ಬೆಂಗಳೂರು -560 002 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ 4.30 ರವರೆಗೆ ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು. Duly filled Applications with necessary enclosures should be submitted by hand delivery to the following prescribed address only. The Deputy Commissioner (Advertisement) Bangalore Mahanagara Palike offices, (Annexe Building)N.R. Squre, Bangalore-560 002. Between 10.30. A.M to 4.30 P.M during working hours and necessary acknowledgement shall be obtained.
iii)	ಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. Individual applications for each hoarding to be submitted separately
iv)	ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. The applications submitted to any other office will not be considered
12.	ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ್ನು ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ 30 ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ 30 ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. The licence shall be valid from 1st july to 30th june, not withstanding anything to the contrary, the licence issued any time during the year shall expire by 30th june.
13.	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. The applicant shall include Kannada Language in displaying the advertisements,
14.	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದು. The applicant shall specify the address for receipt of all correspondence sent by BMP In case of refusal to receive any communication issued by BMP, the same will BE affixed on the premises address furnished by the applicant in this application and the same shall be considered as sufficient service.

ಬೆಂಗಳೂರು
Bangalore.

ದಿನಾಂಕಃ
Date:

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ
Signature of the Applicant.

ಸ್ವೀಕೃತಿ (ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರತಿ)

ACKNOWLEDGEMENT (Office Copy)

ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ನವೀಕರಣ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತು ಮೆಃ .... ದಿನಾಂಕಃ .... ಸಮಯಕ್ಕೆ .... ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

Received the application No .... for grant of fresh permission for display of advertisement from sri/smt/M/s... .... on ....Time ....along with the following enclosures.

i) ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸೀಯ ನೊಂದಾವಣೆ ಪತ್ರ/ನವೀಕರಣ ಪತ್ರ
Copy of the agency enrollment letter/renewal letter. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 20.00 ಛಾಪ ಕಾಗದ (Non judicial stamp paper) ಮೇಲೆ ಅಫೀಡವಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
The building /Site owner's No objection Certificate in the from of an affidavit duly executed on a Non judicial stamp paper of Rs. 20.00 and notarized. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

iii) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ
Copy of the pervious permission, if any Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

iv) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ
Copy of the pervious tax paid receipt for the previous permission obtained if any Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

v) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರವಾದ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ
Key map and sketch of the location. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

vi) ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶ ವಿವರ
Details of contents of advertisement. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

vii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The latest property tax paid Receipt from the owner of the building /Site. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

viii) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
The Structural Stability Certificate issued by the concerned ward Assistant Engineer of BMP Yes/No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು
Bangalore.
ದಿನಾಂಕಃ
Date:

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು)ರವರ ಪರವಾಗಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
For Deputy Commissioner (Advt)
Bangalore Mahanagara Palike

ಸ್ವೀಕೃತಿ (ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರತಿ)

ACKNOWLEDGEMENT (Applicant Copy)

ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ನವೀಕರಣ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತು ಮೆಃ .... ದಿನಾಂಕಃ .... ಸಮಯಕ್ಕೆ .... ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

Received the application No .... for grant of fresh permission for display of advertisement from sri/smt/M/s... .... on ....Time ....along with the following enclosures.

i) ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸೀಯ ನೊಂದಾವಣೆ ಪತ್ರ/ನವೀಕರಣ ಪತ್ರ
Copy of the agency enrollment letter/renewal letter. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 20.00 ಛಾಪ ಕಾಗದ (Non judicial stamp paper) ಮೇಲೆ ಅಫೀಡವಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
The building /Site owner's No objection Certificate in the from of an affidavit duly executed on a Non judicial stamp paper of Rs. 20.00 and notarized. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

iii) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ
Copy of the pervious permission, if any Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

iv) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ
Copy of the pervious tax paid receipt for the previous permission obtained if any Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

v) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರವಾದ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ
Key map and sketch of the location. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

vi) ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶ ವಿವರ
Details of contents of advertisement. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

1) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The latest property tax paid Receipt from the owner of the building /Site. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

2) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
The Structural Stability Certificate issued by the concerned ward Assistant Engineer of BMP Yes/No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು	ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು)ರವರ ಪರವಾಗಿ
Bangalore.	ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
ದಿನಾಂಕಃ	For Deputy Commissioner (Advt)
Date:	Bangalore Mahanagara Palike

ಅನುಬಂಧ - 5

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ರೂ. .... ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಅರ್ಜಿ (ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)

ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ. ಕಾಯಿದೆ 1976, ಸೆಕ್ಷನ್ 135 ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ

1	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ	
2	ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆ / ಖಾಸಗೀ / ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆಯೇ? ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.	
ಅ)	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ / ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ? ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ?	
3	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ?	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
4	ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ವಿವರ	
5	ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕ್ಷೆ / ಕೀಮ್ಯಾಪ್ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು :
ದಿನಾಂಕ : ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ (ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ)

ಅನುಬಂಧ - 6

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ದಿನ : ದಿನಾಂಕಃ

(ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ)

1. a) ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಿಳಾಸ :
b) ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ಮನೆ ಕಛೇರಿ ಮೊಬೈಲ್

2. ಅಂಗಡಿಯ ವಿಳಾಸ :

3. ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
4. ವಲಯ :
5. ಅಳತೆ (ಚ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)ಮತ್ತು ಮೊತ್ತ :
6. ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟಿನ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
   (i) ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಅಳತೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು (ಕಲಂ 7ರಲ್ಲಿ)
   (ii) ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ, ಈ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಚ.ಮೀರಿಗೆ ರೂ.50/-ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೂ.15/- ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಬೇಕು.
   (iii) ಒಂದು ಸ್ವನಾಮ ಫಲಕ (ಟನ್ ಫಲಕವನ್ನೊಳಗೊಂಡು)/ ಗೋಡೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
   (iv) ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಅಳತೆ ಅಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಃ $1^{1/4}$ ಅಥವಾ $1^{1/2}$ ಅಥವಾ $1^{3/4}$ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮಾದರಿ	ನೋಡಲು ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಅಥವಾ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ	ಹೊಳೆಯುವ ಸಂಕೇತದ ಫಲಕ	ನಿಯಾನ್ ಸಂಕೇತ	ಇತರೇ	ಒಟ್ಟು (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ಅಳತೆ (ಚ.ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ)					
2	ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)					
3	ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಸ್ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)					
4	ಒಟ್ಟು (2+3)					

ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು

1. ಅಳತೆ . . . . ಚ.ಮೀರುಗಳು
2. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ. . . . . .ಗಳು
3. ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಧಾನ ಡಿಡಿ ಮೂಲಕವಾದಲ್ಲಿ
   ಡಿಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ. . . . . .ದಿನಾಂಕಃ . . . . .ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ. . . . . ಶಾಖೆಯಿಂದ. . . . .
   ನಗದು . . . . ರಸೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ. . . . . ದಿನಾಂಕಃ . . . . .ಸ್ಥಳ. . . . .

ಅನುಬಂಧ - 7

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅರ್ಜಿ

(ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾಗಳ ನಿಯಮ 10ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ)

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.
ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯಃ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜಿ.

ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

01 ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು
02 ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನೆ ವಿಳಾಸ
03 ತಂದೆಯ ಹೆಸರು
04 ಅರ್ಜಿದಾರರ ಉದ್ಯೋಗ
05 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ
06 ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಚಲಾಯಿಸುವರೇ ಅಥವಾ
   ನೋಂದಣಿಯಿದ ಭಾಗೀದಾರತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ತಕ ಮಂಡಳಿ ಚಲಾಯಿಸುವುದೇ
07 ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾಗೀದಾರತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ತಕ ಮಂಡಳಿಯಾದಲ್ಲಿ,
   ಭಾಗೀದಾರರುಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ (ಭಾಗೀದಾರತ್ವ ದಸ್ತಾವೇಜುನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು)
08 ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಹೀರಾತಿನ ನಮೂನೆ
09 ಜಾಹೀರಾತು ವಿಷಯ ಅನುಭವ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ
10 ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳು.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಧೃಡೀಕರಣ

ನಾನು/ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಿಯಮ/ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ಓದಿರುತ್ತೇವೆ/ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾನು/ನಾವು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ/ವೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು, ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೂ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು/ನಾವು ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ನೀಡಿರುವ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ದಂಡವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಇರುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ,

ದಿನಾಂಕಃ ಹೆಸರು ಃ

ಸ್ಥಳ ಃ ವಿಳಾಸಃ

ಅನುಬಂಧ - 8

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ನಮೂನೆ

ನಾನು/ನಾವು . . . . .ರವರ ಮಗ/ಮಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಧೃಡೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ.

1. ನಾನು/ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಃ . . . . ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುತ್ತೇನೆ/ಮಾಲೀಕರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.
2. ನಾನು/ನಾವು ಸ್ವತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ರಸೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ . . . . ದಿನಾಂಕಃ . . . . ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಃ . . . .ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ/ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ.
3. ನಾನು/ನಾವು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆವರಣ /ಸ್ವತ್ತಿನ . . . . . ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೆಃ . . . . ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಭೋಗ್ಯ/ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ/ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಸದರಿ ಸ್ಥಳ ಕೆಳ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲದೆ ಅಟ್ಟ/ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.
4. ನನಗೆ/ನಮಗೆ, ಸದರಿ ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿಯು. . . . . ಅಳತೆಯ . . . . ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
5. ನಾನು/ನಾವು, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ . . . . ಅಳತೆಯ ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ತಾಳುವಷ್ಟು ಧೃಡತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಕುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ/ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ.

ನಾನು ಗುರುತಿಸಿರುತ್ತೇನೆ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರ ಸಹಿ

( ) ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು

ಅನುಬಂಧ - 9

ಕೆಎಂಸಿ ಕಾಯಿದೆ 1976ರ ಅನುಚ್ಛೇದ 367ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಬೈಲಾಗಳಲ್ಲಿ, ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳು

1.0 ಪೀಠಿಕೆಃ ಈ ಅನುಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

2.0 ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿವರಗಳು

2.1 ಫಲಕದ ನಶಿಸುವಿಕೆ (ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವಿಕೆ)ಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪೇಂಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಫಲಕದ ಸಂಧಿಗಳನ್ನು (joints) ನಿಯತಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಪಾಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

2.2 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಕಂಪೆನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ "Times New Roman Font" ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು 6" ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಬರೆಸಿರಬೇಕು. (1, 2 ಮತ್ತು 8 ಫಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ)

2.3 ಫಲಕಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ (ಅಳವಡಿಕೆಯ ಸಲಕರಣೆಗಳು) ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತವಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

2.4 ಏಜೆನ್ಸಿಯು, ಫಲಕದ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗದಂತೆ ಅವಶ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

3.0 ಸ್ಥಳಃ

3.1 ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯ ಬದಿಯಿಂದ (ಪಾದಚಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಿಕೆಯ (Crossing) ಹೊರಬದಿಯಿಂದ) 30 ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಫಲಕ 4 ಮತ್ತು 5 ರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ

3.2 ಕಾಲುದಾರಿಯ ಹತ್ತಿರ/ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಫಲಕಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯರೇಖೆಗೆ 50 ರಿಂದ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು (ಫಲಕ 4 ಮತ್ತು 5ರಲ್ಲರುವಂತೆ)

4.0 ಫಲಕದ ಎತ್ತರದ ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ

4.1 ಒಂದು ಕಂಬ, ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ 30 ಅಡಿ (9.144 ಮೀಟರ್)ಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ (ಉಲ್ಲೇಖಃ ಫಲಕ 3)

4.2 ಒಂದು ಕಂಬ, ಎರಡು ಕಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಫಲಕಗಳ ಗಾತ್ರ 12' X 24' ಮೀರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

5.0 ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಕ್ರಮಗಳು

5.1 ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅದರ ನೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಪ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

5.2 ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಫಲಕದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ದಾರಿಗಳು, ಚರಂಡಿಕಾರ್ಯಗಳು, ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆದಲ್ಲಿ ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಪ್ಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

5.3 ಯಾವುದೇ ಫಲಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ, ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಡಕಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ.

5.4 ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಬೇಡವಾದ ಮತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು.

6.0 ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿವರಗಳುಃ

6.1 ಸಾಮಾನ್ಯ

6.1.1 ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಭಾಗಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟುಗಳು BIS 226- 1975 ಮತ್ತು BIS 7062-1980 ಇದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು.

6.1.2 ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಾದರಿ BIS 800-1984ಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು.

6.1.3 ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು BIS 875-ಭಾಗ IIರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 33m ರಷ್ಟು ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕು.

6.1.4 ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣು/ನೆಲಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಒದಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಡಿಪಾಯದ ಆಳ 1500 mm ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಮತ್ತು BIS 456ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು.

6.1.5 ನಕ್ಷೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಾಡಿಸಿರುವ ನಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

6.2 ಮೈದಾನದ ಮೇಲಿನ ಫಲಕ

6.2.1 ಏಕ ಕಂಬ ಹೊಂದಿರುವುದು

- ಅಡಿಪಾಯ

ಒಂದೇ ಕಂಬವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಅಡಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

- ಆಧಾರಸ್ಥಂಬ

2mm ದಪ್ಪವಿರುವ MS ಹಾಳೆಗಳ 450 mm ವ್ಯಾಸದ ವರ್ತುಲಾಕಾರದ ಒಂಟಿ ಆಧಾರ

- ಫಲಕ
- ಫಲಕವನ್ನು MS Box SHR Sectionನಿಂದ ರಚಿಸಿರಬೇಕು.

- ಹಲಗೆಗಳು

MS angle ಆಧಾರಿತ 18SW G ದಪ್ಪದ GI ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು (ಫಲಕ 6 ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ)

6.2.2 ದ್ವಿಕಂಬ

- ಅಡಿಪಾಯ

ದ್ವಿ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಸಿ ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಅಡಿಪೀಠದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

- ಆಧಾರಸ್ಥಂಬ

ಆಧಾರ ಸ್ಥಂಬವನ್ನು FSMB 250 @ 75 kg/m ನಿಂದ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

- ಫಲಕ

ಫಲಕವನ್ನು MS Box SHR Sectionನಿಂದ ಮಾಡಿರಬೇಕು.

- ಹಲಗೆಗಳು

MS angles ಆಧಾರಿತ 18 SW 9 ದಪ್ಪದ GI ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು (ಫಲಕ 7 ರಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಫಲಕದ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ)

6.3 ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲಿನ ಫಲಕಗಳು

- ಆರ್‌ಸಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು
- ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಡತಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿನ್ಯಾಸಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಫಲಕದ ತಳಪಾಯ RC beam ಫ್ರೇಮುಗಳುಳ್ಳ RC Column ನಿಂದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರಬೇಕು.
- ಫಲಕವನ್ನು MS Box SHR Sectionನಿಂದ ಮಾಡಿರಬೇಕು.
- MS angles ಆಧಾರಿತ 18 SW G ದಪ್ಪ GI ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

7.0 ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ

7.1 ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಂದ (BESCOM) ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಾಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

7.2 ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಫಲಕದ ಸಮೀಪ ಅಥವಾ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಂಟ್ರಿಗಳು/ಕಾಲುದಾರಿ/ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಂಚಾರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ವಾಸಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಫಲಕಗಳ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಲಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

7.3 ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಧನೆಗಳು BIS ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು.


7.4 ನೆಲದ ಕೆಳಗಿನ ಕೇಬಲ್ಲು 16 ಚದರ mm 2 core ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬೇಕು.


7.5 ಮೀಟರ್‌ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ELCB, MCB, Fuse cutout, Timer contractor ಮತ್ತು locking ವ್ಯವಸ್ಥೆ BESCOM ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿರಬೇಕು.


7.6 ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಿಕೆ: 400 watt metal halid light fixtures-2.1


7.7 ಅರ್ಥಿಂಗ್ ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ 1.8m ಆಳದಲ್ಲಿ BESCOM ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ GI pipe, Funnel, charcoal, salt Brich Masonry work ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.


24'-0"
12'-0"
BMP PERMISSION NO.
NAME OF THE ADVERTISING COMPANY
4'-0"
16'-0"
4'-0"
BIPOLE HOARDING BOARD
BANGLORE MAHANAGARA PALIKE
PLATE NO: 1



24'-0"
12'-0"
9"
30'-0"MAX
9'-0" MIN.
BMP PERMISSION NO
NAME OF THE ADVERTISING COMPANY
UNIPOLE
HOARDING BOARD
BANGLORE MAHANAGARA
PALIKE
PLATE NO: 2


24'-0"
12'-0"
HOARDING
30'-0"MAX.
EXISTING
R.C
STRUCTURE
BUILDING
HOARDINGS ON
ROOF TOP
BANGLORE MAHANAGARA
PALIKE
PLATE NO: 3




NOTE:
THE LOCATION OF THE HOARDING SHALL NOT BE WITHIN 30 FEET FROM THE EDGE OF JUNCTION AS SHOWN INTHE SKETCH

LOCATION OF HOARDING NEAR JUNCTION-1	SCALE: N.T.S.	 BANGALORE MAHANAGARA PALIKE	PLATE NO. 4



NOTE:
THE LOCATION OF THE HOARDING SHALL NOT BE WITHIN 30 FEET FROM THE EDGE OF JUNCTION AS SHOWN IN THE SKETCH.

LOCATION OF HOARDING NEAR JUNCTION–2	SCALE: N.T.S.	 BANGALORE MAHANAGARA PALIKE	PLATE NO. 5


NOTES
1. CONCRETE MIX–M20
2. ⌀ – REPRESENTS TOR STEEL GRADE – Fe–415
3. CLEAR COVER TO MAIN REINFORCEMENT – 50MM
4. WELDING SHALL CONFORM TO IS:816–1969.
5. ALL WELDS ARE 6MM FILLET WELD UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
6. ALL GUSSET PLATES ARE 6MM THICK UNLESS OTHERWISE MENTIONED
7. ALL STRUCTURAL STEEL ROLLED SECTIONS & PLATES SHALL CONFORMTO IS:226–1975 & IS:2062–1980.
8. ALL M.S. BLOCK BOLTS & NUTS SHALL CONFORM TO IS:1363 (PART 1 TO 03)–1984
9. PAINTING: ALL STRUCTURES AFTER FABRICATION SHALL BE PAINTED AS PER RESPECTIVE SPECIFICATIONS.
10. ALL DIMENSIONS ARE TO BE CHECKED & VERIFIED
11. THE DIMEISIONS FOR THE FOUNDATION INDICATED HERE IS FOR MINIMUM REQUIREMENT HOWEVER DEPENDING ON THE SOIL CONDITION THE SIZE MAY INCREASE
24'-0"
12'-0"
HALLOW PIPE 18"⌀
GL
5'-0"
A B C D E F G H
FOOTING PLAN
6'-8"
3'-4"
4"
12-⌀10
1'-8"
750THK
X
SECTION X-X
18"⌀HALLOW PIPE
3Nos-20⌀ ANCHOR BOLT 500 LONG
2+2Nos-20⌀ ANCHOR BOLT 500 LONG
PCC 1:4:8
12⌀10
2'-3"
6"
LEGENDS
8"⌀HOLLOW PIPE (2mm thickness M.S Sheet)
"⌀HOLLOW PIPE (1mm thickness M.S Sheet)
5x65x6MM L ANGLE
MM PLATE WELDED TO THE PIPE
0x50MM SILVEROAK WOODEN FRAME
4 G G.I SHEET FITTED ON WOODEN FRAME
C.C FOUNDATION
MM THICKNESS G PLATE
POLE HOARDING BOARD STRUCTURAL DETAILS
DATE : 07-07
BANGALORE MAHANAGARA PALIKE
PLATE No.
6

NOTES

1. CONCRETE MIX-M20
2. ₮ - REPRESENTS TOR STEEL GRADE - Fe-415
3. CLEAR COVER TO MAIN REINFORCEMENT - 50MM
4. WELDING SHALL CONFORM TO IS:816-1969.
5. ALL WELDS ARE 6MM FILLET WELD UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
6. ALL GUSSET PLATES ARE 6MM THICK UNLESS OTHERWISE MENTIONED.
7. ALL STRUCTURAL STEEL ROLLED SECTIONS & PLATES SHALL CONFORMTO IS:226-1975 & IS:2062-1980.
8. ALL M.S. BLOCK BOLTS & NUTS SHALL CONFORM TO IS:1363 (PART 1 TO 03)-1984
9. PAINTING: ALL STRUCTURES AFTER FABRICATION SHALL BE PAINTED AS PER RESPECTIVE SPECIFICATION.
10. ALL DIMENSIONS ARE TO BE CHECKED & VERIFIED
11. THE DIMENSIONS FOR THE FOUNDATION INDICATED HERE IS FOR MINIMUM REQUIREMENT HOWEVER DEPENDING ON THE SOIL CONDITION THE SIZE MAY INCREASE

24'-0"
SHR 72x72x4
SHR 72x72x4
SHR 49.5x49.5x4
SHR 72x72x4
12'-0"
4'-0" 16'-0" 4'-0"
9'-0"(MIN)
ISMB 250
ISMB 250
GL
5'-0" (MIN)
PEDESTAL AS PER DETAIL
FOOTING AS PER DETAILS

5'-0"
4" 2'-6" 2'-6" 4"
4" 2'-0" 2'-0" 4"
4'-0"
12-#10
12-#10
X X
600THK

FOOTING PLAN

ISMB250
ISA60x60x6
M M
3Nos-20ø ANCHOR BOLT 500 LONG
2+2Nos-20ø ANCHOR BOLT 500 LONG
GL
N N
5'-0"
2'-0"
6"
PCC 1:4:8
12₮10
12₮10

SECTION X-X

22"
17"
O -8₮12
#8@300CC

SECTION-N-N

22"
17"
4Nos-20ø ANCHOR BOLT 500 LONG
ISA60x60x6
500x420x16MM BASE PLATE
3Nos-20ø ANCHOR BOLT 500 LONG
ISA60x60x6

SECTION-M-M



POLE HOARDING BOARD STRUCTURAL DETAILS

DATE :
SCALE: N.T.S.

BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

PLATE No: 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4

NO. TO BE DISPLAYED ON LEFT CORNER OF THE HOARDING	BANGLORE MAHANAGARA PALIKE	PLATE NO: 8

OFFICE OF THE COMMISSIONER, BANGALORE MAHANAGARA PALIKE
ADVERTISEMENT BYE – LAWS-2006
(Under Section 423(24) of the Karnataka Municipal Corporations Act, 1976)
NOTIFICATION
G.O. No: UDD/374/MNU/2005, Bangalore, Dated:25th September, 2006
B M P Notification No. A.C(Advt.,)/PR/24/2004-05, Dated : 29th September, 2006

The Bangalore Mahanagara Palike had ublished its intended New Advertisement By-laws after obtaining sanction from the Government vide intheir order No. UDD/374/ MNU/ 2005, Dated:12.01.2006 by inviting objections from the public, advertising agencies and other associations. The objections and suggestions received have been examined carefully and considered wherever necessary and submitted to Government for final approval. The Government in their vide order no. UDD/374/ MNU/ 2005 Dated:25.09.2006 has given final approval with some modifications. The sanctioned **"Advertisement Bye-laws-2006"** are here by published for general information.

K. JAIRAJ
Commissioner, Bangalore Mahanagara Palike.

OFFICE OF THE COMMISSIONER, BANGALORE MAHANAGARA PALIKE
ADVERTISEMENT BYE – LAWS-2006
(Under Section 423(24) of the Karnataka Municipal Corporations Act, 1976)
NOTIFICATION
G.O. No: UDD/374/MNU/2005, Bangalore, Dated: 25th September, 2006
B M P Notification No. A.C(Advt.,)/PR/24/2004-05, Dated: 29th September, 2006

"Bye – laws proposed to be framed by the Bangalore Mahanagara Palike under clauses (24) and (29) of Section 423 and all other provisions so enabling, in the Karnataka Municipal Corporations Act, 1976, for the prohibition, control and regulation of advertisement in the City of Bangalore."

TABLE OF CONTENTS

19		C. Procedure for advertisement on banners temporary arches and hoardings building wraps etc.,
20		D. Procedure for Display of Advertisement on Inflatable Media
21		E. Procedure for erecting and displaying direction boards
22		F. Procedure for pure bulk self advertisements displayed in front of shops, restaurants, hotels and other business and commercial establishments etc., directly by the manufactures, producers including multinational companies
23		G. Procedure for advertisement within outdoor studios
24	IV	Norms for shop advertisement
25	V	Procedure for Shop advertisement
26	VI	Miscellaneous Norms
27		List of Zones
28		Annexure Table
29	Annexure – 1	Comparative Statement of Advertisement Tax
30	Annexure – 2	BCD Zone hoardings height and size details
31	Annexure – 3	Prescribed application form for erection and display of Self, Commercial hoardings and Mobile display & Inflatable
32	Annexure – 4	Prescribed Application Form for the Renewal of permission for existing permitted hoardings
33	Annexure – 5	Prescribed Application Form for erection and display of Direction Boards
34	Annexure –6	Prescribed Application Form for Self Assessment Scheme for shop Advertisement
35	Annexure - 7	Prescribed Application Form for Agency Registration.
36	Annexure –8	Format of a No Objection Certificate to be issued by a land owner where a commercial hoarding is to be erected by an agency
37	Annexure - 9	Specification for erection of hoardings
38	Annexure-10	Sketch and Structural design of Bi-pole hoarding board. (Plate No. 1 and 7)
39	Annexure-11	Sketch and Structural design of Uni-pole hoarding Board. (Plate No. 2 and 6)
40	Annexure-12	Structural design of hoardings on roof top. (Plate No.3)
41	Annexure-13	Location of hoardings near the junctions (Plate No. 4 and 5)
42	Annexure-14	Sketch showing the code No. of Boards. (Plate No. 8)

Purpose and Scope

Byelaws framed by the Bangalore Mahanagara Palike under sub – section 24 of section 423 of the Karnataka Municipal Corporations Act, 1976 (Act No. 14 of 1977) for the prohibition, control and regulation of advertisements in the city of Bangalore.

Section I : Objectives, Scopes and Definitions

The objectives of these Bye-laws will be to:

Prohibit the erection, location, exhibition, fixation, retention, size, shape or display of all or any class of advertisements in any street, public road, or public or private place, public or private building, wall, hoarding, structure, tree, lamp posts, poles in or adjoining or visible from or abutting any public place or road, or public park or part thereof or in any place of public resort; and

Regulate the erection, location, exhibition, fixation, size, shape, retention or display of advertisement in any manner in non-prohibited areas.

Promote safety of the public, proper erection or hoardings and signages;

Improve the visual aesthetics of the city;

Encourage the innovative use of design to achieve aesthetic and commercial balance;

Ensure equitable treatment under the law through accurate records and consistent enforcement.

Definitions

Advertisement means and includes any device or representation in any manner such as announcement or direction by word, letter, model, image, or a combination thereof sign by means of posters, hoarding, banners, temporary arches, electronic display, name boards, direction boards, balloons or any other visible or audible media, etc. displayed to promote a product or service in a commercial sense under categories covered in these definitions.

Advertisement Tax means the tax levied by the Corporation on all advertisements as per section 135 of the KMC Act, 1976.

Agency means an applicant who may be an individual, registered charitable organization, firm, partnership or a company incorporated under the Companies Act, 1956 enrolled with the Corporation as an Outdoor Advertising Agency.

ARO or RO (AD) means the Assistant Revenue Officer or Revenue Officer appointed to the Advertisement Department of the BMP.

Banner advertisement means a piece of cloth or any other flexible material, which contains some advertisement or announcement or written matter for display in public place to attract public attention.

Building Wrap advertisement: an advertisement displayed on any building frontage using a vinyl or flex printed material usually stretched across the building frontage or on the scaffolding of a building under construction or repair or by sticking or fixing it to a glass frontage or window.

Temporary (Bulk) advertisement: refers to advertising, within a limited area or road at times of a festival or celebration for a limited period. This permission will be with respect to temporary hoardings, arches, banners or pole-flags. Bulk commercial hoardings shall include those displayed on a mobile media such as a service van and/or delivery vehicle.

Bus Shelter advertisement: means an advertisement displayed on the structure of a bus shelter including translites, vinyls or such other displays

Cable Advertisement: Advertisements shown via various Television Cable Networks within the Corporation's limits.

Commercial Hoardings: Hoardings erected by advertising agencies to display advertisement on a commercial basis.

Commissioner: means Commissioner of the Bangalore Mahanagara Palike (BMP)

Competent Authority: means Commissioner or any Officer of the BMP duly delegated by the Commissioner to the Advertisement Department as per KMC Act 1976.

Corporation: means the Bangalore Mahanagara Palike (BMP) also referred to as Bangalore City Corporation.

Direction Boards: Boards put up by private and commercial establishments to indicate direction to their offices or commercial outlets, etc.

Delayed Renewal Fee: Fee levied on Renewal Applications submitted to the Corporation after the lapse of the date specified for submission of a renewal application in the Bye-Law.

Electronic Display means electronically operated advertisement display fixed on a structure. The display is obtained by the operation of an electronic or electrical device such as neon lights, LED or LCD Display, etc.

Enrolled Advertising Agency or Enrolled Agency : An Advertising Agency, enrolled with the Corporation after payment of 'Enrolment Fee' and being allowed to erect and display commercial outdoor advertisement also referred to as 'Agency' or 'Advertising Agency'. These may be either outdoor Advertisers or advertisers for other media.

Enrolment Fee: Fee prescribed by the Corporation to be paid for enrolment as an Advertising Agency to the Corporation once every three years.

Foot-Over Bridge advertisement: Advertisement displayed on pedestrian foot-over bridges.

Glow Sign Box advertisement: an advertisement displayed on a transparent or translucent sheet of any plastic material mounted on a metal sheet box, illuminated from behind using electrical lamps. Glow sign advertisements may be further classified as:

i) **Fixed Glow Sign advertisement:** An advertisement on a transparent or translucent plastic material that is fixed onto a metal box and illuminated from the back.

ii) **Mechanically Operated Glow Sign advertisement:** A fixed glow sign displaying an advertisement on two or more surfaces but which is capable of rotating in a horizontal plane.

Gantry advertisement: means advertisement affixed on a gantry erected across a road and usually fabricated of metal section pillars fixed on either side of a road with a beam shaped section connecting the top of the pillars across the road with the advertisement on the face opposite to the direction of traffic.

Hoarding advertisement: means any surface of a structure erected on ground or any portion of a roof, wall of a building or on or above the parapet, with character, letters or illustrations applied thereto and displayed in any manner whatsoever, out of doors, for purpose of advertising or to give information with a view to attract the public to any place, persons, public performance, articles of merchandise, etc.

Abandoned advertisement hoarding is one which does not have a valid renewal permission or one which has not changed the advertisement panel, whether vinyl, translite, etc for a period of thirty days excluding administrative delay, if any, after the lapse of the permission. It will also include hoardings of agencies whose license to advertise has lapsed and is rejected by the Commissioner.

Composite advertisement hoarding : hoardings that combine futures of different kinds of hoardings such as a non illuminated or an illuminated hoarding with partially integrated neon features. Such hoardings may be permitted by the Commissioner after he is satisfied that the construction and safety standards are adequately complied with to meet norms for public safety in public places.

Advertisement hoardings will be further categorised as follows.

Non-Illuminated Advertisement Hoarding: An advertisement hoarding which is not lit up through an external source of light directed towards it.

Illuminated Advertisement Hoarding: An advertisement hoarding with electrical lamps, which can be switched on at night to enable the advertisement to be illuminated making it visible even after sunset.

Tri-Vision Advertisement: (or 'Tri-Ad') An advertisement hoarding that uses rotating triangular panels in a synchronized manner such that the three faces of the triangular section are seen one after the other displaying three different advertising messages. These could be illuminated or non-illuminated.

Back-Lit Advertisement Hoarding: An advertisement hoarding of printed vinyl sheet mounted in front of electrical lamps in a manner that the advertisement is illuminated from behind.

Uni-Pole Advertisement Hoarding: (or monopole advertisement hoarding). A traditional advertisement hoarding where the support structure is usually a single steel pipe on which the hoarding is then erected instead of the traditional multi-pole support.

Neon Advertisement Hoarding: An advertisement hoarding with neon lamps/bulbs/lights which can be switched on at night time only. These may flash or appear in a synchronized manner in one or more different colours.

Inflatable Advertisement Displays: a helium gas filled balloon or blimp lighter than air either as a three dimensional display usually in the shape of a product, trademark, logo, etc a balloon with a printed advertisement floated in the air anchored with a rope or cable.

Outdoor Advertising : Advertisement displayed in the outdoor environment sometimes referred to as Out of Home Advertisements.

Outdoor Advertisement Media: Media used to display any outdoor advertisement such as Hoardings, Boards, Arches, Gantries, Building Wraps, Inflatables, etc.

Mobile Advertisement Display: A double or single sided hoarding or panel mounted on or behind a vehicle in a manner that it can be driven around or parked at strategic locations for a better display of the advertisement.

Poster: means sheet of paper or any other material used to advertise something for display in a public place, usually by sticking the same on a flat surface such as a wall, compound, parapet, hoarding, etc.

Police Kiosks Advertisement: advertisement affixed on the roof of a Traffic Police Kiosk at or near a traffic signal including illuminated glow signs comprising several faces (hexagonal, octagonal etc.)

Phone Kiosk Advertisement: advertisement affixed on a public phone kiosk or both.

Pole Ads: advertisement panels either single or double sided erected on a single pole exclusively for the purpose.

Prescribed Application Form: A format prescribed by the Commissioner on which an application for permission to erect and display an advertisement or renew the existing permission for any outdoor media is to be made to the Corporation

Public Convenience Advertisement: advertisement displayed on any Public Convenience building or structure such as a public toilet

Public Park: Parks maintained by the State Government or Bodies under it, Corporation, Bangalore Development Authority etc, for public recreation or use.

Race Horse Tax: Tax collected by the Corporation on the Advertisement of all Race Horses participating in a Horse Race at the Bangalore Turf Club.

Road Medians Advertisement: advertisements affixed on the medians of public roads.

Recreation Grounds: Grounds on Government or Corporation lands kept aside and used to hold public recreations such as consumer exhibitions, sports meets, art, cultural and musical events, etc.

Review Application: Application on a prescribed form seeking review of an order passed by the Corporation on any Application regarding display and erection of any Outdoor Advertisement, addressed to the Commissioner, seeking a review of the order passed.

SAS (Ad): Self Assessment Scheme for Advertisement tax on Self –Advertisement applicable to individual and commercial establishments

Scroller Display Advertisement: A box type display with rollers for scrolling a display of looped printed sheet displaying an advertisement. This may be either non-illuminated or illuminated.

Self-Advertisement: A name board whether illuminated or non-illuminated displaying only the name and address of any commercial business or social activity that is being carried out in the same premises.

Slides and Short Films: Advertisement slides and advertisement films shown in movie theatres.

Shop Front Advertisements: An advertisement either illuminated or non-illuminated displayed in front of any premises referring to any commercial or business activity carried on within the same premises such as brand names of goods sold, type of services rendered, etc.

Shop Front Bulk Commercial Advertising: Advertisement put up by various commercial establishments in front of retail outlets mentioning brand names or displaying a product or product name or such other retail advertisement along with the name and address of that retail outlet.

Street Furniture Advertisement: Advertisement displayed on public utility structures such as benches, dustbins, railings, etc.

Temporary Arch Advertisement: Advertisement on temporary structure erected across the road on specific occasions like welcoming visiting dignitaries or for display of advertisement by shops and establishments for sales promotion on or near their premises, the display not exceeding three days to one month.

Temporary Hoardings Advertisements: temporary hoarding for advertisements erected to greet a personality or advertise an event such as a political meeting, festival gathering, educational meet, sports meet or other public related non-profit functions, for a period not extending beyond three days and, in exceptional uses, to one month. These shall not be permitted to be erected in any manner that includes making of holes on roads or foot paths.

Temporary Pole Advertisement - Flags: Temporary advertisements on poles erected on the foot-path attached to the foot-path railing with a flag like display of advertisement on top not measuring more than 1 meter by 1.5 meter.

Traffic Signages Advertisement: Advertisement displayed along with a 'Traffic Signs' in the city either below the traffic sign or behind but erected on the same signpost.

Transmission Towers Advertisement: Advertisement displayed on the transmission towers of various mobile phone companies erected within the city limits.

Vinyl or Flex Advertisement: a vinyl sheet stretched across the surface of a hoarding displaying an advertisement which may be computer or hand printed.

Wall Painting Advertisement: an advertisement displayed by painting it directly on the wall or structure of a building or any civil structure.

Window Advertisement: an advertisement for a product or service offered by the commercial establishment displaying such an advertisement in the window of his premises in a manner that makes it visible from outside. These may be illuminated (including translites) and may be either static or moving mechanically.

Section II : Norms for outdoor advertisement

A. Norms for erecting and displaying of Commercial Hoardings

1. The Corporation may, for the purpose of securing cleanliness, safety and order, by notification : -

a. Prohibit the advertisement, regulate the erection, exhibition, fixation, retention or display of all or any class of advertisements in any street public road, or public or private place, public or private building, wall, hoarding, structure, lamp-posts, poles in or adjoining or visible from or abutting any public place or road, or public park or part thereof or in any place of public resort, and

b. Regulate the erection, exhibition, fixation, retention or display of advertisements in any manner in non-prohibited areas.

2. Hoarding shall mean any surface of a structure erected on the ground or any portion of a roof or parapet or wall of any building with characters, letters or illustrations applied thereto and displayed in any manner whatsoever, out of doors, for the purpose of advertising or to give information with a view to attract public to any place, persons, public performance, articles of merchandise whatsoever. This will include any surface for display erected on a structurally sound structure with Multi-Pole, Bi-Pole or Mono-Pole support. The display surface may be used to display multiple advertisements such as in a Tri-Ad, Tri-Vision or a Scroller, etc.

3. Every person desiring to erect, exhibit, fix, retain or display or cause to be retained or displayed any outdoor advertisement on private or public buildings and properties walls, roof, parapet, or premises, private hoardings, private structures or poles or lamp posts within the premises of private buildings shall apply to the Commissioner of the Corporation for permission; and insofar as banners are concerned shall have the Corporation stamp affixed to each banner on payment of the prescribed fee or tax.

4. No person shall erect, exhibit, fix, retain or display or cause to be erected, exhibited, fixed, retained or displayed any advertisement in any Municipal Parks or Municipal Recreation Ground as notified except in the manner that may be permitted and for the time that the Commissioner may specify.

5. Hoardings shall be so displayed that they do not obstruct the normal view of other existing commercial hoardings displayed earlier to the erection of a permitted hoarding. A hoarding or elements thereof (supports, poles, etc.) shall not also obstruct the view of any other advertisement, for products or services being displayed by other establishments other as self or bulk commercial hoardings.

6. Permission for hoardings shall be utilized within 45 days of the receipt of the order permitting the same. One extension, not exceeding 30 days, may be granted by the Commissioner to an agency to erect the hoarding subject to his satisfaction of the genuine-ness of the grounds for seeking such an extension. No further extensions shall be granted by the Commissioner. However, the agency may apply a fresh for a permission at its discretion.

7. Any un authorized advertisement shall attract the penalty an the rate prescribed. For any general violation with regard to all types of advertisements the Commissioner shall penalize the concerned Agency at a rate not less than the maximum prescribed.

8. Hoardings

Hoardings erected in the set back of property shall not obstruct the free movement of people in the set back area. In respect of high-rise buildings, NOC should be obtained from Fire Force Department. Further, the hoardings in set back area should not project on to the foot path or neighbouring properties.

9. Every hoarding which is permitted shall display the computerized code number allotted in black letters against a white background on the left hand side of a metalic strip measuring not less than 6 inches in height and of width equal to the width of the hoarding at the bottom of the hoarding (below the display area) and the name of the Agency on the right hand side in a manner that makes it clearly legible from the road level.

10. Hoardings which are continued under specific orders / directions of a court of law shall display details of Agency's name & Court case number in black letters against yellow background failing which such hoardings shall be treated as unauthorized hoardings.

11. For the purpose of regulating the location and display of advertisement hoardings in the city of Bangalore, the said area shall be classified into Zones, which shall respectively be Zones A, B, C and D, as described in Schedule I appended to these Rules.

Provided that in Zone A, no hoarding shall be permitted and in Zones B, C and D respectively, hoardings may be permitted on both sides of the road only in accordance with sub – clause (10).

Any road not included under these zones, shall be considered with reference to its proximity to the respective zone.

12. No advertisement hoarding shall:-

(i) project beyond the general line of the building or property into the street, for which a building or property line has been prescribed ; or

(ii) be within 10 meters measured on the same side of the road from any public park or pleasure promenade.

(iii) obstruct or cover any window or door of a residential building or commercial establishment

(iv) be within 3.5 meters from an uncovered electrical transformer of an un insulated electrical wire.

13. No advertisement hoardings, shall as a general rule, be allowed to be put up within or abutting on public parks and gardens, flyover unless it is a signage that is specifically permitted for a purpose and/or period by the Commissioner

14. (a) In respect of each of the Zones B, C and D, hoardings will be permitted as per the following conditions:-

(i) In respect of Zone B, the size of a hoarding shall not exceed 24 feet by 12 feet when erected on ground and 30 feet by 15 feet when erected on a roof top provided the hoarding does not project beyond building line or beyond roof edges. The height of the hoardings shall not exceed 40' from the ground. The minimum distance between two hoardings shall be 1 meter. In case of electrical and electronic hoardings, exemptions to this general rule may be considered if this helps reduce the number of hoardings with a view to enhance visual and aesthetic value of the landscape

(ii) In respect of Zone C, the size of the hoardings shall not exceed 40 feet by 20 feet, and the height of the hoardings shall not exceed 50' from the ground. The minimum distance to be maintained between two hoardings shall be 1 meter.

(iii) In respect of Zone D, the size of the hoardings shall not exceed 40 feet by 20 feet, and no height restrictions shall apply. The minimum distance between two hoardings shall be 1 meter. No hoardings shall be permitted one above the other, when erected on roof of any building. However, such hoardings may be permitted only on the ground.

(iv) Neon signs will be permitted similarly in all the zones with the exception that specifications of height for such signs which are intended to be visible from a distance will be as in sub section (v) below.

(v) Height of hoardings : The permitted height of hoardings in the zones will be as specified in the sections above. These will be, for reasons of clarity, be as follows :

	From Ground	from Roof top (1st floor)
Zone A	No hoarding (including neons) zone	
Zone B	40 feet	40 feet (From Ground)
Zone C	50 feet	50 feet (From Ground)
Zone D	No height restrictions	

(b) Height restrictions for neon signs will be permitted in all zones except in Zone A without any height restriction but with necessary certification of structural stability.

(c) In case of building wraps, the size and height restrictions will be considered on a case to case basis with regard to aesthetics and public safety.

i. The lower base or the bottom of a hoarding at an approved site shall be at a height of not less than 2.5 meters from the surface of the ground or road grade below it, to facilitate pedestrian movement without hindrance. It shall also be in correct alignment with the other approved hoardings, if any, previously allowed to be put on the site.

ii. The supports of all such hoardings shall be of steel or other fabrication metal or of concrete, of sufficient thickness firmly imbedded in the ground or roof with concrete and suitably painted, as provided for in the specifications for hoardings by the Corporation. The Agency constructing the hoarding at an approved site will be required to obtain necessary technical certification as to the structural stability of the structure and necessary insurance against liabilities arising from unforeseen mishaps.

iii. In order to promote the use of non-conventional energy sources, such as solar energy, illuminated hoardings using solar energy will be given preference for sanction.

iv. Any hoarding allowed to be put up against the fence of Railway Station and / or the railings around public buildings shall be uniformly aligned with the fence or railing.

v. All hoardings, and their supports permitted by the Corporation shall be maintained at all times in a neat and tidy condition.

vi. The structures of all hoardings along with their supports and the rear side of the hoarding will be painted in a uniform 'Dark Green' enamel paint at least twice a year. In case of failure to comply with such directions the Commissioner shall issue a notice giving the agency seven days time to get the entire structure painted failing which the Commissioner shall get the hoarding structure painted and charge the Agency for the same along with a penalty of Rs. 2,500 (Rs. Two thousand five hundred only)

vii. The permission number shall be painted on the left in white against a black metallic strip and the name of the Agency on the right of the metallic strip which shall be affixed to the hoarding immediately below the vinyl/flex/painted hoarding, irrespective of the kind of hoarding in a manner that makes it easy to read from the road at all times.

viii. Any advertisement which is not in National interest or sentiments, or which is obscene or vulgar in nature and which may effect public morals shall not be displayed by any Agency. However, if any advertisement is displayed and the Commissioner is of the opinion that the advertisement contravenes the above, the advertisement shall be removed or defaced by giving three days notice to the advertiser.

ix. No person shall deface or cause to be defaced any sign or mark or letter or words that have been put up by the Commissioner, or the advertisement erected, exhibited, retained, or displayed in token of their having been permitted or approved by him and of the tax having been collected thereon.

x. The Commissioner may exercise the authority vested in him to permit or refuse any advertisement hoarding. Normally, such permission or approval shall take into consideration grounds included in these Bye-laws including safety and order.

xi. The reasons for refusal of such permission shall be communicated to the applicant by order, in writing, within forty-five days of submission of the prescribed application for permission at the Municipal Offices.

xii. The Commissioner may also, by order in writing, require the owner or occupier of any property or the persons, firms or institutions, to which the advertisement relates, or of which they are the authors to remove, within a prescribed time, any advertisement erected, exhibited or affixed on any building or wall or hoarding or structure or visible from any public road or place.

xiii. Any interested person or Agency aggrieved by an order of the Commissioner under bye – law 7 shall, in writing within fifteen days of receiving such an order, file a Review Application in the prescribed manner. The Commissioner shall reply in writing to this review application within 10 working days from the date of submission of the review application.

xiv. If no order is passed on the review application within 10 working days of its submission by the Commissioner the same may be filed before the Standing Committee on Appeals of the council in the prescribed manner.

xv. Any interested person or Agency may file an appeal against a rejection order passed by the Commissioner to the Appeal Standing Committee within fifteen days of receipt of such an order in the prescribed manner.

Provided that the preferring of an appeal shall not operate so as to extend the time prescribed in the order for removal of the advertisements or other posters to affect any action the Commissioner may have taken or which he proposes to take in respect of such non – compliance with his order:

15. The Standing Committee on Appeals shall, before passing any order, hear both parties and may inspect the documents and location. It may thereafter may pass orders as per law.

If the appeal is allowed the advertising agency shall be permitted to erect the hoarding in terms of the order.

In case of the appeal not being allowed, the Agency shall remove the hoarding within a period of 10 days, notwithstanding any further appeal contemplated or filed by it.

If such a written order is not complied with within the time specified, the Commissioner shall cause the advertisement to be removed and recover the cost of such removal from the owner or occupier aforesaid, in addition to such other punishment as he may be subjected to by a court of law.

16. Whoever commits a breach of the above bye – laws shall be issued a show cause notice by the Corporation which shall be replied to within 7 working days failing which, or in case of confirmation of breach, be punishable:-

i. with a fine which may extend to Rs 5000 (five thousand only) and in case of continuing breach, with fine which may extend to Rs 500 for every day during which the breach continues after issue of notice for the first breach; or

ii. with a fine which may extend to Rs 750 for every day during which the breach continues after receipt of notice from the Commissioner to discontinue such breach.

iii. The Commissioner may deface the display of any un-authorized advertisement after issue of a written notice of three days.

iv. In the case of a repeated default, the Commissioner may, at his discretion, not renew the registration of an Agency, after providing an opportunity to the Agency to explain why such action not be taken against it and for reasons to be recorded in writing and communicated to the Agency.

17. No Tri-visions / Tri-ads or Electronic Display Boards will be allowed within 10 meters of a traffic carriageway of a Road Over Bridge, Road Under Bridge or a Fly-Over measured from the retaining wall or parapet of the carriageway to the nearest point of the hoarding or its structure measured from the edge of the road nearest to the proposed location.

18. The Corporation shall issue demand notices of the advertisement tax payable to agencies at the time of issuing permission for a new hoarding or renewal of an existing hoarding clearly indicating the location of the hoarding, its size, rate of taxation and the amount of tax levied.

19. The permission of new hoardings or their renewal of permission will be withheld by the Corporation, if the Advertising Agency has not cleared in full any arrears of advertisement taxes up to date, till such time as the arrears are cleared.

20. In the case of multiple advertisements such as Tri-Ads, Scrollers, etc the advertisement taxes will be charged at 100% in excess of the Schedule of Rate of Advertisement Taxes under the Act as revised from time to time.

21. Any conversion of an existing hoarding permitted by the Commissioner to another type (e.g. non illuminated to illuminated, illuminated to trivision / scroller / neon etc) shall require the prior written permission of the Commissioner and the payment of the prescribed fee & tax. Violation of this byelaw shall attract a penalty of Rs. 1000/- per day for the first violation and Rs. 2,500/- per day for the second violation with cancellation of registration at the Commissioner's discretion. The tax levied will be as per Bye-Law 12 from the date of grant of such permission.

22. All advertisement taxes shall be submitted to the Corporation by the Agency by the 30th of July each year. Advertisement taxes may be paid in two half yearly installments also.

Provided that the second half yearly installment will be payable not later than the 31st of January each year.

23. A request for renewal shall be submitted to the Corporation on the prescribed form by 30th May of the year of expiry of the current permission and the Corporation may grant renewal subject to the following conditions :

(i) that there have been no structural changes in the hoarding from the date of current permission.

(ii) that all advertisement taxes have been paid up to date.

(iii) structural stability certificate of the hoarding is valid as also the building stability certificate (if the hoarding is erected on the roof of a building).

(iv) NOC from the landlord is valid.

(v) a review of the permission has not indicated any breach of the Byelaws.

24. The License once granted for a specific location to any advertiser cannot be either shifted to another location or transferred to another Agency. No sub letting of hoardings to another agency for whatever purpose shall be permitted. An Agency may, however, engage services of a creative agency to put up advertisement vinyls, flex, etc.

25. The Corporation shall ensure that while issuing a fresh permission that care is taken that the visual line of sight of an existing hoarding is not covered by the new proposed hoarding.

Provided that if the new hoarding permitted covers an existing hoarding, the Corporation may ask the subsequent applicant to show cause within 3 days and if the reply is not satisfactory, proceed to shall remove the new hoarding.

26. Agencies desirous of erecting and displaying hoardings on the land or premises of other public authorities, whether government, semi-government, like BMTC, Banking Institutions, Airport Authority of India, Railways Ministry of Defence, Public Sector Undertakings, etc shall inform the Corporation of the location, size and date of erection of such a hoarding for the purpose of taxation not later than 15 days prior to the date of erection of the proposed hoarding. Such hoardings shall not be exempt from the application of these bye - laws with regard to location, size, height & other conditions set out in these Bye - Laws and it shall be the responsibility of the organization permitting the erection of hoardings to ensure and enforce compliance.

27. All such Government, Semi-government organizations shall submit to the Corporation the list of Agencies with hoardings inside their premises along with the location, size and number of such hoardings once every year.

In turn the concerned agency shall apply individually and obtain the written permission as per Bye-law in the manner prescribed for hoardings on private lands. Permissions shall not make any discrimination with regard to hoardings on private lands and Government and semi Government owned land hoardings permission in the interest of the Corporation's revenue.

In case of violations of this clause the advertisers and the agency on whose land the hoarding is situated shall be liable for removal.

28. The Corporation reserves the right / power to remove an advertisement with hoarding erected on BMTC, KSRTC, HAL, Railways, etc. if advertisement taxes are not paid.

29. Hoardings will be allowed as per Annexure 2. Hoardings with similar area as above but in the Vertical or Square format may be permitted by the Commissioner if he is satisfied that they do not infringe upon conditions of permission stipulated in bye-laws, on a case to case basis.

30. No advertiser shall erect hoardings which are vertically above another existing hoarding ("double decker") or more ("triple decker") irrespective of size, type or location within the city of Bangalore, except with the prior permission of the Commissioner if such hoarding are put up on the face of one wall of a building and without any portion projecting against the sky lines. In such cases, height regulations shall be relaxed, notwithstanding provisions of section (a(v)) of these Bye-laws.

Provided that in the case of hoardings that visually appear to be vertically one above the other, the restriction of a minimum distance of one meter between two hoardings shall apply.

i. After erecting the hoarding the, Agency shall intimate the Advertisement Section of the Corporation within 24 hours of the completion of erection.

ii. The Advertisement Section shall thereafter inspect the location within three days and check whether the application conforms with the Bye – laws, permission conditions and the sketch submitted by the Agency or as modified as per the permission accorded and shall convey to the concerned Agency the permission to display advertisement.

iii. Unless this clearance to display the advertisement is obtained from the Advertisement section, no Agency shall display any advertisement on a hoarding.

iv. Failure to adhere to these Bye-laws shall render the Agency to a fine of Rs. 2,500/- per day of continuing violation and/or to the cancellation of its registration as an outdoor advertising agency.

B. Norms for erecting and displaying of self advertisements

i. Commercial establishments, multinational companies, manufactures, traders, builders, developers, hospitals, State Government undertakings Central Government undertakings desiring to put up sign boards, including translites to display their own products and services, shall also obtain the written permission of the Commissioner on par with the commercial advertisement norms. While it would not be necessary for them to enroll with the Corporation as a commercial advertiser (Agency), such permissions will be limited to only advertisements for the organization, installation / undertaking and shall not for any reason, be converted into a commercial hoarding.

ii. If the same concern wishes to display advertisements of other manufacturers relating to products and services, he shall enrol with the Corporation as a commercial advertiser. Failure to do so will result in such an agency having no right to display advertisements for products and services of other manufacturers. Conversion of a self advertisement into a commercial hoarding shall be at the sole discretion of the Commissioner who shall consider the application on merits and as an exception.

iii. Violation of conditions prescribed in this bye – law shall make the concerned firm liable for penalties as below :

1st violation fine of Rs. 3,000
2nd violation fine of Rs. 5,000
3rd violation fine of Rs.10,000 and cancellation of trade License
or any other License awarded by the Corporation.

C. Norms for Window Advertisements

(i) Window advertisements shall be treated on par with commercial self hoardings, irrespective of type. These will include advertisements for cameras and films using cut outs normally displayed within shop premises. These will exclude routine advertisements such as stickers or small pictures placed in the window or pasted on glass panes.

Provided that cut outs placed within the premises of a shop shall be exempt from tax.

Provided further that no cut outs shall be permitted outside shops or on sidewalks.

(ii) The rate of advertisement for window hoardings will be on par with that for self hoardings.

D. Norms for Petrol Bunk advertisements

i. Advertisements on petrol bunks located within the Corporation's jurisdiction shall also be treated as self advertisements provided the hoarding displays products and services available at the outlet.

ii. If a petrol bunk displays advertisements for products and services other than those which are directly provided by the petrol bunk or its principal owner (such as 'Hindustan Petroleum'), these shall be treated as a commercial advertisement. Any such advertising shall be permitted only if the principal owner is registered as an advertising Agency with the Corporation in the prescribed manner.

iii. Violation of conditions prescribed in this Bye-law by the concerned firm shall make it liable for penalties as below :

In case of the 1st violation, a fine of Rs. 5,000
In case of the 2nd violation, a fine of Rs. 7,500
In case of the 3rd violation, a fine of Rs. 10,000 and also cancellation of
any trade License or any other License awarded by the Corporation,
including Advertisement License.

E. Norms for outdoor Film advertisements and display of slides and in theatres

(i) Outdoor film advertisement and film slides shall also be treated as commercial advertisement on par with commercial advertisements.

(ii) Film theatre owners shall also enroll with the Corporation as commercial advertisers.

(iii) Before displaying advertisements of films and display of slides and shots of products, traders, shopkeepers, etc. the theatre owner shall obtain the written permission from the Commissioner.

(iv) Violation of conditions prescribed in this Bye-law by the concerned firm shall make it liable for penalties as below :
In case of the 1st violation, a fine of Rs. 5,000
In case of the 2nd violation, a fine of Rs. 7,500
In case of the 3rd violation, a fine of Rs. 10,000 and also cancellation of any trade License or any other License awarded by the Corporation, including Advertisement License.

(v) Cancellation of an Advertisement Licence on two occasions shall render the Agency to be ineligible for future registration.

F. Norms for Cable T.V advertisement.

(i) All Cable T.V operators under Corporation jurisdiction shall enroll with the Corporation as commercial advertisers on par with commercial Advertising Agencies.

(ii) Before displaying advertisements of traders, shop keepers, commercial establishments the cable TV operator shall obtain the prior written permission of the Corporation to display such advertisements.

(iii) Violation of conditions prescribed in this Bye-law by the concerned firm shall make it liable for penalties as below :
In case of the 1st violation, a fine of Rs. 5,000
In case of the 2nd violation, a fine of Rs. 7,500
In case of the 3rd violation, a fine of Rs. 10,000 and also cancellation of any trade License or any other License awarded by the Corporation, including Advertisement License.

(iv) Cancellation of an Advertisement Licence on two occasions shall render the Agency to be ineligible for future registration.

G. Norms for Horse race advertisements

i. The Bangalore Turf Club (BTC) shall be treated as a Government agency and will not be required to enroll as a commercial advertiser.

ii. However the BTC shall declare its business turn over of the previous year alone with an audited report each year as on 31st of July. It shall also submit financial details including 75% of advance race horse tax paid before 31st of July each year. Failure to do so will be treated as a violation of these Bye-laws.

H. Norms for Advertising on Mobile Displays:

i. No Advertisement shall be displayed without the written permission of the Commissioner, which shall be obtained after submitting an application in the prescribed Application Form for Mobile Displays available at the Advertisement Department of the Corporation.

ii. No vehicle carrying the advertisement shall display any advertisement in a manner, form or method different from that is approved by the Commissioner.

iii. Advertisement boards or notices so carried will in no case project beyond the length and width of the vehicle nor shall they be so placed as to obscure the registration marks or the obligatory lamps or to hamper the rider or driver of any vehicle.

iv. No Mobile Display will be allowed to park within 10 meters of any Road . Over Bridge, Road Under Bridge or Fly-over or traffic junctions.

v. Agencies displaying advertisements on other mobile media like BMTC buses or other vehicles belonging to Government or Semi Government organizations shall submit the list of vehicles along with Registration numbers of the vehicles before displaying advertisement and the intended period of display on the prescribed form available with the Advertisement Department of the Corporation. The Application shall be accompanied with a letter of no-objection from the owners of the vehicle (e.g.BMTC) giving the number of vehicles and the period of display applied for. The Corporation shall then compute the taxes applicable and inform the same in writing to the Agency.

vi. Advertisement Taxes due shall be deposited within 7 days of such a demand being issued. In case of non-compliance of the above the Corporation will levy a fine on the Agency of Rs. 500 per day per vehicle.

vii. All vehicles permitted to display advertisements as per this Bye–law shall mandatarily display the permission number and the name of the agency in similar manner as Annexure 13 of the Bye–law with the exception that the display will be placed above the hoarding / translite.

viii. Mobile advertisements shall include vehicles carrying the products of manufacturers. However, in such cases, the advertisements will be treated on par with self - hoardings.

Provided that such self hoardings shall require the prior permission of the Commissioner and the rate of advertisement tax will be on par with that of mobile advertisements.

ix. Mobile advertisements may, at the discretion of the Commissioner, be refused if in his opinion, these lead to traffic congestion or the locations applied for are in congested commercial places.

I. Norms for displaying Advertisement on Banners, Temporary Arches and Hoardings, Building Wraps, etc.

i. A person desiring to erect exhibit, fix, retain or display advertisements on banners, temporary arches, temporary hoardings, building wraps shall submit to the Commissioner, not less than fifteen working days before the advertisement is to be erected or before printing copies of advertisements or painting advertisements or exhibiting them in any manner, an application (in the prescribed manner Annexure – 4) available with the Advertisement Department of the Corporation and be enrolled as an Agency with the Corporation. This permission shall apply to all cases of promotional, whether of a scheme or product, for limited or open period, and for all cases of display, whether at shop premises where the product or service is made available or in other public places.

ii. The Commissioner may, for valid reasons, reduce the time limit in special cases or prohibit any advertisement from being displayed at certain locations.

iii. The erection and display of any of the above advertisements shall not in any manner cover or obstruct the display on any existing permitted hoardings.

iv. If the proposed advertisement banner is approved, the Commissioner shall, within four days from the date of receipt of the request letter or application, intimate the applicant the tax due on the intended advertisement, provided that the application is approved.

v. On receipt of the Advertisement tax after its determination by the Commissioner, a written permission mentioning the date of commencement and date of conclusion of the advertisement will be issued to the applicant. The advertiser shall incorporate the license number and date in the advertisement copies to be printed for display within the city, or in the paintings to be done, or to produce copies of advertisements for stamping with the Corporation stamp in token of the tax having been paid, and the advertiser shall carry out the instructions.

vi. Where the giving of prior notice is not practicable, copies of the advertisement proposed to be erected, exhibited, fixed, retained or displayed shall be produced along with the prescribed application for approval under that clause. Upon approval by the Commissioner, and on the payment of the tax due in respect of such an advertisement, the Corporation stamp shall be affixed on all copies of such advertisements in token of the tax having been collected.

vii. The display of banners shall be prohibited in all areas listed under Zone A and on Mahatma Gandhi Road, Airport Road, Brigade Road, Cubbon Road, Kamaraj Road between the junctions of M G Road and Dickenson Road, in front of the Corporation's head office, K.R.Circle, around 500 meters from Vidhana Soudha, Hudson circle, Basaveswara circle, K.G.Circle, Government office premises, corporation office premises.

J. Norms for Display of Advertisement on Inflatable Media.

i. The Agency shall display the inflatable media in such a manner that does not interfere with or obstruct the display of other advertisements.

ii. The Agency shall make all the necessary arrangements for watching the balloon for any emergency during the display of the advertisement by means of balloon, including the anchoring of the inflatable media securely and its prevention of entanglement with live electrical wires, other hoardings etc.

iii. The Agency shall produce an NOC from the Civil Aviation Department of the Government of India and shall observe all their rules and regulations.

iv. The Agency shall be liable to pay damages for any injury which may be caused to any property or person by reason of keeping the said balloon or material, gas or any device used or by reason of the fall or otherwise of the said balloon or any part thereof due to storm, faulty construction, negligence, accident or any other cause whatsoever.

K. Norms for erecting and Displaying Direction Boards

i. Direction boards will be permitted only for the purpose of indicating the direction to institutions of emergency health, public safety, and public conveniences such as hospitals, Blood banks, Police Stations, toilets, etc.

ii. No direction board will be displayed without the written permission from the Commissioner.

iii. Advertisement tax on such boards will be levied at the rate similar to commercial hoardings.

iv. Annual tax in advance will be payable by the 30th of April each year.

v. The period of permission and assessment of advertisement tax will be from 1st April to 31st March of each financial year.

vi. Direction boards shall only display directions to the location of the premises where such products or services are available and indicate the products and services available.

vii. Any direction board detected advertisement tax has not been submitted will be liable for a penalty of Rs. 500.00 and immediate submission of Advertisement Tax within 7 days for the entire assessment year failing which penalties as in the case of commercial hoardings [Rule 16(i) (ii)] will be attracted.

viii. No direction board of size more than 1 meter by 1 meter shall be permitted.

ix. No direction boards shall be permitted on public foot paths.

L. Norms for Display of advertisement on structures erected on Corporation lands

i. No advertisement board shall be carried by any person or any vehicle or other contrivance in any street or other public place for the purpose of displaying any advertisement etc., except in accordance with the terms of permit issued in this behalf.

ii. Display of advertisements on structures erected on Corporation lands such as bus shelters, foot-over bridges, gantries, police kiosks, phone kiosks, public conveniences, road medians, street furniture, etc. are prohibited. However, these may be permitted where, under special circumstances, they are considered and permitted by the Commissioner to be in the interest of the Corporation as in cases of public – private partnership for infrastructure creation. These shall be done as per the guidelines laid down by the Commissioner from time to time.

M. Norms for Pure bulk Self Advertisement Displayed in Front of Shops, Restaurants, Hotels And Other Business And Commercial Establishments, Etc.

(i) Bulk self advertisement boards shall not project beyond the building or property lines in to the street. Advertisement tax will be applicable on all bulk self advertisements.
Provided that no bulk self advertisement shall measure more than 10 by 10 feet.

(ii) An advertiser of bulk advertisements failing to submit the list of advertisement boards shall be liable for penalty of Rs. 10,000 per month.

(iii) Any self bulk advertisement display detected where the advertisement tax has not been paid, at any point of time, shall be liable for tax for the entire period of that tax assessment year and, at the discretion of the Commissioner, be removed if so warranted.

(iv) If during random checks conducted by the staff of the advertisement department any false submissions are deducted, the same shall be liable to pay twice the advertisement tax applicable on the area not declared.

N. Norms for outdoor studios advertisements

No advertisement shall be displayed without the written permission of the Commissioner, which shall be obtained after making a application on the prescribed application form for advertisement in stadia such as Chinna Swamy Stadium, Kanteerva stadium, Football stadium, etc. available at the advertisement department of the Corporation.

Section III :Procedure for outdoor advertisement.

A. Procedure for erecting and displaying of Commercial hoardings

(i) Hoardings shall be erected at a minimum distance of 40 feet from a junction or circle and shall be erected along the road only. Hoardings shall not be permitted around circles or junctions.

(ii) Any agency, individual, or company which undertakes the display of commercial outdoor advertisements by erecting commercial hoardings for a commercial purpose on behalf of others shall enroll themselves as an 'Agency' on payment of an enrolment fee of not more than Rs 5000 and not less than Rs. 2000 each, as the Commissioner may decide for the due observance of these Bye – Laws.

Further, once every 3 years advertisers shall renew their advertisement agency as per prescribed norms. A lapse of the agency's registration period shall treated as a violation which will attract late fee of Rs. 1,000 per month for every continuing month of violation or part thereof.

The decision of the Commissioner BMP will be final in regard to the enrollment of the agencies for outdoor advertisement. However, the reasons for rejection, if any of an application will be communicated in writing. The Agency may apply within 7 days to the Commissioner for a reconsideration of his decision.

(iii) Agencies shall, before displaying, or causing the display of commercial advertisements, satisfy himself that the tax due thereon has been paid and the Commissioner's approval including inspection of the hoarding as provided for in these Bye-laws.

(iv) Agencies shall maintain proper accounts with regard to permitted hoardings and produce them whenever required for inspection by the Commissioner.

(v) Only Agencies enrolled with the Corporation shall be permitted to erect or display commercial hoardings.

(vi) The enrolment shall be renewed once every five years by virtue of payment of the prescribed enrollment fee and upon the Commissioner's satisfaction of the Agency's record of compliance with these Bye-laws.

Provided that before applying for the renewal of its enrolment the Agency shall satisfy the following conditions:

(vii) The Agency has not violated any bye-law and has disposed off cases filed by it before the Hon'ble courts.

(viii) The Agency is not in default of payment of any dues to the BMP. Non compliance shall render the Agency liable for the rejection of the application for enrolment of the Agency and the withdrawal of all types of permissions earlier granted by the BMP.

(ix) All new applications for erection and display of commercial hoardings shall be made on the Application Form in the manner prescribed by the Commissioner and supported by the following documents:

a) No Objection Certificate (NOC) from the landlord. (As per format in Annexure – 8)

b) Site plan indicating proposed location of the hoarding such as distance from road /junction and location on ground/building etc.

c) Stability certificate of the building, if the proposal is for a roof site from the concerned ward Assistant Engineer of the corporation. Indicating clearly details of foundation of hoarding proposed and structured plan of hoarding.

d) Certificate from a Certified Engineer indicating clearly details of electrical wiring including earthing (if illuminated) of the hoarding.

e) Insurance against Third Party risk for the working concerned shall be obtained by the Agency and enclosed after its sanction and erection within 45 days along with the payment of advertisement tax.

f) Copy of the receipt of tax paid in respect of residential or non- residential (Commercial) property, as the case may be.

Provided that the requirement of NOC will not apply in the case of a renewal application provided the NOC from the landlord is valid for the period for which the renewal is applied for and the nature/type of hoarding permitted is not intended to be changed or altered.

(x) Advertisement hoardings erected at an approved site, will require the Agency to submit to the Commissioner a copy of the structural stability certificate issued by a Certified Civil Engineer, stating the material of construction, size, dimensions, etc., of the hoarding and supports. In case of any defect or shortcoming being noticed or brought to light at any stage the Corporation may call upon or direct the Agency to rectify the defect within a period of five days. If the same is not rectified within this period the Corporation may take such action as may be necessary to remove the hoarding and recover the cost incurred for this process in addition to tax to the Agency.

(xi) In the case of an illuminated hoarding the above shall also be accompanied by a copy of the certificate from a certified Electrical Engineer or BESCOM certifying the safety of the electrical installations against electrocution, etc.

(xii) In the case of hoardings put up by the side of road bridges, the height of the supports will be so limited as to make one uniform line parallel to the embankment wall (railing) of the road – bridge.

(xiii) In case of hoardings erected on the roof top the advertiser shall submit to the Corporation a stability certificate of the building and the structure of the hoarding at the time of application. This shall be done by a Certified Engineer. The Corporation shall inspect the same at regular intervals and call upon the Advertisement Agency to maintain the hoarding in a proper and safe condition.

(xiv) A permission for hoardings shall be granted for maximum period of three years ending 30th June of the calendar year.

(xv) All Agencies shall apply for renewal of permission on or before 31st May of the year the permission expires on the prescribed renewal. Application Form (Annexure-II), after which he shall be liable for payment of a 'Delayed Renewal Fee' of Rs. 5000 per month calculated from 31st May of the year the permission expires. The Commissioner may renew all applications by acceptance of advertisement taxes by the advertiser.

Provided that if in case the concerned Standing Committee of the Corporation renews any hoarding or hoardings for periods beyond two years, the application for renewal will be made by the 31st of May of the year of expiry. However yearly or half yearly advertisement taxes will be submitted.

B) Procedure for Mobile Display

The prescribed application form shall be accompanied by the following documents:

(i) NOC from the Police Department.
(ii) Drawing showing the size and shape of the display area on the Vehicle.
(iii) Route Map and list and time of locations where the Mobile Display will be parked.
(iv) Copies of the documents of the vehicle being used.
  a) Vehicle Registration certificate.
  b) Vehicle Insurance certificate.
  c) Driver license certificate.

C) Procedure for advertisement on banners temporary arches and hoardings building wraps etc.,

i) The application shall be accompanied with the following documents:
  a. Copies of the material to be displayed.
  b. Site plans of the locations where the advertisement will be displayed.
  c. Period of display.
  d. Dimensions of the advertisement to be displayed.
  e. In case of temporary arches and hoardings an engineering drawing of the structure and material to be used.

ii) The production of copies of the advertisements for the purpose of affixing the Corporation stamp or the incorporation of the license number and date shall not be insisted upon in cases where the nature of the advertisement does not admit of such production.

Provided that the provision made herein for sending notice to the Commissioner shall not apply to advertisements on which no tax is leviable under Section 136 of the Corporation Act.

iii) All such advertisements shall be removed or dismantled immediately after the expiry of the date for which period the permission has been granted, failing which both the Agency which erected the advertisement and the commercial establishment, institution or individual referred to in the advertisement shall be severally and jointly liable to fines extending to Rs. 1,000 per day for every day that the advertisement is displayed after the last date.

iv) If an advertisement is not removed within three days of the expiry date the Corporation shall remove the same and recover the expenses from the Agency in addition to the fines as described above. The Commissioner may prescribe the deposit of a security deposit for this purpose with a view to enforcing the removal of such banners on the expiry of the permission.

v) Banners shall not be tied to or displayed against any trees, electrical poles, light poles, telephone poles, traffic signal poles, etc

D) Procedure for Display of Advertisement on Inflatable Media

i. Permission for illuminated and non – illuminated advertisements by floating balloons and other inflatable media may be granted subject to the compliance of conditions mentioned here under:

ii. The Agency shall apply for permission on the prescribed application form available with the Advertisement Department.

E) Procedure for erecting and Displaying Direction Boards

(i) Applications to erect direction boards will be submitted on the prescribed Application Forms (Annexure – 6) available at the Advertisement Department of the Corporation. The following enclosures shall be submitted along with the application :

a) Site plan giving the location of the proposed direction board.
b) Drawing showing the size, shape and material of the direction board.
c) Type of board (illuminated or otherwise) and manner of installation.

F) Procedure for Pure bulk self advertisements displayed in front of shops, restaurants, hotels and other business and commercial establishments etc. directly by the manufactures, producers including multinational companies.

(i) The business concern / company / manufacturer etc. shall directly furnish all the details of advertisement boards to the advertisement section within 15th April of the financial year.

Provided that if the concerned company, producer, manufacturer does not submit its self bulk advertisement list, the owner of the shop where the board is exhibited shall be liable to pay the tax.

Provided further that the shop owner displaying such an advertisement shall be liable for penalty which may include the cancellation of his trade license.

(ii) The period of assessment will be from 1st April to 31st of March of the succeeding year.

(iii) Advertisement tax will be applicable on par with the commercial advertisement and tax will be payable in advance annually and submitted not later than 30th of June each year.

(iv) Prescribed application forms for the display of self bulk advertisement will be available with the Advertisement Department of the Corporation. The application shall be accompanied by the following enclosures.

a) Location, address and nature of the display of advertisement.
b) Size of the display.
c) Type of display.

G) Procedure for advertisement within outdoor studios

1. The form shall be accompanied by the following :

i. NOC from the concerned authority.
ii. Drawing showing the size & shape of the display area with in the stadium.
iii. Such advertisements shall be treated on par with commercial advertisements.

Section IV : Norms for Shop advertisement.

1. Establishments located in one common commercial building premises shall be permitted to display one composite board providing directions to their addresses in that building premises. This may include the display of their logo or trade mark and shall not attract any advertisement tax. However, this exemption will apply only where there are more than four different establishments and where the composite display is limited to only one. The Corporation will be entitled to remove any other advertisement boards if so displayed.

2. Advertisement signboards including these affixed to the external walls of the shop, whether horizontally or vertically displayed, shall attract an advertisement tax on par with that for commercial self-hoardings. However, no such advertisement signboard shall exceed a size of 3 by3 metres or extend beyond the parapet / skyline of the building on which they are erected. This will apply to illuminated, non-illuminated hoardings and to translites / back–lit advertisement.

3. Shop front advertisements shall not project beyond the building or property line onto the street.
4. Such advertisement shall also not extend beyond (above) the parapet of the roof above the entrance of the commercial establishment or below the parapet to cover the entrance or window.
5. A self advertisement may include the name of the commercial establishment where the advertisement is displayed but shall not be exempt from advertisement tax as in the case of name boards in view of display of trade marks, brand names etc.,
6. Self Advertisement boards shall not project beyond the building or property lines into the street. Advertisement tax will be applicable to all self advertisements, except on Name Boards specifying the name and nature of commercial activity of the shop or commercial establishment. However, these advertisements whether non illuminated or illuminated, backlit or a translite shall not measure more than the width or the building or extend beyond the parapet of the building in which the shop is located.
7. All persons, shopkeepers, commercial houses and offices, business establishments displaying self advertisements in any manner shall declare the size and location of such advertisements and submit the applicable advertisement tax through the prescribed 'Self Assessment of Advertisement Tax Form' available with the Corporation.
8. Each commercial establishment may put up a maximum of one self advertisement, including those on the premises or within the compound of the building where the establishment is located. Direction boards shall not be covered under the scope of self advertisement. Self advertisement shall also not include commercial bulk advertisement.
9. In case a self advertisement displays a commercial advertisement for a product or service, it shall be subject to following conditions being met
   i. The area of the board to be used for indicating the name of the commercial establishment or image / picture (if any) shall be not less than 2/3 of the height / width of the advertisement. The commercial advertisement space may occupy the balance 1/3 area.
   ii. The proprietor of the commercial establishment shall undertake to pay advertisement tax at the rate fixed for commercial hoardings depending upon the nature of the advertisement i.e., illuminated, non illuminated, translite, etc.
   iii. The size of the self advertisement shall not extend beyond the height of the parapet on which it is installed either above or extend below the parapet of the building where it is displayed.

Section V : procedure for Shop advertisement

1. The period of assessment will be from 1st April to 31st March of the next succeeding year.
2. The applicable advertisement tax will be payable in advance annually and submitted not later than 30th June of each year.
3. A person failing to submit the advertisement tax on self hoardings through the SAS scheme shall be liable for a penalty of Rs. 1000 per month per self advertisement.
4. Any self advertisement display detected where the Advertisement Tax has not been submitted, at any point of time, will be liable for tax for the entire period of that current tax assessment year and may, at the discretion of the Commissioner, be removed if so warranted.
5. If during random checks conducted by the staff of the Advertisement Department any false declarations are detected in the SAS of Advertisement Tax, the same shall be liable to be paid at a rate that is twice the advertisement tax applicable on the area not declared through the SAS.
6. Prescribed application forms for the display of self advertisements will be available with the Advertisement Department of the Corporation. All applications for Self Advertisement will be made on the Prescribed Forms accompanied by the following enclosures.
   i. Location, address and nature of the display of advertisement.
   ii. Size of the Display.
   iii. Type of Display.

Section VI :Miscellaneous Norms

1. No person shall display posters in the city of Bangalore.
2. No person shall advertise in any manner or cause to be advertised, any advertisement stuck, nailed, tied, attached, fixed in any manner on any tree in the city of Bangalore.

3. No person shall use ‘Wall Painting’ as an outdoor media in the city of Bangalore without valid permission from the Commissioner of BMP except in the prescribed 'D' zone as per conditions prescribed by the Council in this regard.
4. No person shall affix any type of advertisement on any electrical poles, or telephone poles in the city of Bangalore without valid permission from the Commissioner of BMP.
5. Carrying of advertisement on animals, animal drawn vehicles/carriages or using live animals to advertise in the city of Bangalore is prohibited.
6. No person shall advertise tobacco based or alcoholic products.
7. Any person or advertisement agency shall give top priority to Kannada language while displaying advertisements and shall not give room for grammatical mistakes.
8. The above Bye-laws shall not apply to PPP Projects creating civic Infrastructures like , Bus shelter, pedestrian walk ways, sky walks, road medians and such others by private parties using there own funds, in which the advertisement facilities is given by the corporation to defray the cost incurred by the parties.

List of Zones

Zone: A

1 Kumara Krupa Road, Windsor Manor Jn to Shivananda Circle.
2 Rajbhavan Road. High Grounds to Minsk Square.
3 Ambedkar Veedhi, K R Circle to Infantry Rd Jn.
4 Post Office Road, K R Circle to SBM Circle (K G Road)
5 Chalukya Circle
6 Maharani College Road
7 K R Circle
8 Environs of Cubbon Park and Lalbagh
9 Nrupatunga Road, K R Circle to Police Corner Junction
10 Palace Road, SBM Circle to Chalukya Circle.

Zone : B

1 Sheshadri Road, Race Course Road Jn to K R Circle.
2 Kamaraj Road, M G Road to Dickenson Road Jn.
3 Queens Road: Queens Circle to M G Road Jn.
4 Cubbon Road: Minsk Square to Dickenson Road Jn.
5 M G Road.
6 Brigade Rd. M G Road to Residency Rd Jn.
7 R V Road.
8 Commercial Street.
9 Brigade Rd. Residency Rd to Vellara Jn.

Zone : C

1 Yeshwantpur Circle and Mekhri Circle
2 R T Nagar Main Road
3 Sultan Palya Main Road
4 Dinnur Main Road
5 Ganganagar Main Road
6 Dr. Rajkumar Road.
7 100 feet Road Indiranagar: Old Madras Road to Airport Road Junction
8 Old Tumkur Road: Yeshwantpur Circle to Navrang Road
9 Navrang Road, Chord road to Geethanjali Theatre
10 Link Road
11 Sampige Road
12 Margosa Road
13 Sankey Road, Bhashyam Circle to High Grounds Police Station.
14 Palace Loop Road up to High Grounds
15 Nandidurg Road
16 Wheelers Road, St. John Rd to Banaswadi Railway Line

17 Sheshadripuram 1st Main Road, Bellary road jn to Anand Rao Circle.
18 Railway Parallel Road, Kumara Park.
19 Dr. M V Jayaram Rd. Palace Road Jn to Millers Road.
20 1st Main Rd. Jayamahal
21 Millers Road, Dr. M V Jayaram Road to High Grounds
22 St. John's Church Road.
23 Promenade Road.
24 Madhavacharaya Mudaliar Rd (Palm Rd.) Wheeler Road Jn to Netaji Road.
25 Ulsoor Main Rd, Trinity Circle junction to Old Madras Road Road
26 Nagappa Road, Desai Nursing Home to Raja Mills, Sampige road Jn.
27 Race Course Road. Chalukya Circle to Sheshadri Road Jn.
28 Cunningham Road. Sankey Rd to Queens Circle Jn.
29 Queens Rd. Queens circle to Netaji Road Jn.
30 St. Johns Church Road. Millers Road to War Memorial Circle
31 St. Johns Road. Promenade Road to Dickenson Road Jn.
32 Seppings Road. St. Johns Church Road to Masjid Road Jn.
33 Kamaraj Road. Dickenson Road to St. Johns Church Road,
34 Anna Swamy Mudaliar Road. War Memorial past Ajanta Theatre up to St. Johns Road.
35 Magadi Road. Okhalipuram Jn to Chord Road Jn.
36 Rajajinagar 60th Cross Rd. Chord Rd Jn to Bhashyam Circle.
37 Rajajinagar 59th Cross Rd. Bhashyam Circle THRU Okhalipuram main Rd to Platform Road Jn.
38 Sheshadri Road: Railway Office up to Race Course Rd Jn.
39 Subedar Chatram Road: Anand Rao Cicle to K G Circle.
40 Loop Road: Anand Rao Circle up to Race Course Junction.
41 K G Road: K G Circle to Police State Bank of Mysore.
42 Kasturba Road: M G Road Jn to Tiffany's Circle.
43 Vittal Mallaya Road. St. Marks Rd to Tiffanys circle to Raja Ram Mohan Roy Rd Jn.
44 St. Mark's Road. Cash Pharmacy to M G Road Jn.
45 Central Street. Cubbon Rd to Shavajinagar Bus Stand.
46 Gangadhar Chetty Road. RBANMS College to Gurudwara Jn.
47 Murphy Road. Old Madras Road to Gurudwara Jn.
48 Ulsoor Road. Dickenson Road to Kensington rd Jn.
49 Kensington Road: Trinity Circle to Gurudwara.
50 Chinmayya Mission Road. Ulsoor Main Rd to CMH Hospital
51 Residency Road. Richmond Circle to Mayo Hall.
52 Richmond Road. Richmond Circle to D'Souza Circle.
53 Trinity Church Road. Trinity Circle to Airport Road.
54 Raja Ram Mohan Roy Road. Corporation Circle to Richmond Circle
55 Museum Rd. St. Marks Rd to Shooley Police Station Jn.
56 K R Road. Irwin Circle to South End Rd Jn.
57 Langford Road. Mission Rd Jn to Hosur Rd Jn.
58 Sajjan Rao Road. Bassapa Circle to Sajjan Rao Circle.
59 Vani Vila Road. Ramkrishna Mutt Jn to West Gate.
60 Kavi Lakshmisha Road: National College Circle to Sajjan Rao Circle.
61 Vasavi Temple Road: Sajjan Rao Circle to South End Road
62 Diagonal Road: Minerva Circle to Sajjan Rao Circle.
63 Krumbigal Road: Lalbagh Fort Rd to West Gate Jn.
64 Airport Road: Trinity Church Rd Jn to 100' Rd Indiranagar Jn
65 DVG Road. Subbarama Chetty Street to 14th Cross Road Tyagraja Nagar.
66 Ashoka Pillar to R V Road to Kanakapura Road (Kanakanapalya Main Road)
67 Kanakapura Main Road Jn to K R Road Jn. (B P Wadia Road)
68 Bugle Rock Road. K R Road Jn to Bull Temple Rd Jn.
69 Ashoka Pillar to Madhavan Park. (10th Main Rd)

70 Jayanagar 4th Block, 27th cross Road, 11th Main Rd, 30th Cross Rd, 9th MainRd.
71 Jayanagar Complex Road Surrounding

Zone : D

1 Tumkur Road, Govardhan Theatre to Check Post
2 Outer Ring Road
3 Peenya Industrial Area
4 Mathikere Main Road
5 Gokul Main Road
6 New BEL Road
7 Bellary Road from Cauvery theatre to Ring Road Junction
8 Govardhan Theatre to Yeshwantpur Circle
9 Ambedkar Road / Nagawara Main Road up to Tannery Road
10 Hennur main road
11 Kammannahalli Main road
12 Kamannahalli 80 feet road
13 Chord Road, Vijaynagar circle to Soap Factory
14 Modi Hospital Road
15 Sankey Road, IISc to Bhashyam Circle
16 Palace Road, Sindhu Hotel to Under Bridge
17 Jayamahal Road, Mekhri Circle to Cantt Station.
18 Millers Road, Netaji Road to Dr. M V Jayaram Road Jn.
19 Pottery Road
20 Banaswadi Road, Rammurthy Nagar Main Road.
21 Channasandra Main Road.
22 11th Main Road Malleshwaram, 18th Cross to Sri Ram Puram running along Malleshwaram Railway Line.
23 Station Road / Netaji Road. Cantt Station to Tannery Road Junction.
24 Assaye Road, Wheeler Road Jn to War Memorial Circle.
25 Old Madras Road, Ulsoor Lake to K R Puram.
26 Platform Road, Sampige Road to City Station.
27 Thimmaiah Road. Millers Road to Kamaraj Road Jn.
28 Venkat Swamy Naidu Street. Queens Circle to Shivaji Circle.
29 Magadi Road. Chord Road Jn to Kamakshipalya.
30 Rao Bahadur D G T Road. (in front of Railway Station)
31 Tank Bund Road
32 Dhanvantri Road up to BTS Bus Station Rd to Krishna Flour Mills Jn.
33 80' Road. Old Madras Rd to Tippasandra.
34 Chord Road. Vijaynagar Circle (Magadi Rd Jn) to Mysore Road Jn.
35 Kempapura Agrahara Tank Bund Road. Sirsi Circle to Binny Mills.
36 Mysore Road. Silver Jubilee Park to BEML Factory
37 Goods Shed Road. Mysore Road to Shantala Jn.
38 Bhashyam Road. Mysore Rd to Shantala Jn.
39 Richmond Road. Vellara Jn to Trinity Circle.
40 Victoria Road: D'souza Circle to Airport Road.
41 Hosur Road: Vellara Jn to Silk Board Jn.
42 Cambridge Road: Ulsoor Circle to Airport Road Jn.
43 Suranjandas Road: Old Madras Road to Airport Road Jn.
44 Sultan Road: Briand Square to Royan Circle.
45 K R Road: Apsara Theatre to Irwin Circle.
46 K R Road. South End Road Jn to 27th Cross Road Banashankari Jn.
47 Albert Victor Road: Kalasipalyam Mn Road to Mysore Road Jn.
48 Lalbagh Fort Road. K H Road Jn to Minerva Circle to Bassappa Circle to Irwin Circle to 9th Cross Road Chamarajpet.

49 Bull Temple Road.
50 N R Road: Town Hall to Avenue Road Jn.
51 Kalasipalyam Main Road Basappa Circle to N R Road Jn.
52 J C Road. Minerva Circle to K G Road Jn.
53 6th Cross Road: Kalasipalyam Market to Siddaiah Road Jn.
54 Mission Road Corporation Circle to Lalbagh Main Road Jn (Siddaiah Circle)
55 Lalbagh Main Road. Mission Road. Jn to Lalbagh Main Gate.
56 Lalbagh Road Richmond Circle to Mission Road Jn.
57 K H Road. Lalbagh Gate (Electric Crematorium) to Mission Road Jn.
58 Lower Agram Road: Victoria Road Jn. To Infant Jesus Church Road (Ejjipura Main Road)
59 Hosur Road. K H Road Jn to Siddapur Road to NIMHANS to Dairy Circle to Madivala Jn.
60 Bannerghatta Road: Lasker Hosur Road (Christian Cemetery) to Dairy Circle to IIM
61 80' Peripheral Road Koramangala. Ejjipura Main Road to Sarjapur Main Road.
62 80' Road, Koramangala. 80' Peripheral Road Jn to Laskar Hosur Road Jn. (Raheja Arcade)
63 Airport Road: 100' Road Jn to Ring Road Jn.
64 South End Road. Madhavan Park to DVG Road.
65 Kanakapura Road. Devan Madhava Rao Road Jn to Ring Road Jn.
66 Siddapura Road. Ashoka Pillar to Hosur Road Jn.
67 Intermediate Ring Road. Koramangala to Airport Road Jn.
68 100' Road, Inner Ring Road (17th Main Road Koramangala). Hosur Road Jn to Kendriya Sadan to Sarjapur Road Jn -- To BDA Complex to 80' peripheral Road Jn.
69 150' Artillery Road: Hosur Road Corporation Complex to KSRP Qtrs to Sarjapur Road Jn.
70 Sarjapur Road. Stump Schule & Somappa Jn to Ring Road Jn.
71 28th Main Road Jayanagar: Tilaknagar Main Road Jn to Ring Road.
72 45th and 46th Cross Road, Jayanagar (Maranahalli Road). Banashankari Temple to Bannerghatta Circle

ANNEXURES

ANNEXURE 1: Comparative statement of advertisement tax
ANNEXURE 2: BCD zone hoardings height and size details.
ANNEXURE 3: Prescribed Application Form for erection and display of Self, Commercial hoardings and Mobile display & Inflatable.
ANNEXURE 4: Prescribed Application Form for the Renewal of permission for existing permitted hoardings.
ANNEXURE 5 : Prescribed Application Form for erection and display of Direction Boards.
ANNEXURE 6 : Prescribed Application Form for Self Assessment Scheme for shop Advertisement.
ANNEXURE 7 : Prescribed Application for issue of license as advertising agency in Bangalore Mahanagara Palike
ANNEXURE 8 : Format of a No Objection Certificate to be issued by a land owner where a commercial hoarding is to be erected by an agency.
ANNEXURE 9 : Specification for erection of hoardings.

Annexure – 1

COMPARATIVE STATEMENT OF ADVERTISEMENT TAX

Sl. No.	Types of Advertisement	Minimum rate per sq. mt.	Rate to be fixed perspective effect (per sq. mtr)	Maximum rates (per sq. mtr)
1	2	3	4	5
1	**Hoardings :**			
	1. Non – Illuminated	Rs. 50	Rs. 50	Rs. 500
	2. Illuminated	50	75	500
	3. Neon	50	100	500
	4. Trivision	50	150	500
	5. Electronics	50	150	500
	6. Uni-pole both illuminated &non illuminated	50	75	500

Sl. No.	Types of Advertisement	Minimum rate per sq. mt.	Rate to be fixed perspective effect (per sq. mtr)	Maximum rates (per sq. mtr)
	7. Mobile Unipole	50	100	500
	8. Self Hoarding (illuminated)	50	75	500
	9. Self hoarding (non illuminated)	50	50	500
	10. Other than the above	50	75	500
2	**Other than the hoardings :**			
	1. Shop Advertisement (illuminated)	50	75	500
	2. Shop Advertisement (non illuminated)	50	50	500
	3. Bus Shelter	50	75	500
	4. Slides & Shorts (each slides & shorts)	50	100	500
	5. Direction Boards	50	50	500
	6. Glow Sign Boards (illuminated both backlit	50	75	500
	& front lit)	50	50	500
	7. Vinyal Sign Boards (non illuminated)	50	50	500
	8. Arches	50	100	500
	9. Neon Signs	50	150	500
	10. Electronic Moving Display			
3	**Mobile Display :**			
	1. Auto Panel (illuminated)	50	75	500
	2. Auto Panel (non illuminated)	50	50	500
	3. Bus Panel (non illuminated)	50	50	500
	4. Other commercial display (illuminated)	50	75	500
	5. Other commercial display (non illuminated)	50	50	500
4	Police Kiosks (illuminated)	50	75	500
	Police Kiosks (non illuminated)	50	50	500
5	Umbrellas (illuminated)	50	75	500
	Umbrellas (non illuminated)	50	50	500
6	Other types of advertisement (illuminated)	50	75	500
	Other types of advertisement (non illuminated)	50	50	500
7	Betting horse	50	Rs. 100 per horse per game	500
8	Banners	50	Rs. 20 per week per mt.	500
	Buntings	50	Rs. 10 per k.g.	500

Commissioner,
Bangalore Mahanagara Palike

Annexure – 2

Sl No	Zone	Large sizes			Small sizes			Method of erection	Height of the hoarding from the ground or earth
		(a)	(b)	(c)	(a)	(a)	(c)		
1.	A	No hoardings zone						Either horizontal or vertical	
2.	B	30'X15'	12'X24'	15'X10	12'X6'	8'X5'	7'X5'		If it is on earth / ground 40 feet from earth / ground. Even if it is on first floor also 40 feet from earth / ground.
3.	C	40'X20'	30'X15'	20'X10'	15'X10'	10'X5'	8'X5'		If it is on earth / ground 50 feet from earth / ground. Even if it is on first floor also 50 feet from earth / ground.
4.	D	40'X20'	30'X15'	20'X10'	15'X10'	10'X5'	8'X5'		No height restriction

ಅನುಬಂಧ - 3

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Bangalore Mahanagara Palike

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 500.00 ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:..........................
(ಹಿಂದುರಿಸಲಾಗದ ಮೊತ್ತ)
Application Fee Rs. 500/- Sl. No. ……………………..
(Non -Refundable)

ಅರ್ಜಿ (ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)

Application (Non-transferable)

ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯಿದೆ 1976 ಅಧಿನಿಯಮ 135 ಮತ್ತು 2006 ಬೈಲಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ

Application for grant of fresh Permission for display of advertisement Under Section 135 of the Karnataka Municipal Corporation Act, 1976 and the Advertisement Bye-Laws 2006.

1.	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ. Name of the Applicant and address	
2.	2. ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸೀ ನೊಂದಾವಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ (ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು) Advertisement agency Enrolment No. & Date (Xerox copy to be enclosed)	
3.	i) ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವತ್ತು/ಖಾಸಗೀ ನಿವೇಶನ/ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆಯೇ ? ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ. Whether Permission is sought on Mahanagara Palike Land/Private Land/Building? Please mention details of the Location	
	ii) ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. Whether consent of the owner is taken? If so, documents to be enclosed.	
4.	i) ಹಿಂದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಖಾಸಗೀ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. Whether any Permission has been obtained by the applicant from B.M.P. for any other hoarding in the past? if so mention number of such advertisement hoardings.	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ Yes / No
	ii) ಪ್ರತಿ ಫಲಕದ ಲೈಸನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? Whether the details of each hoarding license number & date are enclosed?	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ Yes / No
	iii) ಅನುಮತಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು Whether up to date tax has been paid for the permitted hoardings? If so mention particulars of the same. **ಸೂಚನೆ : Note** ಮೇಲಿನ (i) ಮತ್ತು (ii) (iii) ನೇ ಅಂಕಣಗಳಿಗೆ " ಹೌದು" ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. If yes for column (i), (ii) and (iii) above, separate statement shall be enclosed.	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ Yes / No

5. ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಫಲಕಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಾಹೀರಾತು ವಿವರಗಳು

Details of the hoarding advertisement being applied for:

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
i) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು. Non-Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
ii) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು. Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
iii) ಭೂಮಿ,ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಾನ್ ಚಿಹ್ನೆ. Neon sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
iv) ಭೂಮಿ,ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ಲೋ ಚಿಹ್ನೆ Glow sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
v) ಇತರೆ Others			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............

6. ಇತರೆ ತರಹದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿವರ (ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

Details of other form of advertisement (other than Hoardings)

i) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು. Non-Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............
ii) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು. Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ಎತ್ತರ .... Height.............

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
iii) ಭೂಮಿ,ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಾನ್ ಚಿಹ್ನೆ. Neon sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
iv) ಭೂಮಿ,ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ಲೋ ಚಿಹ್ನೆ Glow sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
V) ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿವರ Non-Illuminated advertisements Carried on the Vehicles			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
vi) ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿವರ Illuminated advertisements carried on the vehicle			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
vii) ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಷಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ವಿವರ Advertisements exhibited on Screens in cinema hoses and other Public Places by means of Slides or shorts similar devices			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
viii) ಇತರೆ Others			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............

7. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಫಲಕವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ? Whether the proposed hoarding advertisement and other from of advertisements are in accordance with the Advertisements Bye-laws of B.M.P?	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ
	ಹೌದು	ಇಲ್ಲ

8. ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕ್ಷೆ/ ಕೀಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶದ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The applicant shall enclose Sketch /Key map of the hoarding location and the contents of the advertisement to be displayed.

ಸೂ ನೆ/Note

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಅನುಮೊದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಫಲಕವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಫಲಕವನ್ನು ಸ್ಸೂನೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
If the displayed advertisements is shifted from the specified/approved place mentioned in the Key map/ location , the same become un-authorized and shall be removed with -out notice.

9. ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೂತನ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The applicant shall compulsorily produce following documents while seeking permission for hoarding advertisements.

i) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವ ನಿವೇಶನ/ ಸ್ವತ್ತಿನ (ಕಟ್ಟಡದ)//ಗ್ವಾಲ್ತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಸೀದಿಯ ಪ್ರತಿ.
The latest property tax paid receipt from the owner of the building /Site.

ii) ಸ್ವತ್ತೀನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಪಡೆದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ರೂ. 20.00 ಛಾಪಾ ಕಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಟರಿರವರಿಂದ ಧೃಡೀಕರಣಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ .
The building /Site owner's no objection certificate in the from of an affidavit duly executed on a Non judicial Stamp Paper of Rs. 20.00 and notarized.

iii) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರವರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ (ಕಟ್ಟಡದ) ಸದೃಢದ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ
The structural stability certificate issued by the concerned ward Assistant Engineer of BMP

iv) ಜಾಹೀರಾತು ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರವಾದ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶದ ವಿವರ.
The Sketch/Key map of the location along with contents of the advertisement to be displayed.

10) ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
The applicant hereby undertakes to deposit the advertisement tax by way of demand draft immediately on receipt of the intimation from BMP, The permission shall be issued only after deposit of the advertisement tax to Bangalore Mahanagara Palike.

ಸೂ ನೆ/Note

11) ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾರಾರುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯ ಅಧಿಕೃತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
The applicant shall not be considered as valid application if the following conditions are not full filed.

i) ಅಂಕಣ 9 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು/ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
All documents mentioned in column 9 above should be furnished/submitted.

ii) ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಈ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ವಿಳಾಸದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಯ(ಜಾಹೀರಾತು)ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ, ನರಸಿಂಹ ರಾಜ ವೃತ್ತ , ಬೆಂಗಳೂರು -560 002 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ 4.30 ರವರೆಗೆ ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
Duly filled Applications with necessary enclosures should be submitted by hand delivery to the following prescribed address only.
The Deputy Commissioner (Advertisement) Bangalore Mahanagara Palike offices, (Annexe Building)N.R. Squre, Bangalore-560 002. Between 10.30. A.M to 4.30 P.M during working hours and necessary acknowledgement shall be obtained.

iii) ಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
Individual applications for each hoarding to be submitted separately

iv) ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
The applications submitted to any other office will not be considered

12. ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ 30 ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಪರವಾನಗಿ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ 30 ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು.
The permission shall be valid from 1st july to 30th june, not withstanding anything to the contrary, the permission issued any time during the year shall expire by 30th june.

13.	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. The applicant shall include Kannada Language in displaying the advertisements,
14.	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ತಿಳುವಳಿತಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಜ.ಶಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದು. The applicant shall specify the address for receipt of all correspondence sent by BMP In case of refusal to receive any communication issued by BMP, the same will affixed on the premises of the address furnished by the applicant in this application and the same shall be considered as sufficient service.

ಬೆಂಗಳೂರು
Bangalore. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ
ದಿನಾಂಕಃ Signature of the Applicant.
Date:

ಸ್ವೀಕೃತಿ (ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರತಿ)
ACKNOWLEDGEMENT (Office Copy)

ನೂತನ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತು ಮೆಃ .... ದಿನಾಂಕಃ .... ಸಮಯಕ್ಕೆ .... ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

Received the application No .... for grant of fresh permission for display of advertisement from sri/smt/M/s... .... on ....Time ....along with the following enclosures.

i) ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸೀಯ ನೊಂದಾವಣಿ ಪತ್ರ/ನವೀಕರಣ ಪತ್ರ
Copy of the agency enrollment letter/renewal letter. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 20.00 ಛಾಪ ಕಾಗದ (Non judicial stamp paper) ಮೇಲೆ ಅಫೀಡವಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
The building /Site owner's No objection Certificate in the from of an affidavit duly executed on a Non judicial stamp paper of Rs. 20.00 and notarized. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

iii) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ
Copy of the pervious permission, if any Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

iv) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ
Copy of the pervious tax paid receipt for the previous permission obtained if any Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

v) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರವಾದ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ
Key map and sketch of the location. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

vi) ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶ ವಿವರ
Details of contents of advertisement. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

vii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The latest property tax paid Receipt from the owner of the building /Site. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

viii) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
The Structural Stability Certificate issued by the concerned ward Assistant Engineer of BMP Yes/No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು)ರವರ ಪರವಾಗಿ
Bangalore. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
ದಿನಾಂಕಃ For Deputy Commissioner (Advt)
Date: Bangalore Mahanagara Palike.

ಸ್ವೀಕೃತಿ (ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರತಿ)

ACKNOWLEDGEMENT (Applicant Copy)

ನೂತನ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತು ಮೆ: .... ದಿನಾಂಕ: .... ಸಮಯಕ್ಕೆ .... ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

Received the application No .... for grant of fresh permission for display of advertisement from sri/smt/M/s... .... on ....Time ....along with the following enclosures.

i) ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸೀಯ ನೊಂದಾವಣಿ ಪತ್ರ/ನವೀಕರಣ ಪತ್ರ Copy of the agency enrollment letter/renewal letter.	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
ii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 20.00 ಛಾಪ ಕಾಗದ (Non judicial stamp paper) ಮೇಲೆ ಅಫೀಡವಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. The building /Site owner's No objection Certificate in the from of an affidavit duly executed on a Non judicial stamp paper of Rs. 20.00 and notarized.	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
iii) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ Copy of the pervious permission, if any	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
iv) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ Copy of the pervious tax paid receipt for the previous permission obtained if any	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
v) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರವಾದ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ Key map and sketch of the location.	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
vi) ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶ ವಿವರ Details of contents of advertisement.	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
vii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. The latest property tax paid Receipt from the owner of the building /Site.	Yes / No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
viii) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ The Structural Stability Certificate issued by the concerned ward Assistant Engineer of BMP	Yes/No	ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು
Bangalore.
ದಿನಾಂಕ:
Date:

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು)ರವರ ಪರವಾಗಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
For Deputy Commissioner (Advt)
Bangalore Mahanagara Palike

ಅನುಬಂಧ - 4

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 500.00
(ಹಿಂದುರಿಸಲಾಗದ ಮೊತ್ತ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ:.............................

Application Fee Rs. 500/-
(Non -Refundable)

Sl. No. ……………………..

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

Bangalore Mahanagara Palike

ಕೆ.ಎಂ.ಸಿ ಕಾಯಿದೆ 1976, ಅಧಿನಿಯಮ 135 ಮತ್ತು 2006 ಬೈಲಾ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ನವೀಕರಣದ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ

Application for grant of Renewal Permission for display of advertisement under Section 135 of the Karnataka Municipal Corporation Act, 1976 and the Bye-Laws 2006.

1.	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ. Name of the Applicant and address	
2.	ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸಿ ನೊಂದಾವಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ (ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು) Advertisement Agency Enrolment No. & Date (Xerox copy to be enclosed)	
3.	i) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸ್ವತ್ತು / ಖಾಸಗಿ ನಿವೇಶನ /ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆಯೇ ? ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ Whether renewal Permission for hoarding is sought on Mahanagara Palike Land / Private Land / Building ? Please mention details of the Location.	
	ii) ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು. Whether consent of the owner is taken? If so, documents to be enclosed.	
4.	i) ಹಿಂದೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. Whether any Permission has been obtained by the applicant from B.M.P. for any other hoarding in the past? if so mention number of such advertisement hoardings.	ಹೌದು ಇಲ್ಲ Yes No.
	ii) ಪ್ರತಿ ಫಲಕದ ಲೈಸನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ? Whether the details of each hoarding license number & date are enclosed?	ಹೌದು ಇಲ್ಲ Yes No.
	iii) ಅನುಮತಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು Whether upto date tax has been paid for the permitted hoardings? If so mention particulars of the same.	ಹೌದು ಇಲ್ಲ Yes No..
	ಸೂ ನೆ: Note ಮೇಲಿನ (i), (ii) ಮತ್ತು (iii) ನೇ ಅಂಕಣಗಳಿಗೆ " ಹೌದು" ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. If yes for column (i), (ii) and (iii) above, separate statement shall be enclosed.	

5. ನವೀಕರಣ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿರುವ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳು

Details of the hoarding advertisement being applied for renewal :

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
i) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು. Non-Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ವತ್ತರ .... Height.............
ii) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಜಾಹೀರಾತು. Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length............ ಅಗಲ.............. Width................. ವತ್ತರ .... Height.............

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
iii) ಭೂಮಿ,ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಾನ್ ಚಿಹ್ನೆ. Neon sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
iv) ಭೂಮಿ,ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ಲೋ ಚಿಹ್ನೆ Glow sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
v) ಇತರೆ Others			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............

6. ಇತರೆ ತರಹದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿವರ (ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)

Details of other form of advertisement (other than Hoardings)

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
i) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತು. Non-Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
ii) ಭೂಮಿ ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಜಾಹೀರಾತು. Illuminated advertisement on land, building, wall etc.			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
iii) ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಯಾನ್ ಚಿಹ್ನೆ. Neon sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
iv) ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡ, ಗೋಡೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗ್ಲೋ ಚಿಹ್ನೆ Glow sign on land, building wall etc.,			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............

ವಿವರಗಳು Particulars	ವಿವರ Description	ಸ್ಥಳ (ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿ) Location (Inclusive of ward No & Name)	ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ Size in feet
V) ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶ ರಹಿತ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿವರ Non-Illuminated advertisements Carried on the Vehicles			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
vi) ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ವಿವರ Illuminated advertisements carried on Back of the vehicle			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
vii) ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಷಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂತಹ ಸಾಧನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತು ವಿವರ Advertisements exhibited on Screens in cinema hoses and other Public Places by means of Slides or shorts similar devices			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............
viii) ಇತರೆ Others			ಉದ್ದ.............. Length........... ಅಗಲ.............. Width................ ಎತ್ತರ .... Height.............

7. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಫಲಕವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಬೈಲಾಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ?
Whether the proposed hoarding advertisement and other from of advertisements are in accordance with the Advertisements Bye-laws of B.M.P?

ಹೌದು	ಇಲ್ಲ

ಹೌದು	ಇಲ್ಲ

8. ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಲಕಗಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಕ್ಷೆ/ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶದ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The applicant shall enclose Sketch /Key map of the hoarding location and the contents of the advertisement to be displayed.

ಸೂ ನೆ/Note

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಫಲಕವನ್ನು ಅನಧಿಕೃತೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಫಲಕವನ್ನು ಸೂಚನೆ ಪತ್ರ ನೀಡದೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
If the displayed advertisements is shifted from the specified/approved place mentioned in the Key map/ location , the same become un-authorized and shall be removed with -out notice.

9. ಅರ್ಜಿದಾರರು ನವೀಕರಣ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇತರೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The applicant shall compulsorily produce following documents while seeking renewal permission for hoarding advertisements.

i)	ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವ ನಿವೇಶನ/ ಸ್ವತ್ತಿನ (ಕಟ್ಟಡದ)//ಚಾಲ್ತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ರಸೀದಿಯ ಪ್ರತಿ. The latest property tax paid receipt from the owner of the building /Site.
ii)	ಸ್ವತ್ತೀನ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಪಡೆದ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ರೂ. 20.00 ಛಾಪಾ ಕಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಟರಿರವರಿಂದ ಧೃಡೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ . The building /Site owner's no objection certificate in the from of an affidavit duly executed on a Non judicial Stamp Paper of Rs. 20.00 and notarized.
iii)	ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರವರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ (ಕಟ್ಟಡದ) ಸಧೃಢದ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಡೀಕರಣ ಪತ್ರ The structural stability certificate issued by the concerned ward Assistant Engineer of BMP
iv)	ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರವಾದ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ The Sketch/Key map of the location along with contents of the advertisement to be displayed.
10)	ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನವೀಕರಣ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ / ಪರವಾನಗಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. The applicant hereby undertakes to deposit the advertisement tax by way of demand draft immediately on receipt of the intimation from BMP, The licence permission order shall be issued only after deposit of the advertisement tax to Bangalore Mahanagara Palike.

ಸೂ ನೆ/Note

11)	ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಯು ಅಧಿಕೃತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. The applicant shall not be considered as valid application if the following conditions are not full filed.
i)	ಅಂಕಣ 9 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು/ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. All documents mentioned in column 9 above should be furnished/submitted.
ii)	ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ನಿಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಈ ಮುಂದೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ವಿಳಾಸದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. **ಉಪ ಆಯುಕ್ತ (ಜಾಹೀರಾತು)ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ, ನರಸಿಂಹ ರಾಜ ವೃತ್ತ , ಬೆಂಗಳೂರು -560 002 ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆೈಗ್ಗೆ 10.30 ರಿಂದ 4.30 ರವರೆಗೆ ಕಛೇರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.** Duly filled Applications with necessary enclosures should be submitted by hand delivery to the following prescribed address only. The Deputy Commissioner (Advertisement) Bangalore Mahanagara Palike offices, (Annexe Building)N.R. Squre, Bangalore-560 002. Between 10.30. A.M to 4.30 P.M during working hours and necessary acknowledgement shall be obtained.
iii)	ಪ್ರತಿ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. Individual applications for each hoarding to be submitted separately
iv)	ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. The applications submitted to any other office will not be considered
12.	ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನ್ನು ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ 30 ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ 30 ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. The licence shall be valid from 1st july to 30th june, not withstanding anything to the contrary, the licence issued any time during the year shall expire by 30th june.
13.	ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು. The applicant shall include Kannada Language in displaying the advertisements,
14.	ಅರ್ಜಿದಾರರ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಳಾಸದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುವುದು. The applicant shall specify the address for receipt of all correspondence sent by BMP In case of refusal to receive any communication issued by BMP, the same will BE affixed on the premises address furnished by the applicant in this application and the same shall be considered as sufficient service.

ಬೆಂಗಳೂರು
Bangalore.
ದಿನಾಂಕಃ
Date:

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ
Signature of the Applicant.

ಸ್ವೀಕೃತಿ (ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರತಿ)

ACKNOWLEDGEMENT (Office Copy)

ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ನವೀಕರಣ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತು ಮೆ: .... ದಿನಾಂಕ: .... ಸಮಯಕ್ಕೆ .... ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

Received the application No .... for grant of fresh permission for display of advertisement from sri/smt/M/s... .... on ....Time ....along with the following enclosures.

i) ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸೀಯ ನೊಂದಾವಣೆ ಪತ್ರ/ನವೀಕರಣ ಪತ್ರ
Copy of the agency enrollment letter/renewal letter. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 20.00 ಛಾಪ ಕಾಗದ (Non judicial stamp paper) ಮೇಲೆ ಅಫೀಡವಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
The building /Site owner's No objection Certificate in the from of an affidavit duly executed on a Non judicial stamp paper of Rs. 20.00 and notarized. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

iii) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ
Copy of the pervious permission, if any Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

iv) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ
Copy of the pervious tax paid receipt for the previous permission obtained if any Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

v) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರವಾದ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ
Key map and sketch of the location. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

vi) ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶ ವಿವರ
Details of contents of advertisement. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

vii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The latest property tax paid Receipt from the owner of the building /Site. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

viii) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
The Structural Stability Certificate issued by the concerned ward Assistant Engineer of BMP Yes/No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು
Bangalore.
ದಿನಾಂಕ:
Date:

ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು)ರವರ ಪರವಾಗಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.
For Deputy Commissioner (Advt)
Bangalore Mahanagara Palike

ಸ್ವೀಕೃತಿ (ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪ್ರತಿ)

ACKNOWLEDGEMENT (Applicant Copy)

ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ನವೀಕರಣ ಪರವಾನಗಿ ಕುರಿತು ಮೆ: .... ದಿನಾಂಕ: .... ಸಮಯಕ್ಕೆ .... ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

Received the application No .... for grant of fresh permission for display of advertisement from sri/smt/M/s... .... on ....Time ....along with the following enclosures.

i) ಜಾಹೀರಾತು ಏಜೆನ್ಸೀಯ ನೊಂದಾವಣೆ ಪತ್ರ/ನವೀಕರಣ ಪತ್ರ
Copy of the agency enrollment letter/renewal letter. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ii) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ 20.00 ಛಾಪ ಕಾಗದ (Non judicial stamp paper) ಮೇಲೆ ಅಫೀಡವಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
The building /Site owner's No objection Certificate in the from of an affidavit duly executed on a Non judicial stamp paper of Rs. 20.00 and notarized. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

iii) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿ
Copy of the pervious permission, if any Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

iv) ಈ ಹಿಂದೆ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕದ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ
Copy of the pervious tax paid receipt for the previous permission obtained if any Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

v) ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರವಾದ ಕೀ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆ
Key map and sketch of the location. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

vi) ಜಾಹೀರಾತು ಸಂದೇಶ ವಿವರ
Details of contents of advertisement. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

1) ಕಟ್ಟಡದ /ನಿವೇಶನದ ಮಾಲಿಕರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ರಸೀದಿ ಲಗತ್ತಿಸುವುದು.
The latest property tax paid Receipt from the owner of the building /Site. Yes / No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

2) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಂದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸದೃಢತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
The Structural Stability Certificate issued by the concerned ward Assistant Engineer of BMP Yes/No ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಬೆಂಗಳೂರು Bangalore. ದಿನಾಂಕಃ Date:	ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು (ಜಾಹೀರಾತು)ರವರ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ. For Deputy Commissioner (Advt) Bangalore Mahanagara Palike

ANNEXURE – 5

Application Fee Rs. **Sl. No. ……………**

Application (Not Transferable)

Application for grant of Direction Board display under section 135, of the Karnataka Municipal Corporation Act, 1976, and the Bye-laws 2006.

1	Name of the applicant and address	
2	Whether any permission is requested to display the board in BMP / private / Self places? Please furnish the sketch along with details.	
a)	Whether the proposed direction board display is for commercial / medical or other purpose has been requested?	
4	Whether the proposed direction board display advertisement are in accordance with advertisement Bye-laws of BMP	Yes / No
5	Details of advertisement to be displayed on direction board	
6	Whether the proposed direction board, sketch and key map has been attached.	Yes / No

Bangalore

Date

Signature of the Applicant (Name)

ANNEXURE - 6

Application Cost Rs. 10
Sl. No.

BANGALORE MAHANAGARA PALIKE

Annexure – I

Application for payment of shop front advertisement tax under Self Assessment Scheme (SAS)

Commencing period ……………………

(Applicable only for shop front advertisement)

1. a) Name of the applicant & residential address :
   b) Telephone Number : Residence ………… Office………….. Mobile……………..
2. Shop Address :
3. Ward No. :
4. Zone :
5. Measurement (in sq. mts) & amount :
6. Shop front owners shall adhere to the following instructions :
   i) Shall mention the total advertisement measurement displayed on shop in column (7) (total)
   ii) For all types of advertisement shall calculate as per the table below at the rate of Rs. 50 per month per sq mtr plus 15% health cess.
   iii) One self name board (including tin board / wall painting) shall be exempted from the tax. Shop owners Shall pay tax on all other types of advertisement.
   iv) If the advertisement board measurement is in fraction, it should be rounded off to the next higher number eq: 1 ¼ of 1 ½ or ¾ should be rounded off as 2.

TABLE

Sl. No.	Type of advertisement	Written on wall or tin board	Glow sign board	Neon sign	Others	Total (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Measurement (in sq. mt.)					
2	Advertisement tax (in Rs.)					
3	Health cess (in Rs.)					
4	Total (in Rs.) (2+3)					

Details of tax payment made :

i. Measurement : ………………………. Sq mts.
ii. Total Amount Rs. ………………….
iii. Mode of payment : a) If DD, No. ……………….. Dated ………………………… drawn on …………………………… Bank ……………………….. branch.
b) If cash, Receipt No. …………………………….. date. …………… and Place ……………………………..

The following conditions shall apply :

1. Shall display 3 or 4 lines of advertisement in Kannada belonging to manufacture's product / services etc., on the board.
2. Shall pay advertisement tax well in advance every year between 1st April to 31st of March.
3. Shall not increase or decrease the size of the board without written intimation to the BMP.
4. Shall not erect the board on or across Corporation property.
5. If for any reason the address declared in the SAS form is changed or the shop closed, shall pay arrears of tax & intimate the same to the BMP in writing.
6. If the tax has not been paid as per the norms, action as per law be initiated which may include cancellation of trade license and other license.
7. If any variations in declared measurement are found or an attempt to cheat to avoid payment of advertisement tax at the time of random inspection by Corporation's officers, disciplinary action will be initiated against concerned shop front owner as per law and the penalty imposed will include imposition of an amount double the advertisement tax.
8. If any conditions mentioned above, are violated the BMP without giving any notice, remove the boards and collect removal charges and Rs. 5,000 as administrative expenses per shop and advertisement tax for the particular period.

CERTIFICATION

I, owner of the above mentioned shop …………………………………… (Address) under take that I will follow the above conditions. I also certify that, the information furnished in the application is true and that I am aware the provisions of the KMC Act 1976, section 134 as well as advertisement Bye-laws there under.

Signature of shop owner (s)/ applicant

Annexure – II **(Office Copy)**

Bangalore Mahanagara Palike

No. : BMP:SAT:PR: :2004-05

Office of the Commissioner
Advertisement Section Nagara Palike
Offices N.R.Square, Bangalore.
Dated : ……………………..

Sl. No.	Year	Measurement (in sq.mt)	Permission / code No.	Rate of Advertisement tax	Total advertisement tax	Amount paid D.D. /cash receipt No.	DCB page No.	BMP authorized officer Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

As per the information furnished by Sri/Smt. ……………………………at Annexure – I. action has been taken to issue the said permission letter as Annexure – II.

Sign / Designation Office authorized seal

(Applicant Copy)



Annexure – II

Bangalore Mahanagara Palike

No. BMP: SAT:PR: : 2004-05

Office of the Commissioner
Advertisement Section
Nagara Palike Offices.
N.R.Square, Bangalore
Dated : ………………………

Sl. No.	Year	Measurement (in sq.mt)	Permission / code No.	Rate of Advertisement tax	Total advertisement tax	Amount paid D.D. /cash receipt No.	DCB page No.	BMP authorized officer Signature
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								

As per the information furnished by Sri/Smt………………………………….. at Annexure – I, action has been taken to issue the said permission letter as Annexure – II

Sign / Designation Office authorized seal

ANNEXURE - 7

APPLICATION FOR ISSUE OF LICENSE AS ADVERTISING AGENCY IN BANGALORE CITY CORPORATION

(SECTION III A (ii))

TO, **DATE:**

The Commissioner,
Corporation of the City of Bangalore,
Sir,

Sub: Application for issue of license and Registration Advertising Agency in Bangalore City Corporation.

I/do hereby apply for issue of license as an Advertising Agency for Ups various types of Advisement in Bangalore city Corporation.

01.	NAME OF THE APPLICANT	
02.	FATHER'S NAME	
03.	RESIDENTIAL ADDRESS OF THE APPLICANT	
04.	Resent occupation trade or business of the Application	
05.	Name & Address of the Advertising Agency now applied for	
06.	Whether the Application is Running the Advertising Agency individually or Registered Partnership Firm.	
07.	In case of Partnership Firm Give Name and Address of Partners (Partnership deed to be enclosed).	
08.	Type of Advertisement Proposed to be taken up with this license.	
09.	Experience in the Advertising if any.	
10.	Details of License fee Paid.	

SIGNATURE OF THE APPLICANT:

DECLARATION OF THE APPLICATION

I/We have read and understood the Advertisement bye-laws and rules and regulations of the Bangalore city corporation. I/We hereby agree to abide by all the rules Providing in these regards as per the Corporation Act and also abide with all rules, terms and conditions stipulated from time to time .The Bangalore city Corporation Will have right to withdraw this license to be issued if I/We fail to abide with the terms and conditions of the Corporation without assigning any reasons .The Corporation also have rights to collect Advertisement taxes in all such cases, fines etc., due from us.

SIGNATURE OF THE APPLICANT

NAME:..

ADDRESS:...

....

DATE:...................................

PLACE:..................................

ANNEXURE - 8

Format for No Objection Certificate

: Affidavit :

I/ We, ……………………… S/o. …………………………………… do solemnly affirm to state that :

1. I / We am / are the absolute owner /owners of the property bearing municipal No…….. …………………………………….. Bangalore.

2. I / We have paid Property tax vide Receipt No…………. dated : ………………… Ward No………….
3. I / We have leased the ………………. of the above said premises to M/s……………………………………… Bangalore and the place leased is at an Ground floor / Terrace of our premise.
4. I / We have no objection to erect hoarding which measures …………… by the above said Advertising Agency.
5. I / We are aware that the building has stability and fitness to put up the board of size ……….. mentioned.
6. I / We are aware of the provisions of Section 134, 135, 136, 137, 138 and 139 of Karnataka Municipal Corporation Act, 1976 and its by-laws thereon and I abide by the rules and regulations.
7. I / We take full responsibility for any third party injury and damage consequences to the erecting hoarding.
8. I / We undertake to pay Property Tax if any, due to Lease / Rent of the premises for erecting hoarding.

Identified by me

DEPONENT

"Sworn to before me"

ANNEXURE – 9

SPECIFICATIONS

FOR ERECTION OF HOARDINGS UNDER THE BYE – LAWS

CONTENTS

SPECIFICATIONS FOR ERECTION OF HOARDINGS UNDER THE BYE-LAWS

1.0 INTRODUCTION :

This annexure provides specifications and details related to the erection of hoardings under Bangalore Mahanagara Palike's jurisdiction.

2.0 GENERAL :

2.1 The hoarding should be maintained properly by providing the painting time to time to prevent corrosion and thereby failure of the members. All joints should be checked periodically to ensure its safety.

2.2 The display of the BMP permission number and name of the advertising company shall mandatorily be displayed in bold, Times New Roman font. These letters should be 6" high in white colour on black background. (Refer Plate Nos. 1, 2 and 8).

2.3 The erection of the hoarding should be done by machineries (erecting equipments) and all the precautionary measures will be taken to prevent any accident.

2.4 The agency shall take all necessary precautions to prevent and nuisance or inconvenience to vehicular and pedestrian traffic movement due to erection of the hoarding.

3.0 LOCATION:

3.1 The location of the hoarding should be not be within 30m from the end of junction (from the end of external pedestrian crossing). Refer Plate Nos. 4 and 5.

3.2 Whenever it is erected near / on footpath, the hoarding should have an angle between 50 to 60 degrees with respect to the centerline of the road. Refer Plate Nos. 4 and 5.

4.0 HEIGHT LIMITATIONS AND SIZE OF THE HOARDING BOARD :

4.1 The top of the hoarding board of unipole, bipole and hoarding on the rooftop should not be more than 30' (9.144m) from the center of the respective roads. Refer Plate No. 3.

4.2 The maximum size of the hoarding board of unipole, bipole and hoarding on the rooftop should not be more than 15'x30'.

5.0 PREVENTION OF NUISANCE AND POLLUTION:

5.1 The agency shall take necessary precautions to prevent any nuisance or inconveniences to the owners, tenants or occupants of adjacent properties and to the public in general and to prevent any damage to such properties and any pollution of stream and waterways.

5.2 He shall make good at his cost and to the satisfaction of the Bangalore Mahanagara Palike, any damage to roads, paths, cross drainage works or public or private property whatsoever caused during the execution of the work.

5.3 No hoarding shall obstruct any doors and / or windows of the building near or on which it is erected or that of the adjoining property.

5.4 All waste or superfluous materials shall be cleared away by the agency.

6.0 STRUCTURAL SPECIFICATION :

6.1 General

6.1.1 All structured steel rolled sections and plates shall conform to BIS 226 – 1975 and BIS 7062 – 1980.

6.1.2 Structural design shall conform to BIS 800 – 1984.

6.1.3 Structure shall be designed for wind load of 33m /sec as per BIS 875 Part II.

6.1.4 R.C.C foundation shall be provided based on soil condition and depth of foundation shall not be less than 1500mm and shall be as per BIS 456.

6.1.5 Design calculations shall be submitted along with working drawing from a practicing structural engineer.

6.2 Hoarding on ground

6.2.1 Unipole :

- <u>Foundation</u>
  Unipole shall be founded on RC footing and pedestal.
- <u>Stanchion</u>
  Single circular stanchion of 450 mm diameter made up of 2 mm thick MS sheets.

- Board
  The board shall be made of MS box SHR section.
- Sheeting
  Sheeting shall be 18 SWG thick GI sheets supported on MS angles.

Refer typical structural details of Plate No. 6.

6.2.2 Bipole :

- Foundation
  Bipole shall be founded on RC footing and pedestal
- Stanchion
  The stanchion shall be made up of ISMB 250 @ 75kg / m.
- Board
  The board shall be made of MS box SHR section.
- Sheeting
  Sheeting shall be 18 SWG thick GI sheets supported on MS angles.

Refer typical structural details of Plate No. 7.

6.3 Hoarding on roof top

- Shall be erected only on RC framed structure.
- Stability Certificate for the foundation and the building shall be furnished from the practicing structural engineer.
- The base of the hoarding shall be supported only on RC columns with suitable RC beam frames.
- The board shall be made of MS box SHR section.
- Sheeting shall be 18 SWG thick GI sheets supported on MS angles.

7.0 ELECTRIFICATION :

7.1 Whenever the illumination is to be provided, the necessary approval from the concerned authorities (BESCOM) should be taken and necessary safety measures (to prevent accidents) have to be taken.

7.2 The illumination arrangement should not cause disturbance to traffic passing near or underneath the hoarding / gantry /foot bridge / over bridge, as the case may be. Illumination of hoardings in residential areas shall be switched off manually or electronically at a reasonably hour at night, which is defined by Bangalore Mahanagara Palike.

7.3 All electrical components shall conform to BIS.


7.4 Underground cable should be 16 Sq. mm. 2 crore.

7.5 Meter box, ELCB, MCB, Fuse Cutout, Timer Contractor and Locking Arrangement should be as per requirement of BESCOm.


7.6 Illumination : 2 Nos. 400 Watt metal halide light fixtures.


7.7 Earthing : 1.8 m deep below the ground using GI Pipe, Funnel, Charcoal, Salt, Brick Masonry work, etc. as per requirement of BESCOM.

Commissioner,
Bangalore Mahanagara Palike.




BIPOLE HOARDING BOARD	**BANGLORE MAHANAGARA PALIKE**	**PLATE NO: 1**


24'-0"
12'-0"
9"
30'-0"MAX
9'-0" MIN.
BMP PERMISSION NO
NAME OF THE ADVERTISING COMPANY
UNIPOLE HOARDING BOARD
BANGLORE MAHANAGARA PALIKE
PLATE NO: 2




HOARDINGS ON ROOF TOP	**BANGLORE MAHANAGARA PALIKE**	**PLATE NO: 3**




NOTE:
THE LOCATION OF THE HOARDING SHALL NOT BE WITHIN 30 FEET FROM THE EDGE OF JUNCTION AS SHOWN INTHE SKETCH


LOCATION OF HOARDING NEAR JUNCTION-1	SCALE: N.T.S.	 BANGALORE MAHANAGARA PALIKE	PLATE NO. 4



NOTE:
THE LOCATION OF THE HOARDING SHALL NOT BE WITHIN 30 FEET FROM THE EDGE OF JUNCTION AS SHOWN IN THE SKETCH.

LOCATION OF HOARDING NEAR JUNCTION–2	SCALE: N.T.S.	 BANGALORE MAHANAGARA PALIKE	PLATE NO. 5


NOTES
1. CONCRETE MIX-M20
2. - REPRESENTS TOR STEEL GRADE - Fe-415
3. CLEAR COVER TO MAIN REINFORCEMENT - 50MM
4. WELDING SHALL CONFORM TO IS:816-1969.
5. ALL WELDS ARE 6MM FILLET WELD UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
6. ALL GUSSET PLATES ARE 6MM THICK UNLESS OTHERWISE MENTIONED
7. ALL STRUCTURAL STEEL ROLLED SECTIONS & PLATES SHALL CONFORMTO IS:226-1975 & IS:2062-1980.
8. ALL M.S. BLOCK BOLTS & NUTS SHALL CONFORM TO IS:1363 (PART 1 TO 03)-1984
9. PAINTING: ALL STRUCTURES AFTER FABRICATION SHALL BE PAINTED AS PER RESPECTIVE SPECIFICATIONS.
10. ALL DIMENSIONS ARE TO BE CHECKED & VERIFIED
11. THE DIMEISIONS FOR THE FOUNDATION INDICATED HERE IS FOR MINIMUM REQUIREMENT HOWEVER DEPENDING ON THE SOIL CONDITION THE SIZE MAY INCREASE
24'-0"
12'-0"
HALLOW PIPE 18"ø
GL
5'-0"
FOOTING PLAN
6'-8"
3'-4"
4"
12-ø10
1'-8"
750THK
SECTION X-X
18"øHALLOW PIPE
3Nos-20ø ANCHOR BOLT 500 LONG
2+2Nos-20ø ANCHOR BOLT 500 LONG
2'-3"
6"
PCC 1:4:8
12ø10
LEGENDS
8"øHOLLOW PIPE (2mm thickness M.S Sheet)
"øHOLLOW PIPE (1mm thickness M.S Sheet)
5x65x6MM L ANGLE
MM PLATE WELDED TO THE PIPE
0x50MM SILVEROAK WOODEN FRAME
4 G G.I SHEET FITTED ON WOODEN FRAME
C.C FOUNDATION
MM THICKNESS G. PLATE
-POLE HOARDING BOARD STRUCTURAL DETAILS
DATE :
SCALE: N.T.S.
BANGALORE MAHANAGARA PALIKE
PLATE No.
6


NOTES
1. CONCRETE MIX-M20
2. # - REPRESENTS TOR STEEL GRADE - Fe-415
3. CLEAR COVER TO MAIN REINFORCEMENT - 50MM
4. WELDING SHALL CONFORM TO IS:816-1969.
5. ALL WELDS ARE 6MM FILLET WELD UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
6. ALL GUSSET PLATES ARE 6MM THICK UNLESS OTHERWISE MENTIONED.
7. ALL STRUCTURAL STEEL ROLLED SECTIONS & PLATES SHALL CONFORMTO IS:226-1975 & IS:2062-1980.
8. ALL M.S. BLOCK BOLTS & NUTS SHALL CONFORM TO IS:1363 (PART 1 TO 03)-1984
9. PAINTING: ALL STRUCTURES AFTER FABRICATION SHALL BE PAINTED AS PER RESPECTIVE SPECIFICATION.
10. ALL DIMENSIONS ARE TO BE CHECKED & VERIFIED
11. THE DIMENSIONS FOR THE FOUNDATION INDICATED HERE IS FOR MINIMUM REQUIREMENT HOWEVER DEPENDING ON THE SOIL CONDITION THE SIZE MAY INCREASE
24'-0"
SHR 72x72x4
SHR 72x72x4
SHR 49.5x49.5x4
SHR 72x72x4
12'-0"
4'-0"
16'-0"
4'-0"
9'-0"(MIN)
ISMB 250
ISMB 250
GL
5'-0" (MIN)
PEDESTAL AS PER DETAIL
FOOTING AS PER DETAILS
5'-0"
2'-6"
2'-6"
4'-0"
2'-0"
12-#10
600THK
FOOTING PLAN
ISMB250
ISA60x60x6
3Nos-20ø ANCHOR BOLT 500 LONG
2+2Nos-20ø ANCHOR BOLT 500 LONG
PCC 1:4:8
12#10
SECTION X-X
22"
17"
0-8#12
#8@300CC
SECTION-N-N
4Nos-20ø ANCHOR BOLT 500 LONG
ISA60x60x6
500x420x16MM BASE PLATE
3Nos-20ø ANCHOR BOLT 500 LONG
ISA60x60x6
SECTION-M-M
POLE HOARDING BOARD STRUCTURAL DETAILS
DATE :
SCALE: N.T.S.
BANGALORE MAHANAGARA PALIKE
PLATE No: 7

NO. TO BE DISPLAYED ON LEFT CORNER OF THE HOARDING	BANGLORE MAHANAGARA PALIKE	PLATE NO: 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4

PD-112

Commissioner,
Bangalore Mahanagara Palike.

ಗೃಹ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾಲಂ 4(1)ರ ಅನ್ವಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕ್ರಮಾಂಕ: ಕಗೃಮಂ. ಭೂಸ್ವಾವಿ: 136/ 2006-07, ದಿನಾಂಕ:19ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, 2006

ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಜಮೀನುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದೆಂದು ಗೃಹ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

1991 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿನಿಯಮ 33 ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದ 1894 ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿನಿಯಮ 4(2) ನೆಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಗೃಹ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ತಾರೀಖಿನಿಂದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ 1991 ನೇ ಇಸವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆ 33 ರಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾದ 1894 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಅಧಿನಿಯಮದ 3 ರ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶಾಸನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾದ ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮೋಜಣಿದಾರರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸುವುದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಸದರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಗುತ್ತಿಗೆ, ಅಡಮಾನ, ಹಸ್ತಾಂತರಣ, ವಿನಿಮಯ ಇನ್ನಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವೊಂದು ವೆಚ್ಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ನಂತರ ಗೃಹ ಆಯುಕ್ತರ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೇ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವ ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಅಂತಹ ಭೂ ಪರಿಬಾರೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಅಧಿನಿಯಮ 24 ನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಮೇರೆಗೆ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ, ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಶಿಷ್ಟ

ಜಿಲ್ಲೆ : ಬೆಂಗಳೂರು, ತಾಲ್ಲೂಕು : ಆನೇಕಲ್, ಹೋಬಳಿ : ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಗ್ರಾಮ : ಆದಿಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಖಾತೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಅನುಭವದಾರರ ಹೆಸರು	ಸರ್ವೆ ನಂ.	ತರಹೆ	ಚಕ್ಕುಬಂದಿ				ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ–ಗುಂ	ಆಕಾರ ರೂ. ಪೈ
					ಪೂರ್ವ ಸ.ನಂ.	ಪಶ್ಚಿಮ ಸ.ನಂ.	ಉತ್ತರ ಸ.ನಂ.	ದಕ್ಷಿಣ ಸ.ನಂ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪ್ಪ, ಎ. ಎನ್. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ. ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ.	ಎ. ಎನ್. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ. ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ.	13/1A ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	14, 13/2	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	16,15	58/1	0-20 0-01 ಖ	2.89
2	ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಜಯರಾಮಯ್ಯ, ಶಿವರಾಮದಾಸ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ, ಎ. ಪಿ. ರಾಜಣ್ಣ, ಪಿ. ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ, ಸಹದೇವಪ್ಪ, ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಎ. ಪಿ. ರಾಜಣ್ಣ.	ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಜಯರಾಮಯ್ಯ, ಶಿವರಾಮದಾಸ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ, ಎ. ಪಿ. ರಾಜಣ್ಣ, ಪಿ. ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ, ಸಹದೇವಪ್ಪ, ಬೈಯ್ಯಮ್ಮ.	13/1B ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	14	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	ರಸ್ತೆ	58/1	1-00 0-02 ಖ	4.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ.	ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ.	15/2A ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ	16	15/1	14, ರಸ್ತೆ	0-10 0-11 ಖ	1.18
4	ಗುರಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಉ..ಚಿನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ,ಪಾಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ..ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ.. ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ಲೇ..ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ..ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ.	ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ, ಚಿನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ, ಭದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಗುರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಉ..ಚಿನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ, ಪಾಪಮ್ಮ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ. ಪ್ರಭಾಕರರೆಡ್ಡಿ.	15/2B ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ	16	15/1	14, ರಸ್ತೆ	0-10	0.60
5	ಪೂ.ಪಾಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಆದಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ.	ನರಸಮ್ಮ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮಯ್ಯ. ಈರಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ.	18/1 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	18/2	ರಸ್ತೆ	32/3	ರಸ್ತೆ	0-32	2.58
6	ಪೂ.. ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ, ಆರ್. ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ.	ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಈ. ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ, ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ.	18/2	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ	18/1	32	ಓಣಿ	1-05	2.79
7	ವೈ.ಎಂ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ. ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	ವೈ. ಎಂ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ.ರಾಜಮ್ಮ.	23	ಖುಷ್ಕಿ	25	1	24	20	1-23 0-02 ಖ	3.61
8	ಸರ್ಕಾರಿ ಖರಾಬ್	–	24	–	27	122/2B	ಅ. ಕೆರೆ. ಗಡಿ,	23, 2	1-21 ಖ	-
9	ಎಂ. ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೈ. ಎಂ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	ಎಂ. ರಾಜಮ್ಮ.	25/1	ತರಿ	28	25/2	27	29	0-12	0.78
10	ಎಂ. ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೈ.ಎಂ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	ಎಂ. ರಾಜಮ್ಮ.	25/2	ತರಿ	98	23	ಅ. ಕೆರೆ. ಗಡಿ, 24	29	0-30 0-01 ಖ	1.86
11	ಎಂ. ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೈ. ಎಂ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	ಎಂ. ರಾಜಮ್ಮ.	26	ತರಿ	27	ಅ. ಕೆರೆ. ಗಡಿ,	ಅ. ಕೆರೆ. ಗಡಿ,	24 , 23	0-17 0-02 ಖ	1.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ, ಎಸ್.ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಎಸ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್, ಎಸ್. ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್, ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ, ಎಸ್. ರಾಜಣ್ಣ, ವೈ. ಎಂ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಿ.	ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ರಾವ್, ವೈ. ಎಂ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	27	ತರಿ	28	26	ಅ. ಕೆರೆ. ಗಡಿ,	25	1-37	5.01
13	ಎಂ. ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೈ. ಎಂ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	ಎಂ ರಾಜಮ್ಮ.	28	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ	27	ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗಡಿ	29	1-18 0-07 ಖ	12.40
14	ವೈ. ಎಂ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ.	ವೈ. ಎಂ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	29	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ	21,20	28	20/1, ರಸ್ತೆ	2-01 0-01ಖ	3.77
15	ರಾಜಣ್ಣ, ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಪ್ರಭಾಕರ್‌ರಾವ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪದ್ಮನಾಭನ್, ವೆಂಕಟೇಶನ್, ವಿಜಯ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮರಾಯ ರೆಡ್ಡಿ, ಎಸ್. ಸುಬ್ಬರಾವ್.	ಎಂ ನಾಗರಾಜ ರಾವ್, ವಿಜಯಮ್ಮ.	30	ಖುಷ್ಕಿ	35	ರಸ್ತೆ	ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗಡಿ	ರಸ್ತೆ	1-23 0-07 ಖ	3.97
16	ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ.	ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಎನ್. ರಾಮಯ್ಯ.	31	ಖುಷ್ಕಿ	33,34	ಓಣಿ	30	32	1-33 0-01 ಖ	6.86
17	ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ಅಪ್ಪಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ.	ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಯಮ್ಮ.	32/1	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ	ರಸ್ತೆ	32,33	32/2	0-27	1.71
18	ಎಂ. ವೆಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ಅಪ್ಪಯ್ಯರೆಡ್ಡಿ, ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ. ವೆಂಕಟಶಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ.	ಎಂ. ವೆಂಕಟಶಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಯಮ್ಮ.	32/2A	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ	ರಸ್ತೆ	32/1	32/3, 32/4	0-10	0.62
19	ಎಂ. ವೆಂಕಟಶಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ.	ಎಂ. ವೆಂಕಟಶಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ.	32/2B	ತರಿ	ರಸ್ತೆ	ರಸ್ತೆ	32/1	32/3, 32/4	0-16	3.10
20	ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ.	ಈ. ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ.	32/3	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ	ರಸ್ತೆ	32/1	32/3, 32/4	0-11	1.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ.	ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ.	32/4	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ	ರಸ್ತೆ	32/1	32/3, 32/4	0-14	2.25
22	ವಿ. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ.	ವಿ. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ.	33	ಖುಷ್ಕಿ	40	32	34	32/1	1-19	3.62
23	ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಈರಾರೆಡ್ಡಿ, ಎಸ್. ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಪದ್ಮನಾಭರಾವ್, ವೆಂಕಟೇಶನ್, ರಾಜಣ್ಣ, ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಸುಬ್ಬರಾವ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ವಿ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ.	ನಾಗರಾಜರಾವ್, ಬಿ. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ವಿ. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ.	34	ಖುಷ್ಕಿ	39	32	35,36,37	33	1-17 0-03 ಖ	3.62
24	ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ತಿ, ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಎನ್. ರಾಮಯ್ಯ, ಎಂ. ತಿಮ್ಮಾರಾಯ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ.	ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ತಿ, ಎನ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಎನ್. ರಾಮಯ್ಯ, ಎನ್. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್. ರಾಮಯ್ಯ.	35	ಖುಷ್ಕಿ	36	30	ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗಡಿ	34	1-14 0-02 ಖ	3.52
25	ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲಪ್ಪ, ಪೆಲ್ಲಪ್ಪ ವಗೈರೆ, ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ.	ಪಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬ್ಯಾಲಪ್ಪ, ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣ, ನಾಗರಾಜು.	36	ಖುಷ್ಕಿ	37	35	ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗಡಿ	34	0-05 0-01 ಖ	0.34
26	ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ.	ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ.	37	ಖುಷ್ಕಿ	38, ಆದಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	36	ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗಡಿ	34	0-30 0-03 ಖ	2.15
27	ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ.	ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ.	38/1	ತರಿ	ಆದಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	37	ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗಡಿ	ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗಡಿ	0-12	0.62
28	ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ.	ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ.	38/2	ಖುಷ್ಕಿ	ಆದಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	37	ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗಡಿ	ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗಡಿ	0-12	2.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ಎಸ್. ರಾಜಣ್ಣ, ನಾಗರಾಜ ರಾವ್, ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪದ್ಮನಾಭನ್, ವೆಂಕಟೇಶನ್.	ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ರಾವ್, ಎ. ಪಿ. ರಾಜಣ್ಣ.	39 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ಆದಿಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	34	ಮುತ್ತನಲ್ಲೂರು ಗಡಿ	40	0-19	3.77
30	ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ ರೆಡ್ಡಿ.	–	40/2	ಖುಷ್ಕಿ	ಆದಿಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	33	39	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	0-06	0.35
31	ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಸಲರೆಡ್ಡಿ.	–	40/3	ತರಿ	ಆದಿಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	33	39	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	0-05	0.31
32	ಜಯರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ.	ಜಯರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ.	42/1	ಖುಷ್ಕಿ	42/2	43	41	46	0-36	2.30
33	ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ.	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ.	42/2	ತರಿ	42/1	43	41	46	0-33	1.85
34	ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ, ಭದ್ರರೆಡ್ಡಿ, ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿ, ಗುರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ. ಚೆನ್ನರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಭದ್ರಯ್ಯ, ಗುರಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಉ.. ಚಿನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ. ಪಾಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಭಾಕರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ, ವಿ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪಿ. ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ವಿ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ.	ಭದ್ರರೆಡ್ಡಿ, ಪಾಪಮ್ಮ, ಪುಟ್ಟಮ್ಮ, ಕೊಂಡರೆಡ್ಡಿ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಚಿನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ, ಚಿನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ. ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ, ಪಾಪಮ್ಮ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ವಿ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ವಿ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	43	ಖುಷ್ಕಿ	42	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	44, 45,	4-37	8.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ದಶರಥ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎಂ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ.	ದಶರಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ.	45 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	46	44	43	47/1	0-24	6.56
36	ಮುನಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಜಿ. ಶಿವರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ, ಎನ್. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನುಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ.	ಮುನಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಜಿ. ಶಿವರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ, ಎನ್. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	46	ಖುಷ್ಕಿ	ಜಿಗಳ ಗಡಿ	45	42	47/2	3-25 0-01 ಖ	10.89
37	ದಶರಥರೆಡ್ಡಿ, ಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ ಮೈನರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ತಾಯಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ.	ನಾರಾಯಣಮ್ಮ.	47/1 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	47/2	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	45,44	48	0-20	4.35
38	ಎಂ. ತಿಮ್ಮರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಜಿ. ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	ಎಂ. ತಿಮ್ಮರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಜಿ. ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ.	47/2	ಖುಷ್ಕಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	47/1	46	48	1-04	1.74
39	ದಶರಥರೆಡ್ಡಿ, ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮೈನರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ತಾಯಿ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ, ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎಂ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ.	ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ.	48 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ಜಿಗಳ ಗಡಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	47	49	0-05 0-27	8.14
40	ನಂಜಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಲಚ್ಚೆಪ್ಪನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಬಾಲಪ್ಪ, ರಾಮಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಲಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಲಪ್ಪ, ಎ. ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ, ಎ. ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ.	ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಕುಂಟಬ್ಯಾಲಪ್ಪ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಪಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ, ಎ. ನಾರಾಯಣ, ಎ. ನಾಗರಾಜು.	49	ಖುಷ್ಕಿ	ಜಿಗಳ ಗಡಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	48	50,51	4-08 0-01 ಖ	8.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ.	ಮುನಿಯಮ್ಮ.	50	ಖುಷ್ಕಿ	ಜಿಗಳ ಗಡಿ	51	49	51	1-35	3.69
42	ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪೌತಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮುನಿಯೆಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಬಸಪ್ಪ, ಬಚ್ಚಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಅಂಡಪ್ಪ, ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಅಂತೋಣಪ್ಪ, ಸಿ. ಜಿ. ಜಯರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ.	–	51 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ಜಿಗಳ ಗಡಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	49,50	52,53	3-36 0-04 ಖ	7.98
43	ಚಿನ್ನಪ್ಪ.	ಚಿನ್ನಪ್ಪ.	52/1 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	52/2	53/2	51	54	0-30	1.79
44	ಪಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ.	ಪಿ. ವೆಂಕಟಪ್ಪ.	52/2 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	52/3	52/1	51	54	1-02 0-03 ಖ	2.30
45	ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ.	ಪುಟ್ಟಮ್ಮ.	52/3 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ಜಿಗಳ ಗಡಿ	52/2,54	51	55	1-38 0-02 ಖ	4.02
46	ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ.	ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ.	53/1	ಖುಷ್ಕಿ	53/2	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	51	53/3	1-35 0-02 ಖ	3.65
47	ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪ.	ನಾರಾಯಣಮ್ಮ.	53/2	ಖುಷ್ಕಿ	52/1,54	53/1	51	53/3	1-23	3.05
48	ಬೋಡ ರೆಡ್ಡಿ.	ಬೋಡ ರೆಡ್ಡಿ.	53/3	ಖುಷ್ಕಿ	54,55	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	53/1, 53/2	57	0-38	1.87
49	ನಂಜಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ. ಕೆ. ಪಿಳ್ಳಯ್ಯ, ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ.	ನಂಜಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣ, ನಾಗರಾಜು.	54	ಖುಷ್ಕಿ	52/3	53/2,52/3	52/1, 52/2	55	1-08 0-01 ಖ	2.35
50	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ.	ಈ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ.	55	ಖುಷ್ಕಿ	ಜಿಗಳ ಗಡಿ	53/3	54	55	2-04 0-01 ಖ	4.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ಎನ್. ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ.	ಎನ್. ನಾಗರೆಡ್ಡಿ.	56/1	ಖುಷ್ಕಿ	56/2	57	56/2	71	1-11	2.04
52	ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್. ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ.	ಆರ್. ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ.	56/2	ಖುಷ್ಕಿ	ಜಿಗಳ ಗಡಿ	57	55	56/1,71	3-14	6.56
53	ಬೋಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ.	ಬೋಡರೆಡ್ಡಿ.	57	ಖುಷ್ಕಿ	56	59	58/2, 53/3	66,71	4-35 0-17 ಖ	8.90
54	ಪಾಪಮ್ಮ ಬಿನ್ ಬೋಡರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್. ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ.	ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಪಾಪಮ್ಮ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ.	58/1	ಖುಷ್ಕಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	59	13,14	58/2	3-02 0-10 ಖ	6.02
55	ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಡುಬೀದಿ ಬೋಡರೆಡ್ಡಿ.	ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	58/1A	ಖುಷ್ಕಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	59	13,14	58/2	1-21 0-05 ಖ	2.41
56	–	–	58/1B	ಖುಷ್ಕಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	59	13,14	58/2	1-21 0-05 ಖ	2.41
57	ಪಾಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಬೋತರೆಡ್ಡಿ, ಎನ್. ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ, ಎ. ಎನ್. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಎನ್. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ.	ಪಾಪಮ್ಮ, ಎ. ಎನ್. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಎನ್. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ.	58/2	ಖುಷ್ಕಿ	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ	59	58/1	57	1-23 0-04 ಖ	3.06
58	ಕ್ವಾಟೀರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ.	ಕ್ವಾಟೀರಪ್ಪ.	59/P	ಖುಷ್ಕಿ	58,57, 66, 65	61,60, 64	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ, 12	65, 80	0-20	1.00
59	ಸಿಡ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ.	ಸಿಡ್ಲಪ್ಪ.	59/P1	ಖುಷ್ಕಿ	58,57, 66, 65	61,60, 64	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ, 12	65, 80	0-20	1.00
60	ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ.	ಮುನಿಯಪ್ಪ.	59/P2	ಖುಷ್ಕಿ	58,57, 66, 65	61,60, 64	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ, 12	65, 80	0-20	1.00
61	ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮದ್ದೂರಪ್ಪ.	ಗುಂಡಪ್ಪ.	59/P3	ಖುಷ್ಕಿ	58,57, 66, 65	61,60, 64	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ, 12	65, 80	0-27	1.50
62	ಪುಳ್ಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ.	ಪುಳ್ಳಪ್ಪ.	59/P4	ಖುಷ್ಕಿ	58,57, 66, 65	61,60, 64	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ, 12	65, 80	0-20	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮದ್ದೂರಪ್ಪ.	ನಾಗರಾಜಪ್ಪ.	59/P5	ಖುಷ್ಕಿ	58,57, 66, 65	61,60, 64	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ, 12	65, 80	0-20	1.00
64	ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ.	ಯಲ್ಲಮ್ಮ, ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ.	59/P6	ಖುಷ್ಕಿ	58,57, 66, 65	61,60, 64	ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳ, 12	65, 80	0-20	1.00
65	ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭಜಪ್ಪ.	ಮುನಿಯಪ್ಪ.	60/p	ಖುಷ್ಕಿ	59	ಕಟ್ಟೆ	61	64/1	0-30	2.00
66	ಅಂತೋಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಜೋಸೆಫ್.	ಜೋಸೆಫ್.	61/1	ಖುಷ್ಕಿ	59	ಕಟ್ಟೆ	ಕಟ್ಟೆ, 61	64	0-29	1.36
67	ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಉ.. ಆನಂದಪ್ಪ.	ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ.	61/2	ಖುಷ್ಕಿ	59	129	61/1	61/3	0-24	1.19
68	ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ.	ಚಿನ್ನಪ್ಪ.	61/3	ಖುಷ್ಕಿ	59	129	61/2	61/4	0-32	1.57
69	ಎಸ್. ಜಗದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ.	ಎಸ್.ಜಗದೀಶ ರೆಡ್ಡಿ.	61/4	ಖುಷ್ಕಿ	ಕಟ್ಟೆ	129	61/3	61/5, 61/6, 61/7	0-39	1.91
70	ಅಂತೋಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಜೋಸೆಫ್.	ಜೋಸೆಫ್.	61/5	ಖುಷ್ಕಿ	61/6	61/4	61/4	62/1	0-07	0.35
71	ಅಂತೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಉ.. ಆನಂದಪ್ಪ, ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ.	ಅಂತೋಣಪ್ಪ, ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ.	61/6	ಖುಷ್ಕಿ	61/7	61/5	61/4	62/1	0-07	0.31
72	ಅಂತೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಉ.. ಆನಂದಪ್ಪ, ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ.	ಅಂತೋಣಪ್ಪ, ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ.	61/7	ಖುಷ್ಕಿ	ಕಟ್ಟೆ	61/6	61/4	62/1	0-11	0.62
73	ಎ. ಕೆ. ಬ್ಯಾಲಪ್ಪ, ಪಾಪಣ್ಣ.	ಪಾಪಣ್ಣ.	62 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ಕಟ್ಟೆ	85	61	63	1-03	4.57
74	ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ, ವಗೈರೆ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಜಿ. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ.	ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ ವಗೈರೆ, ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ.	63 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	64/1	127,85	62. ಕಟ್ಟೆ	64/2	1-38	5.75
75	ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯ್ಯ.	ಪು. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	64/1	ಖುಷ್ಕಿ	65	63, ಕಟ್ಟೆ	60	64/2	2-34 0-02 ಖ	5.53
76	ಆರ್. ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ, ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ, ಆರ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಆರ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ.	ಆರ್. ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ, ಆರ್. ವೆಂಕಟೇಶ, ಆರ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಆರ್. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ.	64/2 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	79	127	63, 64/1	80,81, 83	0-34	4.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ಬೋಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೋಡಪ್ಪ, ನಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೋಡಪ್ಪ, ರಾಮಕ್ಕ ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಆರ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಪ್ಪ, ಎಸ್.ಸುವರ್ಣ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ,	ಆರ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಪ್ಪ, ಆರ್. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ಶಿವಪ್ಪ, ಎಸ್. ಸುವರ್ಣ.	65	ಖುಷ್ಕಿ	67, 66	64	59	79.78	4-26 0-10 ಖ	10.67
78	ಬಚ್ಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಮುನಿಕಾವೇರಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಾಥ್‌ಬಿನ್ ಪವತಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ.	ಬಚ್ಚಪ್ಪ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಮುನಿಕಾವೇರಪ್ಪ, ಮುನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ.	66	ಖುಷ್ಕಿ	71	59,65	57	67	2-14	5.57
79	ಎ. ಎನ್. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ವಗೈರೆ.	ಎ. ಎನ್. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ವಗೈರೆ.	67/1	ಖುಷ್ಕಿ	68/1	65	66	67/2	3-34 0-02 ಖ	7.53
80	ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಎನ್. ಅನಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ.	ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್. ಅನಂತಪ್ಪ.	68/1	ಖುಷ್ಕಿ	70, 69/1A	67/1	71	68, 69/1A, 69/2	2-07	4.29
81	ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಪುರದ ಚನ್ನಪ್ಪ.	ಮುನಿಶಾಮಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ, ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ.	68/2	ಖುಷ್ಕಿ	69/1B	67/2	68/1,67	77	2-16	3.98
82	ಬು. ಸೌರಯ್ಯ.	ಬು. ಸೌರಯ್ಯ.	69/1	ಖುಷ್ಕಿ	69/2,69/3	68	68/1	77/3	1-22	3.05
83	ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ.	ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	69/2	ಖುಷ್ಕಿ	70	69/1A	68/1	69/3	1-35	4.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	ಪ. ಮುನಿಶಾಮಿ, ನಾರೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ, ಪೂ. ಮುನೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಅರೆಳಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ.. ಚಿನ್ನಪ್ಪ.	ಲಕ್ಷಣರೆಡ್ಡಿ, ಎ. ಎನ್.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ, ಎ.ಎನ್.ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ, ಮುನೆಪ್ಪ.	69/3	ಖುಷ್ಕಿ	70	69/1B	69/2	76/5, 75/8	2-06	3.49
85	ಎನ್.ಅನಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ.	ಎನ್.ಅನಂತಪ್ಪ.	70/1	ಖುಷ್ಕಿ	73	69	71	75/8	1-16	2.72
86	ಎನ್.ಅನಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ.	ಎನ್.ಅನಂತಪ್ಪ.	70/2	ಖುಷ್ಕಿ	73	69	71	75/8	1-21	2.91
87	ಎನ್.ಅನಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ.	ಎನ್.ಅನಂತಪ್ಪ.	70/3	ಖುಷ್ಕಿ	73	69	71	75/8	1-21	2.91
88	ಬೋಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ, ಎನ್.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್.ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಆರ್.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ.	ಆರ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ಎನ್.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ.	71	ಖುಷ್ಕಿ	ಜಿಗಳ ಗಡಿ	66,67	56,57	68,69, 70, 73	6-05 0-01 ಖ	13.04
89	ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ವೀರೆರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್, ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ಯಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ. ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ, ಅಪ್ಪಯ್ಯರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ.	73	ಖುಷ್ಕಿ	74	70	71	75/10	5-23	11.78
90	ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	ಶಾಂತಮ್ಮ.	74/1	ಖುಷ್ಕಿ	ಜಿಗಳ ಗಡಿ	73	74/2	75/11	2-03	4.02
91	ಎಂ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುಸಲರೆಡ್ಡಿ, ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಸಿ .ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗುರೆಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ.	ಎಂ. ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ಶಾಂತಮ್ಮ, ಸಿ .ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	74/2	ಖುಷ್ಕಿ	ಜಿಗಳ ಗಡಿ	73	ಜಿಗಳ ಗಡಿ	74/1	1-27 0-17 ಖ	4.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ಸುಬ್ಬಮ್ಮ, ರಾಮಕ್ಕ, ನೀಲಮ್ಮ, ವಿಜಯಮ್ಮ, ಎಂ. ರತ್ನಮ್ಮ, ರಾಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, ನೀಲಮ್ಮ ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, ರತ್ನಮ್ಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ, ವಿಜಯಮ್ಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪ, ಎಸ್. ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಂ ಎನ್. ಧಶರಥರೆಡ್ಡಿ.	ಮುನಿಶಾಮ, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ, ವಿಜಯಮ್ಮ. ಎಂ. ರತ್ನಮ್ಮ, ಸುಬ್ಬಮ್ಮ, ರಾಮಕ್ಕ, ನೀಲಮ್ಮ, ನಲ್ಲಯ್ಯ, ಎಸ್. ಜ್ಯೋತಿ.	85/1	ಖುಷ್ಕಿ	129, 62, 63	96/1, 91/3	90	128, 85/2	6-14	6.91
93	ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಎ. ಬಿ. ರಾಜಣ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ.	ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ.	86/5	ಖುಷ್ಕಿ	86/6	88/3, 89	88/2	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲುವೆ.	2-02	4.02
94	ಎ. ಎನ್. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಎ. ಎನ್. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಎ. ಎನ್. ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ ಎ. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ.	ಎ. ಎನ್. ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಎ.ಎನ್. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಎ. ಎನ್. ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ, ಎ. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ.	86/6	ಖುಷ್ಕಿ	12	86/5	86/4	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲುವೆ.	1-39	7.88
95	ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ, ಸಂಪಂಗಿ, ರಾಮಯ್ಯ, ರಾಜಪ್ಪ.	ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಂಪಂಗಿ, ರಾಮಯ್ಯ, ರಾಜಪ್ಪ.	88/1	ಖುಷ್ಕಿ	88/3	100, 99	88/4	88/2	0-16	0.44
96	ಸಿ. ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ.	ಸಿ. ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	88/2	ಖುಷ್ಕಿ	88/3	90/3, 99	88/1	89	0-29	1.00
97	ಸಿ. ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	ಸಿ. ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	88/3 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	86	88/3, 88/2	ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ	86/5	1-20 0-03 ಖ	6.20
98	ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ.	ಸಾಕಮ್ಮ.	88/4 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	86	88/3, 88/2	ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ	86/5	0-10 0-01 ಖ	0.96
99	ಎನ್. ಅನಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಿ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ.	ಎನ್. ಅನಂತಪ್ಪ.	89	ಖುಷ್ಕಿ	86/5	90/3	89/2	ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲುವೆ.	2-13 0-03 ಖ	4.51
100	ಪಾಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನಪ್ಪ.	ಪಾಪಮ್ಮ.	90/1 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	90/2	91, 95/3	99	85/1	2-05 0-10 ಖ	4.48
101	ಆಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಿ. ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ..ಚಿನ್ನಪ್ಪ.	ಪಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ರಾಮಪ್ಪ, ಸಿ. ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ.	90/2 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	90/3	90/1	99	85/1	1-00	2.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	ಎಂ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ.. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಉ.. ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ, ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ.. ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ.	ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	91/1A	ಖುಷ್ಕಿ	90/1	92, 93, 94/2	99	95/1A, 91/3	0-35	1.84
103	ಎಂ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ.. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಉ.. ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ, ಸಿ. ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ.	ಎಂ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಸಿ. ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	91/1B	ಖುಷ್ಕಿ	90/1	92, 93, 94/2	99	95/1A, 91/3	0-34	1.79
104	ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪ್ಪ.	ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ.	91/2	ಖುಷ್ಕಿ	90/1	92, 93, 94/2	99	95/1A, 91/3	1-31 0-01 ಖ	3.66
105	ಬಿ. ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಭದ್ರಯ್ಯ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ನಾಗಪ್ಪ, ಈ. ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಈ. ಈರಪ್ಪ.	ಬಿ. ಚೆನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ, ಬಿ. ಚನ್ನರೆಡ್ಡಿ, ಈ. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ.	92	ಖುಷ್ಕಿ	91	98	99	93	5-17	10.62
106	ಬಜ್ಜಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನಂಜಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೋಣಪ್ಪ, ರಾಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಯುಲ್ಲಪ್ಪ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೋಣಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಬಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ನಾರಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ರಾಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ, ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೋಣಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಬ್ಯಾಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಲಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಲೇ.. ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ. ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ.	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾಗಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ನಾರಾಯಣ, ನಾಗರಾಜು.	93	ಖುಷ್ಕಿ	91	98	92	94	1-12	2.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	ನಾಗಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ.	ವಿ. ನಾಗರೆಡ್ಡಿ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ.	94/1	ಖುಷ್ಕಿ	94/2	98	93	95/1B	1-09	2.38
108	ಈ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ.	ಈ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ.	94/2	ಖುಷ್ಕಿ	91	98	93	95/1B	1-06	2.30
109	ಸಾಕಮ್ಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ.	ಸಾಕಮ್ಮ.	95/1A	ಖುಷ್ಕಿ	95/3	95/1B, 95/2A	95	96/1	1-11 0-02 ಖ	2.46
110	ಈ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ.	ಈ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿರೆಡ್ಡಿ.	95/1B	ಖುಷ್ಕಿ	95/1A,	98	94/1, 94/2	95/2A, 2B2, 95/2B2	1-02	2.20
111	ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ.	–	95/2A	ಖುಷ್ಕಿ	95/1A	95/2B	95/2B2	95/1B,	1-10 0-01 ಖ	2.43
112	ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ.	ಸಾಕಮ್ಮ.	95/2B 1	ಖುಷ್ಕಿ	95/2B	95/2B2	95/1B	96/1	0-24	1.19
113	ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ.	ಸಾಕಮ್ಮ.	95/2B 2	ಖುಷ್ಕಿ	95/2B1	98	95/1B	96/1	0-24	1.19
114	ಎಂ. ಜಯರಾಮಯ್ಯ.	ಎಂ. ಜಯರಾಮಯ್ಯ.	95/3	ಖುಷ್ಕಿ	90/1, 85/1	95/1A	91	96/1	1-14	2.28
115	ವಿ. ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ.	ವಿ. ನಾಗರೆಡ್ಡಿ.	96/1	ಖುಷ್ಕಿ	85/1, 128	98	95/1A, 95/2A, 95/2B1, 95/2B2	97, 96/2	4-12 0-01 ಖ	8.48
116	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ.	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ.	96/2	ಖುಷ್ಕಿ	96/1	98	96/1	97	1-38 0-01 ಖ	3.77
117	ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೋಂ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಸುಬ್ಬಮ್ಮ, ರಾಮಕ್ಕ, ನೀಲಮ್ಮ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಂಪಂಗಿ, ರಾಜಪ್ಪ, ವಿ. ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ, ಶೈಲಾ ಕೋಂ ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ.	ಎನ್. ಮುನಿಶಾಮಿ, ಸುಬ್ಬಮ್ಮ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಸಂಪಂಗಿ, ರಾಜಪ್ಪ, ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ವಿ ರಾಜಪ್ಪ, ಶೈಲಾ.	97	ಖುಷ್ಕಿ	96	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	128	98	5 -28 0-03 ಖ	13.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	ಎಂ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ.. ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ.	ಎಂ. ತಿಮ್ಮರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ.	98/1	ಖುಷ್ಕಿ	92, 93, 94, 95, 97	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	99	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	0-25	1.24
119	ಎಂ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ.. ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ.	ಎಂ. ತಿಮ್ಮರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ಎಂ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ.	98/2	ಖುಷ್ಕಿ	92, 93, 94, 95, 97	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	99	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	1-09	2.38
120	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ, ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ನಾಗಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ.	ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ವಿ. ನಾಗರೆಡ್ಡಿ.	98/3	ಖುಷ್ಕಿ	92, 93, 94, 95, 97	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	99	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	2-12	3.96
121	ಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮೂಸತಿಮಯ್ಯ, ಶಿವಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ.	ಬಿ. ಮುನಪ್ಪ, ಶಿವಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ.	98/4	ಖುಷ್ಕಿ	92, 93, 94, 95, 97	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	99	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	1-00 0-04 ಖ	2.16
122	ಶಿವಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ.	ಶಿವಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ.	98/5	ಖುಷ್ಕಿ	92, 93, 94, 95, 97	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	99	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	1-08	2.35
123	ಶಿವಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ.	ಶಿವಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ.	98/6	ಖುಷ್ಕಿ	92, 93, 94, 95, 97	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	99	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	2-05	4.16
124	ವಿ. ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ.	ವಿ. ನಾಗರೆಡ್ಡಿ.	98/7	ಖುಷ್ಕಿ	92, 93, 94, 95, 97	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	99	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	1-19	2.66
125	ಎಂ. ತಿಮ್ಮರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ, ಎ. ಪಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೇ.. ಪಾಪಣ್ಣ, ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ.. ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ. ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೇ.. ಮನಿಯಲ್ಲಪ್ಪ,	ಎಸ್. ಪದ್ಮನಾಭ ರಾವ್, ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.	99	ಖುಷ್ಕಿ	88/2	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	100	90, 91, 92, 98	6-26 0-01 ಖ	13.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	ಅಂತೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಉ.. ಅನಂತಪ್ಪ.	ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ.	100/1	ಖುಷ್ಕಿ	100/2	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	101	99	0-30 0-01 ಖ	1.38
127	ಶಿವರಾಮದಾಸ, ಸಹದೇವಪ್ಪ, ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ.. ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ.	ಶಿವರಾಮದಾಸ, ಸಹದೇವಪ್ಪ, ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ.	100/2	ಖುಷ್ಕಿ	100/3	100/1	101, 103	99	2-30 0-01 ಖ	5.01
128	ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇ.. ವೀರಾರೆಡ್ಡಿ.	ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ, ಅಂತೋಣಪ್ಪ, ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ.	100/3	ಖುಷ್ಕಿ	88	100/2	103	99	2-09	3.42
129	ಆಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯಲ್ಲಪ್ಪ.	ಆಂಡಪ್ಪ.	102/1	ಖುಷ್ಕಿ	105/1,	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	106	102/2	2-03 0-06 ಖ	3.74
130	ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಸೌರಪ್ಪ, ಜೋಸೆಫ್, ಅಂತೋಣಪ್ಪ, ರೀಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಜೋಸೆಫ್, ವೈ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ, ರೀಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಜೋಸೆಫ್, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ.	ರೀಟಮ್ಮ.	102/2	ಖುಷ್ಕಿ	103	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	102/1	101, 103	2-21	4.62
131	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೋಂಡಾರೆಡ್ಡಿ,	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೋಂಡಾರೆಡ್ಡಿ,	103/1	ಖುಷ್ಕಿ	103/2	101	102/2	100/2	0-33	1.52
132	ನಂಜುಂಡಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯಾಚಾರಿ, ಎ. ಎಸ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಶಿವರಾಮದಾಸ್, ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣ.	ಎಂ. ತಿಮ್ಮಾರಾಯರೆಡ್ಡಿ, ನಂಜುಂಡಾಚಾರಿ, ಎಸ್. ರವೀಂದ್ರನಾಥ, ಶಾರದಮ್ಮ.	103/2	ಖುಷ್ಕಿ	104, 103/3	102/2, 103/1	105, 100	100	1-26	4-00
133	ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಮುನೆಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ.	–	103/3	ಖುಷ್ಕಿ	103/4, 103/2	103/2	103/2	100/3	0-37	1.73
134	ಪಾಪಮ್ಮ.	ಪಾಪಮ್ಮ.	103/5	ಖುಷ್ಕಿ	88/3	103/3	104	100/3	0-10	0.49
135	ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ.	ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ.	103/6	ಖುಷ್ಕಿ	88/3	103/3	104	100/3	0-06	0.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	ಶಿವಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ.	ಶಿವಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ, ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ.	104 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	88/3	103/4	105	103/4, 103/3	1-30	3.73
137	ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ಎ. ಪಿ. ರಾಜಣ್ಣ.	ಶಾರದಮ್ಮ.	105/1	ಖುಷ್ಕಿ	105/2	102/1	106/1, 106/2	103	0-29 0-03 ಖ	1.46
138	ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ.	ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣಮೂರ್ತಿ, ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಎನ್. ರಾಮಯ್ಯ.	105/2 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ	102/1	106/1, 106/2	103	0-35	1.79
139	ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ.	ವಿ. ನಾಗರೆಡ್ಡಿ.	105/3 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	105/2	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	106/1	102/2	0-30 0-01 ಖ	2.66
140	ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಶಾಮಣ್ಣ, ಎ. ಪಿ. ರಾಜಣ್ಣ.	ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಪಿ. ರಾಮಯ್ಯ, ಎ. ಪಿ. ರಾಜಣ್ಣ.	106/1 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	106/2	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	107/1, 107/2	105/3	2-00	4.76
141	ಜಿ. ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	ಜಿ. ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ.	106/2 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ	106/1	107/3, 107/4	105/1, 105/2	1-00	3.62
142	ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ.	ರಾಜಪ್ಪ.	107/1 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	107/2	ಬೆಂಡಿಗಾನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	108/1, 108/3	106/1	0-10	2.43
143	ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ.	ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ.	107/2	ಖುಷ್ಕಿ	107/3	107/1	108/3	106/1	0-27	1.42
144	ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ.. ಪಾಪಣ್ಣ.	ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ.	107/3	ಖುಷ್ಕಿ	107/4	107/2	108/3	106/2	0-26	1.29
145	ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ..ಪಾಪಣ್ಣ.	ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ.	107/4 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	107/6	107/3	108/2, 107/5	106/2	0-26	1.70
146	ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ..ಪಾಪಣ್ಣ.	ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ.	107/5 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ	107/8	108/2, ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ	107/6	0-15	0.96
147	ಅಂತೋಣಪ್ಪ.	ಅಂತೋಣಪ್ಪ.	108/1	ಖುಷ್ಕಿ	108/2, 3, 109/1	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	110	107/1	1-04 ½	1.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬಿನ್ ಅಂತೋಣಪ್ಪ, ವೈ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಥಾಮಸ್, ಆಂತೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಾಗಪ್ಪ,	ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್.	108/2 A ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ	108/1	109	108/3, 107	3-10	6.94
149	ವೈ ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಾಗಪ್ಪ.	ವೈ. ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ.	108/3	ಖುಷ್ಕಿ	108/2	108/1	108/2	107	1-18	3.55
150	ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಎನ್. ಭದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ.	ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ, ಎಸ್. ನಾಗರತಮ್ಮ.	109/1	ಖುಷ್ಕಿ	109/2	108/1	110	108/2	0-19	0.76
151	ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಾರಪ್ಪ, ಥಾಮಸ್.	ಚಿನ್ನಪ್ಪ.	109/2 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ಊರು	109/1	110	108/2	2-12	5.67
152	ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ, ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಚ್ಚಪ್ಪ, ಆರ್. ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ, ರವಿ.	ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮುನಿವೆಂಕಟಮ್ಮ, ಆರ್. ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ, ರವಿ.	110 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ಊರು	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	111	109	2-35	6.17
153	ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ತಿ, ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಎನ್. ರಾಮಯ್ಯ, ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ಉ..ಜೋಜಪ್ಪ ಬಿನ್‌ಲೇ..ಚಿನ್ನಯ್ಯ.	ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪ್ಪ ಉ.. ಜೋಜಪ್ಪ.	111 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	ಊರು, 111 ರ ಉಳಿಕೆ	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	112	110	3-11	7.22
154	ಅಮರ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಶಾಮಯ್ಯ, ಎ. ವಿ. ಶ್ರೀಶೈಲ ಮೂರ್ತಿ.	ಅಮರ್‌ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಎ. ವಿ. ಶ್ರೀಶೈಲಮೂರ್ತಿ.	112 ರ ಪೈಕಿ	ಖುಷ್ಕಿ	125	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	114 , 113, 166, 120 , 124,	112	3-35	8.17
155	ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಿವಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಾಗೇಶ.	ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಿವಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಾಗೇಶ.	113/1	ಖುಷ್ಕಿ	113/2	114	116	112	0-17	0.85
156	ಡೋಬಿದಾಸಪ್ಪ.	ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ತಿಮ್ಮಯ್ಯ.	113/2	ಖುಷ್ಕಿ	116	113/1	116	112	0-34	1.74
157	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಸಿ. ಯಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇ.. ಚಿನ್ನಪ್ಪ.	ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಸಿ. ಯಾಗಪ್ಪ.	114/1	ಖುಷ್ಕಿ	116	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	ರಸ್ತೆ	112, 113	0-26 0-03 ಖ	1.69
158	ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಿ.	ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ, ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ.	114/2	ಖುಷ್ಕಿ	116	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	ರಸ್ತೆ	112, 113	1-01 0-05 ಖ	2.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ.. ದೊಡ್ಡಅಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ.	ಕಾಂತರಾಜು.	115	ಖುಷ್ಕಿ	116	116	ರಸ್ತೆ, 114 , 116	119, 120	0-11	2.65
160	ಯಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ, ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ, ಪಿಲ್ಲಯ್ಯ, ಜೋಸೆಫ್, ಪಿಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಜೋಸೆಫ್, ವೆಂಕಟಪ್ಪ,ಯಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ.. ದೊಡ್ಡಅಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ, ಜೆ. ಥಾಮಸ್ ಬಿನ್ ಪಿಲ್ಲಪ್ಪ ಉ.. ಜೋಸೆಫ್, ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ.. ದೊಡ್ಡಅಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ.	ಯಾಗಪ್ಪ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ, ಕಾಂತರಾಜು.	116	ಖುಷ್ಕಿ	119, ರಸ್ತೆ, 120	114, 115	ರಸ್ತೆ, 117	113	1-37 0-11 ಖ	5.13
161	ಎ. ಚಿನ್ನಾರಾಜು, ಜಯಮ್ಮ.	ಎ. ಚಿನ್ನಾರಾಜು, ಜಯಮ್ಮ.	118/1	ಖುಷ್ಕಿ	118/2	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ, ಮು. ಅ.ಕೆರೆ ಗಡಿ	ರಸ್ತೆ,	0-16 0-02 ಖ	0.80
162	ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಅರಳಪ್ಪ.	ದೇವರಾಜು.	118/2	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ,	118/1	ಮು. ಅ. ಕೆರೆ ಗಡಿ	ರಸ್ತೆ,	0-11	0.66
163	ರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅರಳಪ್ಪ.	ರಾಯಪ್ಪ, ರಾಯಪ್ಪ.	119/1	ಖುಷ್ಕಿ	122	117	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,	0-12 0-01 ಖ	0.80
164	ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಅಣ್ಣಯಪ್ಪ.	ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಅಣ್ಣಯಪ್ಪ, ಅಣ್ಣಯ್ಯಪ್ಪ.	119/3	ಖುಷ್ಕಿ	122	117	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,	0-08	0.25
165	ಆರ್. ಸೌರಯ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಯಪ್ಪ.	ಆರ್. ಸೌರಯ್ಯ.	119/J	ಖುಷ್ಕಿ	122	117	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,	0-09 0-01 ಖ	0.58
166	ಸೌರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅರಳಯ್ಯ.	ಸೌರಯ್ಯ.	122/3 B	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,, 119	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,	0-02	0.13
167	ಸೌರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅಂತೋಣಯ್ಯ.	ಅಂತಪ್ಪ.	122/4	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,, 119	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,	0-16 0-02 ಖ	0.27
168	ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅರಳಪ್ಪ.	ಅರಳಪ್ಪ.	122/5	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,, 119	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,	0-09	1.89
169	ಅಂತೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಉ.. ಆನಂದಪ್ಪ.	ಅಂತೋಣಪ್ಪ.	122/6	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,, 119	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,	0-12	0.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	ಮುನೆಲ್ಲಪ್ಪ.	ಮುನೆಲ್ಲಪ್ಪ.	124/1	ಖುಷ್ಕಿ	124/2	120	ರಸ್ತೆ,	112	1-36 0-02 ಖ	4.46
171	ಚಿಕ್ಕಗುರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾವೋಜಿಗ, ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಕ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯ್ಯ, ಆರ್. ಅಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ.	ಮುನಿಯಪ್ಪ, ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಆರ್. ಅಂತೋಣಿಸ್ವಾಮಿ.	124/2 A	ಖುಷ್ಕಿ	125	124/1	122, ನಾಲೆ	112	1-29 0-06 ಖ	4.06
172	ಚಿಕ್ಕಗುರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾವೋಜಿಗ.	ರಾವೋಜಿಗ.	124/2 B	ಖುಷ್ಕಿ	125	124/1	122,ನಾಲ	112	0-14	0.61
173	ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ..ಪಿಳ್ಳಪ್ಪ.	ಚೌರಮ್ಮ, ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ.	125	ಖುಷ್ಕಿ	22	112	24	ಊರು	1-02	1.55
174	ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ.	ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ.	126	ಖುಷ್ಕಿ	1	124	24	ಊರು	1-12	2.54
175	ಜೂಜಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಅಂತೋಣಪ್ಪ, ಅಂತೋಣಪ್ಪ, ಅಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅರುಳಪ್ಪ, ಅಂತೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅರುಳಪ್ಪ, ಜೋಸೆಫ್ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಅಂತೋಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಅರುಳಪ್ಪ, ಜಗದೀಶ್‌ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೇಣುಗೋಪಲ್‌ರೆಡ್ಡಿ.	ಜೂಜಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಅಂತೋಣಪ್ಪ, ಅಂತೋಣಪ್ಪ, ಅಂತಪ್ಪ, ಜೋಸೆಫ್, ಅಂತೋಣಸ್ವಾಮಿ.	127	ಖುಷ್ಕಿ	63, 64/2	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	128,85/2	ಆದಿ ಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ	2-00	2.89
176	ವಿ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ.	ಈ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ, ಈ. ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ,ಮಂಜುಳಮ್ಮ, ವಿ. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ,	128/1	ಖುಷ್ಕಿ	85	96,97	85	127	1-28 0-03 ಖ	2.89
177	ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅರುಳಯ್ಯ.	-	128/2	ಖುಷ್ಕಿ	85	96,97	85	127	1-31 0-04 ಖ	2.94
178	ಆಂತೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಾಗಪ್ಪ.	ಆಂತೋಣಪ್ಪ.	129/1	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,	129/2	0-22 0-02 ಖ	1.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	ಜೋಸೆಫ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಯ್ಯ.	ಜೋಸೆಫ್.	129/2	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ,	ರಸ್ತೆ,	129/1	129/3,4	1-04 0-02 ಖ	1.90
180	ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಯಪ್ಪ.	ಜೋಸೆಫ್.	129/3	ಖುಷ್ಕಿ	ರಸ್ತೆ,	129/4	129/2	61	0-13	0.59
181	ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಯಾಗಪ್ಪ.	ಯಾಗಪ್ಪ.	129/4	ಖುಷ್ಕಿ	61	ರಸ್ತೆ,	129/2	129/5	0-39 0-01 ಖ	3.00
182	ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಆನಂದಪ್ಪ.	ಅಂತೋಣಪ್ಪ.	129/5	ಖುಷ್ಕಿ	61	85	129/4	129/6	0-20 0-01 ಖ	0.89
183	ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅರುಳಯ್ಯ.	ಚಿನ್ನಪ್ಪ.	129/6	ಖುಷ್ಕಿ	61	85	129/5	129/7	0-16	0.68
184	ಸೌರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಅಂತೋಣಪ್ಪ.	ಚಿನ್ನಪ್ಪ.	129/7	ಖುಷ್ಕಿ	61	85	129/6	62	0-20	0.89
								ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	**270-02½**	

ಘೋಷ್ವಾರೆ	
ತಹರಿ	ಗ್ರಾಮ: **ಆದಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ** ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಕರೆ–ಗುಂಟೆ
ಖುಷ್ಕಿ	**259 - 19 ½**
ತರಿ	**5 - 02**
ಭಾಗಾಯ್ತು	**-**
ಖರಾಬ್	**5 – 21**
ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	**270 – 02 ½**

ಗೃಹ ಆಯುಕ್ತರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ,
ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 009

ಪಿ.ಡಿ.113